

**Retele de canalizare a s. Budesti
cu conectarea la SPR, s. Budesti ,
mun. Chisinau, MD-4814**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Montarea SPAU (37/24-B-1-TH)

Valoarea de deviz 505 863,02 lei

Intocmit in prețuri curente 16.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	2,3000	5 916,90 5 344,80	13 608,88 12 293,04
2	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200	buc	1,0000	354,05 148,00	354,05 148,00
		<i>Total</i>	lei			13 962,93
		CAS	24 %			2 985,85
		Cheltuieli de transport	10 %			101,47
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare	2 %			20,29
		Total CD				17 070,54
		Cheltuieli de regie	76 %			9 455,19
		Total cu CR				26 525,73
		Beneficiu	6 %			1 591,55
		Total Lucrari de montare				28 117,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				12 441,04
		2. Utilaj				
3		STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE cu camera umeda cu Dint = 2000 mm, Htotal statie =6560 mm, complet echipata cu: - bazin de acumulare; - 2 pompe submersibile (1L+1R) Q= 8.50 l/s, H= 16.56 m.I., P=3.00 kW; - kit de admisie afluent; - conducta de refulare; - scara interioara din inox; - sistem de iluminare interior; - cutie stradala protectie kit actionare vana sertar; - conducta de aerisire; - conducta de ventilare; - acces in statie; - platforma de sprigin din inox; - cos solide din inox; - vana cutit din inox; - lucrari de reglare-demarare; - lucrari dare in exploatare.	1 ansam blu	1,0000	381 928,33 0,00	381 928,33 0,00
4		Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250	buc	1,0000	6 841,67 0,00	6 841,67 0,00
		<i>Total</i>	lei			388 770,00
		<i>Cmd</i>	1,2 %			4 665,24
		Total Utilaj Inclusiv salariu				393 435,24

		Total	lei	421 552,52
		TVA	20 %	84 310,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		505 863,02 12 441,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Rețele de canalizare a s. Budești
cu conectarea la SPR, s. Budești ,
mun. Chisinau, MD-4814**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Montarea SPAU (37/24-B-1-TH)**

Valoarea de deviz 505 863,02 lei

Intocmit in prețuri curente 16.12.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-3:				

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	80,00	148,00
2.	7212030022700	Sudor	h-om	13,8000	80,00	1 104,00
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	132,9630	80,00	10 637,04
4.	8283010021000	Electronist	h-om	6,9000	80,00	552,00
		Total manopera				12 441,04

Materiale:

1.	11333	STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE cu camera umeda cu Dint = 2000 mm, Htotal statie =6560 mm, complet echipata	1 ansamb lu	1,0000	381 928,33	381 928,33
2.	1134	Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250	buc	1,0000	6 841,67	6 841,67
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4600	30,00	13,80
4.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0115	5 600,00	64,40
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,1500	24,30	27,94
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,4370	36,00	15,73
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,3450	36,00	12,42
8.	25137366010001	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200	buc	1,0100	155,00	156,55
9.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	2,0700	48,00	99,36
10.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	10,2350	30,00	307,05
11.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	2,5530	62,60	159,82
12.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	5,50	49,50
13.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	15,0650	1,80	27,12
14.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	15,0650	2,00	30,13
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,3160	4,50	50,92
		Total materiale de construcții				389 784,74

Utilaje de construcții:

1.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	1,1270	450,00	507,15
		Total utilaje de construcții				507,15

Total	lei	421 552,52
TVA	20 %	84 310,50

Total deviz:**505 863,02**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Rețele de canalizare a s. Budești cu
conectarea la SPR, s. Budești , mun. Chisinau,
MD-4814****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din oțel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundații, pardosea sau schelete metalice, utilajul având greutatea de 1-5 tone	t			5 916,90 5 344,80
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	80,00	240,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	80,00	4 624,80
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	80,00	480,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	5 600,00	28,00
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	30,00	133,50
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	48,00	43,20
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	1,80	11,79
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	2,00	13,10
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	62,60	69,49
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	0,1900	36,00	6,84
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	24,30	12,15
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	4,50	22,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	30,00	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	36,00	5,40
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	450,00	220,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 608,88
2	AcA26B	Imbinarea cu flanse a Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN200	buc			354,05 148,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	80,00	148,00
	25137366010001	Garnitura din cauciuc insertie intre flanse DN200	buc	1,0100	155,00	156,55
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	5,50	49,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			354,05
		2. Utilaj				
3		STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE cu camera umeda cu Dint = 2000 mm, Htotal statie =6560 mm, complet echipata cu: - bazin de acumulare; - 2 pompe submersibile (1L+1R) Q= 8.50 l/s, H= 16.56 m.I., P=3.00 kW; - kit de admisie afluent; - conducta de refulare; - scara interioara din inox; - sistem de iluminare interior; - cutie stradala protectie kit actionare vana sertar; - conducta de aerisire; - conducta de ventilare; - acces in statie; - platforma de sprigin din inox; - cos solide din inox; - vana cutit din inox; - lucrari de reglare-demarare; - lucrari dare in exploatare.	1 ansamblu			381 928,33 0,00
	11333	STATIE POMPARE APE UZATE din PEHD tip FAGURE cu camera umeda cu Dint = 2000 mm, Htotal statie =6560 mm, complet echipata	1 ansamb	1,0000	381 928,33	381 928,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			381 928,33
4		Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250	buc			6 841,67 0,00
	1134	Adaptor universal larga toleranta cu flansa DN250	buc	1,0000	6 841,67	6 841,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 841,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.