

**Lucrari de reparatie a portiunii  
de drum de pe str. Maria  
Cebotari, Carpenco, D. Cantemir  
(totuarile si caile de acces la  
blocurile locative  
Independentei 81,79A, St. cel  
Mare 26,28A din m.Soroca**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Accesurile la blocurile locative str.Independentei, str.Stefan cel Mare

Valoarea de deviz 1 105 964,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada, sector I</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	60,0000	178,41 92,26	10 704,36 5 535,36
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h=10cm	m3	74,6000	17,19 8,25	1 282,17 615,11
3	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,3500	975,00 0,00	1 316,25 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	236,2500	4,79 0,00	1 131,05 0,00
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,3500	112,27 23,07	151,56 31,14
6	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	1,3500	675,60	912,06

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h=10cm	m3	74,6000	442,70 34,60	33 025,12 2 580,86
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,4480	9 344,20 0,00	4 186,20 0,00
9	DB19E	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica SKPg-II	m2	746,0000	110,47 2,88	82 406,89 2 150,72
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,2240	9 344,20 0,00	2 093,10 0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2.3	m2	746,0000	127,86 2,88	95 379,83 2 150,72
<b>Total Strada, sector I</b>						<b>232 588,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 063,91</b>
<b>2. Strada, sector II</b>						
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic	m3	119,2000	178,41 92,26	21 265,99 10 996,92
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h=10cm	m3	238,4000	17,19 8,25	4 097,48 1 965,70
14	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	3,5800	975,00 0,00	3 490,50 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	625,8000	4,79	2 996,01

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10t la distanta de 5 km			0,00	0,00
16	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	3,5800	112,27 23,06	401,91 82,57
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,5800	675,60 0,00	2 418,66 0,00
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3	238,4000	442,70 34,60	105 538,73 8 247,69
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4300	9 345,00 0,00	13 363,35 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2.3	m2	2 384,00 00	160,18 3,46	381 872,94 8 247,69
<b>Total Strada, sector II</b>						<b>535 445,57</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 540,57</b>
<b>3. Lucrari accesorii</b>						
21	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	шт.	24,0000	237,31 72,08	5 695,56 1 729,80
<b>Total Lucrari accesorii</b>						<b>5 695,56</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 729,80</b>
Cheltuieli directe			lei		773 729,72	
Asigurarea sociala			22,50 %		9 975,21	

Total	100,00 +	783 704,93
Cheltuieli de regie	12,00 %	94 044,60
Total	100,00 +	877 749,53
Beneficiu de deviz	5,00 %	43 887,48
Total	100,00 +	921 637,01
TVA	20,00 %	184 327,40

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**1 105 964,4  
1  
44 334,28**

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect

Consiliul Raional Anenii Noi  
**Lucrari de reparatie a portiunii de drum de pe str.  
 Maria Cebotari, Carpenco, D. Cantemir (totuarile si  
 caile de acces la blocurile locative  
 Independentei 81,79A, St. cel Mare 26,28A din  
 m.Soroca**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Accesurile la blocurile locative str.Independentei, str.Stefan cel Mare**  
 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada, sector I</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			178,41 92,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h=10cm	m3			17,19 8,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,97
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	115,00	1,59
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	100,00	1,38
3	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			975,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	300,00	975,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			4,79 ----- 0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0,0383	125,00	4,79
5	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			112,27 ----- 23,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,07
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0060	200,00	1,20
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	200,00	88,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			675,60 ----- 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	200,00	238,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	200,00	318,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,20
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=10cm	m3			442,70 ----- 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	240,00	48,72
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 344,20 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
9	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica SKPg-II	m2			110,47 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	skpg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	0,0940	1 065,00	100,11
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 344,20 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 269,20
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2.3	m2			127,86 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	smbg-II/2. 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,0940	1 250,00	117,50
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	295224000	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	0,0053	300,00	1,59

1	2	3	4	5	6	7
	4010	rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	1,59
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	700,00	3,71
		<b>2. Strada, sector II</b>				
12	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			178,41 ----- 92,26
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	287527740 0000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750	60,00	46,50
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,77
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
13	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei rutiere h=10cm	m3			17,19 ----- 8,25
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	250,00	5,98
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	115,00	1,59
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	100,00	1,38
14	TsC03H 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			975,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	300,00	975,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t			4,79 ----- 0,00
	241524523 123512354 12	Autobasculanta 10t	h/ut	0,0383	125,00	4,79
16	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			112,27 ----- 23,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	141112220	Piatra sparta	m3	0,0060	200,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	1752					
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	200,00	88,00
17	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>675,60</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	200,00	238,40
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	200,00	318,00
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	100,00	119,20
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=10cm	m3			<u>442,70</u> 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	240,00	48,72
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	220,00	268,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	250,00	10,50
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>9 345,00</u> 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	9 000,00	9 270,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica SMBg-II/2.3	m2			<u>160,18</u> 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	smbg-II/2. 3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	0,1180	1 250,00	147,50

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	300,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	700,00	4,62
		<b>3. Lucrari accesorii</b>				
21	RpAcF0 1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	шт.			237,31 <hr/> 72,08
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,4500	57,66	25,95
	264011230 0739	Caramizi	шт.	44,0000	3,00	134,64
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie a portiunii  
de drum de pe str. Maria  
Cebotari, Carpenco, D. Cantemir  
(totuarile si caile de acces la  
blocurile locative  
Independentei 81,79A, St. cel  
Mare 26,28A din m.Soroca**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

### Accesurile la blocurile locative str.Independentei, str.Stefan cel Mare

Valoarea de deviz 1 105 964,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

#### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,2000	57,66	1 107,07
2.	7129020012800	Pavator	h-om	187,8000	57,66	10 828,55
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	228,4400	57,66	13 171,86
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9720	57,66	113,71
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	331,4790	57,66	19 113,09
<b>Total manopera</b>						<b>44 334,28</b>

#### Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	63,5390	240,00	15 249,36
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	381,5470	220,00	83 940,34
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0296	200,00	5,92
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,6280	150,00	1 744,20
5.	23203226000401	Bitum	t	2,1650	9 000,00	19 485,00
6.	2640112300739	Caramizi	nr.	1 077,1200	3,00	3 231,36
7.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,7344	1 000,00	734,40
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	54,5560	12,00	654,67
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,9500	12,00	563,40
10.	skpg-II	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-II	t	70,1240	1 065,00	74 682,06
11.	smbg-II/2.3	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2.3	t	351,4360	1 250,00	439 295,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>639 585,71</b>

### **Utilaje de construcții:**

1.	24152452312351 235412	Autobasculanta 10t	h/ut	33,0165	125,00	4 127,06
2.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	138,8800	60,00	8 332,80
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,6306	250,00	157,65
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,0494	250,00	6 012,34
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,6420	300,00	7 092,60
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	104,3960	300,00	31 318,80
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,8766	200,00	1 175,32
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,6420	700,00	16 549,40
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,0225	300,00	4 806,75
10.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,3194	115,00	496,73
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,8387	200,00	1 567,74
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,1692	200,00	433,84
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	138,8800	45,00	6 249,60
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,8766	100,00	587,66
15.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,3194	100,00	431,94
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,6950	100,00	469,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>89 809,73</b>

#### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	773 729,72
Asigurarea sociala	22,50 %	9 975,21
Total	100,00 +	783 704,93
Cheltuieli de regie	12,00 %	94 044,60
Total	100,00 +	877 749,53
Beneficiu de deviz	5,00 %	43 887,48
Total	100,00 +	921 637,01
TVA	20,00 %	184 327,40

#### **Total deviz:**

**1 105 964,  
41**

Intocmit

(Compania Termosistem SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria mun.Soroca)

(funcția, semnătura)