

**Constructia str.Livadarilor din
or.Codru, reparatia
str.Izvoarelor, str-la 1 Izvoarelor
din or.Codru**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL № 2-7
Rețele de canalizare. (Sectorul N3)**

Valoarea de deviz 992 384,25 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	105,36	57,66	6 075,06
2.	7123010010200	Betonist	h-om	117,18	57,66	6 756,59
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	6,41	57,66	369,60
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	330,60	57,66	19 062,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om.	23,29	57,66	1 342,90
6.	7129020012800	Pavator	h-om	0,95	57,66	54,78
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,98	57,66	1 613,33
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om.	0,51	57,66	29,41
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	9,04	57,66	521,25
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,73	57,66	42,09
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	482,93	57,66	27 845,74
12.	7137010011500	Electrician	h-om	19,20	57,66	1 107,07
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,84	41,56	76,47
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	619,69	41,56	25 754,32
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,25	41,56	841,58
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,70	41,56	153,77
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,12	41,56	2 332,35
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	42,29	41,56	1 757,57
19.	9312040019600	Sapator	h-om	274,50	41,56	11 408,22
		Total manopera				107 144,50

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,40	1 335,00	534,00
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	35,87	1 170,00	41 967,90
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	23,91	1 335,00	31 919,85
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,68	285,00	193,80
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,67	285,00	190,95
6.	141112220175211	Piatra sparta 10-20	m3	26,33	280,00	7 372,40
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,20	180,00	5 436,00
8.	14211022005251	Nisip	m3	461,25	180,00	83 025,00
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	3 600,00	36,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,10	3 600,00	360,00
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,86	120,00	223,20

12.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	2,98	3 600,00	10 728,00
13.	2010237318750	Distantieri	buc	18,50	0,20	3,70
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,22	120,00	266,40
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,11	20,00	2,20
16.	2320187315789	Decofrol	kg	2,66	12,00	31,92
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	20,81	8,60	178,97
18.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,49	35,00	87,15
19.	2521216700315	Teava PVC GOFRAT CL4 D-315mm	m	94,05	230,00	21 631,50
20.	2521216710500	Teava PVC GOFRAT CL4 D-500mm	m	482,79	520,00	251 050,80
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,07	1,60	17,72
22.	266112643115613	Placi prefabricate pt. camine KИ-7-3	buc	10,00	160,00	1 600,00
23.	26611264315202861	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15	buc	1,00	910,00	910,00
24.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1	buc	23,00	80,00	1 840,00
25.	2661126433116212	Placi prefabricate pt. camine KИ-15-6	buc	2,00	595,00	1 190,00
26.	26611264331520151	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc	1,00	905,00	905,00
27.	2663102100000250	Beton M250	m3	3,29	930,00	3 059,70
28.	2663102100000300	Beton M300	m3	0,21	935,00	196,35
29.	2663102100000350	Beton M350	m3	0,51	985,00	502,35
30.	2663102100001100	Beton clasa.M100	m3	2,24	910,00	2 038,40
31.	2663102100001200	Beton clasa.M200	m3	7,56	920,00	6 955,20
32.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	4,38	920,00	4 029,60
33.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,09	750,00	817,50
34.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,73	765,00	558,45
35.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,10	765,00	76,50
36.	266882643115613	Capac cu rama tip "T"	buc	9,00	1 650,00	14 850,00
37.	266882643115614	Скобы d16 A-1	kg	61,20	13,00	795,60
38.	266882643115614	Capac cu rama tip "Л"	buc	3,00	1 120,00	3 360,00
39.	266882643115615	Piese de imbinare MC	kg	412,30	13,00	5 359,90
40.	26688264315614	Gratar de tip "ДБ"	buc	13,00	1 750,00	22 750,00
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,33	13,00	238,29
42.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	108,08	13,00	1 405,04
43.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,11	12,50	13,88
44.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,23	12,50	15,37
45.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	1,87	35,00	65,45
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,77	12,50	22,12
47.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	20,72	12,50	259,00
48.	28752742000041	Gratar tip "ДБ"	buc	8,00	1 750,00	14 000,00
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,40	10,00	194,00
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,54	10,00	25,40
51.	666411320251211	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-9	buc	12,00	420,00	5 040,00
52.	666411320251212	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-3	buc	8,00	230,00	1 840,00
53.	666411320251213	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-96	buc	13,00	420,00	5 460,00
54.	666411320251218	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	buc	12,00	365,00	4 380,00
55.	6664320215221	Placi prefabricate pt. camine KИ-10-3	buc	5,00	230,00	1 150,00
56.	6664331201215103	Placi prefabricate pt. camine KИП10-3	buc	13,00	330,00	4 290,00
57.	6664331201215131	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1	buc	12,00	285,00	3 420,00
58.	6664331520215111	Placi prefabricate pt. camine KИД-10A	buc	13,00	365,00	4 745,00

		Total materiale de construcții				573 615,56
Utilaje de construcții:						
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,16	45,00	1 357,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,12	120,00	14,40
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,27	385,00	103,95
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12	15,00	1,80
5.	295220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,49	450,00	220,50
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,36	385,00	1 293,60
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,53	385,00	1 359,05
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,36	950,00	3 192,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	41,17	385,00	15 850,45
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	17,98	320,00	5 753,60
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,08	15,00	1,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,59	15,00	113,85
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,80	35,00	63,00
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	19,72	42,00	828,24
15.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,24	80,00	19,20
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	81,56	45,00	3 670,20
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,16	120,00	19,20
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	67,84	48,00	3 256,32
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	25,19	420,00	10 579,80
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,65	380,00	11 647,00
		Total utilaje de construcții				59 344,56

Total:

Total	lei	740 104,62
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	24 107,51
Transport	4,00 %	22 944,62
Cheltuieli de regie	2,00 %	15 743,13
Beneficiu de deviz	3,00 %	24 087,00
TVA	20,00 %	165 397,37

Total deviz:

**992 384,2
5**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)