

Ремонт кровли здания бывшего актового
зала и спортзала по ул. Болгарская в
мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinСмета2000
Форма Nr.7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Ремонт

Составлена в текущих ценах

Сметная стоимость 386 219,84 lei.

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperi (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)	m2	735,00	25,30 25,20	18 595,50 18 522,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции с обрешеткой)	m2	735,00	14,00 13,65	10 290,00 10 032,75
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки)	m3	3,50	140,22 138,20	490,77 483,70
4	CP15A к=0,4	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Демонтаж сборных ж/б плит парапета к=0,4)	buc	42,00	24,51 10,50	1 029,54 441,00
5	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t	22,35	15,75 15,75	352,10 352,10
6	TsI50C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	22,35	59,19 0,00	1 323,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
Всего Демонтажные работы						32 080,91
		2. Монолитный ж/б пояс и опорные подушки				
7	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	62,24	59,81 56,00	3 722,38 3 485,30
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc	76,00	10,80 4,20	820,80 319,20
9	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	76,00	29,19 28,00	2 218,10 2 128,00
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс и опорные подушки)	m2	136,00	48,62 33,25	6 612,60 4 522,00
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 6мм А1 включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	279,05	14,10 3,47	3 933,38 967,05
12	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 12 мм А3, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	594,96	13,11 2,48	7 802,79 1 478,40



1	2	3	4	5	6	7
13	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей из арматуры) Анкер d= 14 мм А1	kg	41,38	20,01 7,35	828,10 304,15
14	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных опорных подушек и пояса, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...B20)	m3	26,43	1 108,58 189,00	29 299,71 4 995,20
Всего Монолитный ж/б пояс и опорные подушки						55 237,86
3. Кровля						
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	7,25	4 691,68 843,14	34 014,70 6 112,75
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3	5,46	4 356,69 787,50	23 787,55 4 299,75
17	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металлические элементы крепления деревянного каркаса изготовление и установка (МД1 из стали т. 4 мм)	kg	40,50	25,49 10,50	1 032,37 425,25
18	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	12,71	140,76 29,74	1 789,07 378,00
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)- антиконденсатная пленка	m2	735,00	18,40 8,75	13 523,73 6 431,25
20	CR03Af	Contrasipca de prindere a foliei anticondens realizata din rigle de rasinoase sectiune 50x25 mm, inclusiv tratamentul antiseptic	m3	1,31	3 905,49 770,00	5 116,19 1 008,70
21	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile	m2	735,00	37,99	27 922,30



1	2	3	4	5	6	7
		inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) сечением 100*30 2 100 м/п			10,33	7 589,05
22	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	7,35	396,67 153,67	2 915,50 1 129,45
23	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных конструкций: обрешетки)	100 m2	7,35	502,67 110,62	3 694,63 813,05
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами(42,8 м/п))	m2	732,00	160,75 40,25	117 666,41 29 463,00
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей - 80 м/п)	kg	160,00	24,59 7,35	3 933,92 1 176,00
26	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т. 20 мм)	m2	69,60	101,73 72,10	7 080,10 5 018,30
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	69,60	58,55 35,00	4 075,00 2 436,00
Всего Кровля					246 551,47	
4. Водоотвод						
28	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la	m	85,60	113,36 14,00	9 703,50 1 198,40



1	2	3	4	5	6	7
		burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)				
29	CE21C1	(Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	42,80	129,67 16,80	5 550,05 718,90
30	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10x15 см из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc	9,00	100,64 63,00	905,76 567,00
Всего Водоотвод						16 159,31

В том числе зарплата

2 484,30

Прямые затраты	lei.	350 029,55
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	26 279,03
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	2 301,20
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	378 609,78
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 1 %	1,00 %	3 786,10
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	382 395,88
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	3 823,96
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	386 219,84

Всего по смете:

386 219,84

в том числе зарплата

116 795,70

Составил



(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Ремонт кровли здания бывшего актового
зала и спортзала по ул. Болгарская в
мун. Чадыр-Лунга
(наименование стройки)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Локальная смета Ремонт

Сметная стоимость 386 219,84 лей.

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Затраты труда:


1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,18	35,00	146,30
2.	7122050013400	Zidar	h-om	50,97	35,00	1 783,95
3.	7123010010200	Betonist	h-om	239,53	35,00	8 383,55
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	65,78	35,00	2 302,30
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,50	35,00	367,50
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	598,46	35,00	20 946,10
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,20	35,00	917,00
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	267,74	35,00	9 370,90
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	147,00	35,00	5 145,00
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,15	35,00	425,25
11.	7136080025001	Montator	h-om	8,69	35,00	304,15
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,60	35,00	2 436,00
13.	7212030022700	Sudor	h-om	1,60	35,00	56,00
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	972,98	35,00	34 054,30
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	30,40	35,00	1 064,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,06	35,00	352,10
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	754,88	35,00	26 420,80
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,30	35,00	2 320,50
Итого по затратам труда						116 795,70

Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,20	3,00	9,60
2.	1212121212121	apa	m3	67,53	13,50	911,65
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	18,24	300,00	5 472,00
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,13	0,00	0,00
				0,08	300,00	24,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,14	300,00	6 042,00
6.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08	0,00	0,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,48	0,00	0,00
8.	20101029009	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,20	1 600,00	320,00
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase 50x25	m3	1,31	3 000,00	3 930,00
10.	201010290349	Scinduri de rasinoase	m3	6,30	3 000,00	18 900,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14	1 600,00	224,00
12.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,38	5 000,00	1 900,00



13.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,66	3 000,00	1 980,00
14.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	6,02	3 000,00	18 060,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,14	1 600,00	224,00
16.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,05	3 000,00	150,00
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,51	3 000,00	16 530,00
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	1,16	3 000,00	3 480,00
19.	2010237318750	Distantieri	buc	244,72	1,00	244,72
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,60	25,00	340,00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	65,71	15,00	985,65
22.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	42,11	15,00	631,65
23.	2320187315789	Decofrol	kg	16,32	0,00	0,00
24.	23203226000361	Gudron	kg	14,09	20,00	281,80
25.	24	Конек	m	42,80	30,00	1 284,00
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,81	79,00	63,99
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,65	10,00	16,50
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,62	24,00	38,88
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	30,64	50,00	1 532,00
30.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	6,55	0,00	0,00
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,44	35,00	15,40
32.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	12,53	50,00	626,50
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,60	0,00	0,00
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	254,21	10,00	2 542,10
35.	2430226100700	Grund alchidic	kg	8,35	35,00	292,25
36.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	9,45	20,00	189,00
37.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	11,83	25,00	295,75
38.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	8,35	30,00	250,50
39.	2462106110602	Natriu fluor	kg	66,15	15,00	992,25
40.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,43	15,00	576,45
41.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,86	25,00	1 921,50
42.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,43	0,00	0,00
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,00 184,68	0,00 1,35	0,00 249,32
44.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	9 146,89	1,35	12 348,30
45.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,90	0,00	0,00
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,08	0,00	0,00
47.	2666122800600	Element prefabricat	buc	42,42	0,00	0,00
48.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	34,80	5,00	174,00
49.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	32,42	20,00	648,40
50.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	870,61	8,00	6 964,88
51.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	384,30	15,00	5 764,50
52.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,78	15,00	56,70
53.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	883,89	84,00	74 246,76
54.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	21,18	15,00	317,70
55.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,74	25,00	768,50
56.	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	90,78	80,00	7 262,40
57.	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	47,55	90,00	4 279,50
58.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	19,88	10,00	198,80
59.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	31,75	10,00	317,50
60.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6	kg	286,03	10,00	2 860,30



		mm A1				
61.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm A3	kg	609,83	10,00	6 098,30
62.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	42,12	10,00	421,20
63.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,80	10,00	68,00
64.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,74	10,00	87,40
65.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,81	10,00	8,10
66.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	16,25	10,00	162,50
67.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	4,32	5,00	21,60
68.	2811236309800	Снегозадержатели	kg	160,00	17,00	2 720,00
69.	2811236309900	Confectii metalice	kg	43,47	10,00	434,70
70.	2811236832352	Burghiu widia	buc	23,94	20,00	478,80
71.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	294,06	10,00	2 940,60
72.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	108,59	15,00	1 628,85
73.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,42	30,00	12,60
74.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,80	30,00	24,00
75.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	40,80	10,00	408,00
76.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	4,58	1,00	4,58
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	40,95	10,00	409,50
78.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	40,80	10,00	408,00
79.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	4,58	1,00	4,58
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,68	10,00	6,80
81.	2874125883079	Saibe M 16	buc	4,58	1,00	4,58
82.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	68,58	15,00	1 028,70
83.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	129,68	5,00	648,40
84.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,63	10,00	106,30
85.	2875276311982	Bratară zincată pentru burlane	buc	25,94	20,00	518,80
86.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 917,40	0,50	3 458,70
87.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 084,60	0,01	90,85
88.	4011106202741	Energie electrica	kw	120,98	0,00	0,00
89.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,87	13,50	173,74
90.	4100126202818	Apa	m3	0,42	13,50	5,67
Итого по строительным материалам						230 119,55

Строительные машины:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,38	0,00	0,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	1,68	350,00	588,00
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,91	0,00	0,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,92	5,00	264,60
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	15,84	5,00	79,20
6.	2922140007000	Macara	h-ut	8,27	0,00	0,00
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,56	5,00	22,80
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,26	5,00	6,30
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	68,41	5,00	342,05
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,48	0,00	0,00
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,60	0,00	0,00
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,86	20,00	317,20
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,51	0,00	0,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,76	20,00	15,20
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	4,99	5,00	24,95
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,55	20,00	131,00



17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,72	0,00	0,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,85	0,00	0,00
19.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	7,35	180,00	1 323,00
Итого по строительным машинам						3 114,30

Всего:

Прямые затраты	лей.	350 029,55
Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	26 279,03
Транспорт материалов (ПЗ) * 1 %	1,00 %	2 301,20
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп	100,00 +	378 609,78
Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 1 %	1,00 %	3 786,10
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад	100,00 +	382 395,88
Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 1 %	1,00 %	3 823,96
Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	386 219,84

Итого по смете:

386 219,8

4



Составил

(должность, подпись)

Проверил

(должность, подпись)

Инвестор
Объект

Примария мун. Чадыр-Лунга
Ремонт кровли здания бывшего актового зала и спортзала по ул.
Болгарская в мун. Чадыр-Лунга

Каталог единичных расценок к объекту
Ремонт
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)	m2			25,30 <hr/> 25,20
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	35,00	12,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	35,00	12,60
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции с обрешеткой)	m2			14,00 <hr/> 13,65
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	35,00	9,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	35,00	3,85
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
3	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки)	m3			140,22 <hr/> 138,20
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	35,00	15,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	35,00	122,50
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	13,50	1,62
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
4	CP15 A κ=0,4	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum între 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Демонтаж сборных ж/б плит парашета κ=0,4)	buc			24,51 <hr/> 10,50
	71230300	Montator P.B	h-om	0,2500	35,00	8,75



1	2	3	4	5	6	7
	12500					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020	0,00	0,00
	26661228 00600	Element prefabricat	buc	1,0100	0,00	0,00
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	13,50	0,01
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	0,00	0,00
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,00	0,00
	24105200 06751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	350,00	14,00
5	TrI1A A01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)-строительных отходов вручную	t			15,75 15,75
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	35,00	15,75
6	TsI50 C	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			59,19 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta	h-ut	0,3290	180,00	59,19
		2. Монолитный ж/б пояс и опорные подушки				
7	RpCB 15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			59,81 56,00
	71230100 10200	Betonist	h-om	1,6000	35,00	56,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,35	3,10
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	13,50	0,67
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	5,00	0,03
8	RCsB2 1A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)	buc			10,80 4,20
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,1200	35,00	4,20
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00
	28112368 32352	Burghiu widia	buc	0,3000	20,00	6,30
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	5,00	0,30
9	RCsU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или	buc			29,19 28,00



1	2	3	4	5	6	7
		укреплений)				
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,6500	35,00	22,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,35	0,51
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,32
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	13,50	0,08
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
10	CB02 B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в монолитный пояс и опорные подушки)	m2			48,62 33,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	35,00	26,25
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	10,00	0,05
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	10,00	3,00
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,00	0,30
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	10,00	0,50
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	25,00	2,50
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	1 600,00	1,65
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	1 600,00	1,65
	20101029 009	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	1 600,00	2,35
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	0,00	0,00
11	CC02 K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром бмм А1 включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в поясах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			14,10 3,47



1	2	3	4	5	6	7
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0950	35,00	3,33
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	35,00	0,14
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 6 mm A1	kg	1,0250	10,00	10,25
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,00	0,10
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
12	CC02 L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 12 мм А3, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			13,11 2,48
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0660	35,00	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	35,00	0,17
	27106022 00000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 12 mm A3	kg	1,0250	10,00	10,25
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	10,00	0,10
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0010	0,00	0,00
13	CL57 A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей из арматуры) Анкер d= 14 мм А1	kg			20,01 7,35
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	35,00	7,35
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,00	10,51
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
14	CA04 C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных опорных подушек и пояса, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...B20)	m3			1 108,58 189,00
	71230100	Betonist	h-om	4,9500	35,00	173,25



1	2	3	4	5	6	7
	10200					
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	35,00	15,75
	26631021 00001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	26511221 00414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	336,0000	1,35	467,21
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	300,00	228,60
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	300,00	207,04
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	13,50	4,73
	29522700 03700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522600 03540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2800	0,00	0,00
		3. Кровля				
15	CE41 A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			4 691,68 843,14
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	21,6800	35,00	758,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	35,00	84,34
	20101029 087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	480,00
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	177,93
	20101029 041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 491,03
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	27106020 001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,00	43,79
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	20,00	67,59
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	98,00
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	5,00	2,20
16	CE40 A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов каркаса из хвойных пород)	m3			4 356,69 787,50
	71240100 10730	Dulgher 3	h-om	20,2500	35,00	708,72
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	35,00	78,78
	28741158 254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,00	75,00
	20101029 069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	27,47
	20101029 087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 791,21
	20101029	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б =	m3	0,1200	3 000,00	362,64




1	2	3	4	5	6	7
	041691	44mm calit II				
	28731220 007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	33,99
	24142161 094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	50,00	150,46
	23203226 000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,61
	28741458 870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326 004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,01
	24105200 067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700 002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,65
	29405200 076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
17	VC34 A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Металлические элементы крепления деревянного каркаса изготовление и установка (МД1 из стали т. 4 мм)	kg			25,49 10,50
	71360600 11900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	35,00	10,50
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	24,00	0,96
	26511221 00024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	0,00	0,00
	27107035 04760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	10,00	10,40
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	14211022 00575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	0,00	0,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	79,00	1,58
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	10,00	0,20
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	5,00	0,05
18	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3			140,76 29,74
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	35,00	29,74
	12121212 12121	apa	m3	0,2300	13,50	3,10
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,50
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	10,00	67,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,00	0,41
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,00	0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
19	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)-антиконденсатная пленка	m2			18,40 8,75
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	35,00	7,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	35,00	1,75
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
20	CR03 Af	Contrasipca de prindere a foliei anticondens realizata din rigle de rasinoase sectiune 50x25 mm, inclusiv tratamentul antiseptic	m3			3 905,49 770,00
	71240100 107001	Dulgher	h-om	20,0000	35,00	700,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	35,00	70,00
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase 50x25	m3	1,0000	3 000,00	3 000,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	15,00	75,00
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	10,00	50,00
	28741158 25455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	1,00	3,50
	28741158 41069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	28741258 83079	Saibe M 16	buc	3,5000	1,00	3,50
	24201573 27500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	0,00	0,00
21	CE30 A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) сечением 100*30 2 100 м/п	m2			37,99 10,33
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2250	35,00	7,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	35,00	2,45
	20101029 0349	Scinduri de rasinoase	m3	0,008571	3 000,00	25,71
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
22	CN51 K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de ara: асорегиі pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых	100 m2			396,67 153,67



1	2	3	4	5	6	7
		поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)				
	93100600 19930	Muncitor	h-om	4,3900	35,00	153,67
	24621061 10602	Natriu fluor	kg	9,0000	15,00	135,00
	12121212 12121	apa	m3	8,0000	13,50	108,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0200	0,00	0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	0,00	0,00
23	CN50 C	Tratament ignifug al lemnairei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных конструкций: обрешетки)	100 m2			502,67 110,62
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,1600	35,00	110,62
	12121212 12121	apa	m3	0,7900	13,50	10,67
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	15,00	90,00
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	10,00	230,00
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	35,00	1,38
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	15,00	60,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0230	0,00	0,00
	29522700 02921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	0,00	0,00
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	0,00	0,00
24	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами(42,8 м/п))	m2			160,75 40,25
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	35,00	31,50
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	35,00	8,75
	27104036 43000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	84,00	101,43
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	15,00	7,88
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	25,00	2,63
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,05
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	24	Конек	m		30,00	1,75
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
25	CL17 B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей - 80 м/п)	kg			24,59 7,35
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	35,00	6,65



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	35,00	0,35
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	35,00	0,35
	28112363 09800	Снегозадержатели	kg	1,0000	17,00	17,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,15
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	0,00	0,00
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,35	0,03
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
26	CE31 B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Карнизы и ветровые доски из строганной доски т. 20 мм)	m2			101,73 72,10
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0600	35,00	2,10
	71240100 10700	Dulgher	h-om	1,8000	35,00	63,00
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	20101029 03497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	5 000,00	27,30
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
27	CN17 A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri (Окраска деревянных изделий эмальями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			58,55 35,00
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	35,00	35,00
	24301161 08115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	50,00	9,00
	24302261 00700	Grund alchidic	kg	0,1200	35,00	4,20
	24302261 09444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	30,00	3,60
	24302261 02197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	25,00	4,25
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
		4. Водоотвод				
28	CE19 B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			113,36 14,00
	72130500 13100	Timichigiu	h-om	0,2500	35,00	8,75



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	27104063 11700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500	80,00	84,84
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	10,00	2,32
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	5,00	7,57
	27104037 02963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	15,00	3,71
	27441373 11238	Cositor aliaj	kg	0,0500	5,00	0,25
	27441259 047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	10,00	0,61
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
29	CE21 C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)	m			129,67 16,80
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,2800	35,00	9,80
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	27104063 11725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,1000	90,00	99,99
	28752763 11982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	20,00	12,12
	27441259 047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	10,00	0,71
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
30	CE24 B	(Водосточная воронка сечением 10x15 см из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленная на стройплощадке, установленная на цементной заливке)	buc			100,64 63,00
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,8000	35,00	63,00
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	15,00	6,30
	24302261 01399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	20,00	21,00
	27441259 047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	10,00	8,92
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,35	1,42



Офертант

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

должность, подпись (инициалы, фамилия)