

Reamenajarea complexului
sportiv al Liceului teoretic
"Boris Cazacu" str.Alexandru
cel Bun, nr.75,or.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1
Sistematizarea pe verticala (17/2018-PG)

Valoarea de deviz 50 650 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Decaparea stratului fertil				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	3,920	424,200 0,000	1 662,864 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	3,600	268,660 0,000	967,176 0,000
3	TsC02C2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3	2,760	1 067,055 0,000	2 945,072 0,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	331,200	6,140 0,000	2 033,600 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,760	84,045 15,771	231,963 43,528
Total Decaparea stratului fertil						7 840,675
Incluziv salariu						43,528
		2. Sistematizarea pe verticala				
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (stramutarea solului din debleu in rambleu)	100 m3	2,370	315,717 0,000	748,250 0,000
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100 m3	4,250	992,136	4 216,576


1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(neajuns de argila)			0,000	0,000
8	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3	425,000	25,025 0,000	10 635,625 0,000
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	833,000	7,660 0,000	6 380,800 0,000
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,050	220,200 0,000	1 112,010 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,740	793,722 463,681	587,354 343,124
12	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	6,680	1 117,095 261,276	7 462,194 1 745,324

Total Sistematizarea pe verticala						31 142,809
Incluziv salariu						2 088,448

Cheltuieli directe	lei	38 985
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	480
Transportarea materialelor	3,00 %	319
Cheltuielui de regie	3,00 %	1 194
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 230
TVA	20,00 %	8 442

Total deviz:
Incluziv salariu

50 650
2 132



Intocmit

[Signature]

(SC "Nisprofcon" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Reamenajarea complexului
sportiv al Liceului teoretic
"Boris Cazacu" str.Alexandru
cel Bun, nr.75,or.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1-1
Sistematizarea pe verticala (17/2018-PG)

Valoarea de deviz 50 650 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,555	52,57	2 131,976
		Total manopera				2 132

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	280,00	1,680
2.	pret furnizor	Argila pentru umplutura	m3	425,425	25,00	10 635,625
		Total materiale de construcții				10 638

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	30,902	185,00	5 716,870
2.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	34,431	208,00	7 161,648
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,525	202,00	3 742,050
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,561	205,00	935,005
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,978	35,00	244,230
6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	42,072	200,00	8 414,400
		Total utilaje de construcții				26 215

Total:

Cheltuieli directe	lei	38 985
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	480
Transportarea materialelor	3,00 %	319
Cheltuielui de regie	3,00 %	1 194
Beneficiu de deviz	3,00 %	1 230
TVA	20,00 %	8 442

Total deviz:

50 650



Intocmit

(SC "Nisprofcon" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

LT Boris Cazacu din or.Nisporeni
**Reamenajarea complexului sportiv al Liceului
teoretic "Boris Cazacu" str.Alexandru cel Bun,
nr.75,or.Nisporeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1
Sistematizarea pe verticala (17/2018-PG)
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Decaparea stratului fertil				
1	TsC18A 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			424,200 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	202,00	424,200
2	TsC22A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			268,660 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	202,00	268,660
3	TsC02C 2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. I	100 m3			1 067,055 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,1300	208,00	1 067,055
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			6,140 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	200,00	6,140
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			84,045 15,771
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	52,57	15,771

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	280,00	0,609
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	205,00	67,665
		2. Sistematizarea pe verticala				
6	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (stramutarea solului din debleu in rampleu)	100 m3			315,717 0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	205,00	315,717
7	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(neajuns de argila)	100 m3			992,136 0,000
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	208,00	992,136
8	pret furnizor	Cost argila pentru umplutura	m3			25,025 0,000
	pret furnizor	Argila pentru umplutura	m3	1,0010	25,00	25,025
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			7,660 0,000
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	200,00	7,660
10	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			220,200 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	202,00	220,200
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			793,722 463,681
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	52,57	463,681
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,041
12	TsD7E1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in	100 m3			1 117,095 261,276

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94%				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	52,57	261,276
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,6260	185,00	855,819



Intocmit

Verificat

[Handwritten signature]

(SC "Nisprofcon" SRL)

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)