

Construcția turnului din structura  
metalică pentru comunicații prin  
radioreleu amplasat în s. Cișmichioi  
r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral **9621305066 (locația  
SPF Cișmichioi)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 8

### Retele electrice exterioare 0,4 kV

Valoarea de deviz 125 559.29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 8:				

#### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	120.0660	57.66	6 923.008
2.	1	Muncitor	h-om	4.5570	57.66	262.757
3.	7137010011500	Electrician	h-om	2.5200	57.66	145.303
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48.6360	57.66	2 804.352
		<b>Total manopera</b>				<b>10 135.43</b>

#### Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0.2000	32.50	6.500
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40.0000	0.45	18.000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.0002	0.00	0.000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0005	0.00	0.000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0.0030	0.00	0.000
6.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0.0000	0.00	0.000
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.0001	0.00	0.000
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0.0070	0.00	0.000
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0069	0.00	0.000
10.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0.0007	0.00	0.000
11.	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	1.4367	30.83	44.291
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0.0110	0.00	0.000
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.3651	32.50	76.867
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19.9432	0.00	0.000

15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0.2164	0.00	0.000
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19.9432	0.00	0.000
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0.0660	0.00	0.000
18.	1019852	Vopsea	kg	0.6210	27.50	17.077
19.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1.0000	0.00	0.000
20.	12-12	Cablu blindat CYABY 5x10	m	135.0000	141.66	19 124.100
21.	13-13	Cablu blindat CYABY 3x2,5	m	50.0000	82.08	4 104.000
22.	14-14	Cablu SIP 2A 3x35+1x50	m	58.0000	72.50	4 205.000
23.	15-15	Cablu VVG 3x2,5	m	4.0000	12.41	49.640
24.	16-16	Cablu VVG 5x10	m	2.0000	86.66	173.320
25.	17-17	Cablu PV 3*4	m	6.0000	3.50	21.000
26.	18-18	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	m	0.7000	29.60	20.720
27.	19-19	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	70.0000	130.00	9 100.000
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0.0360	0.00	0.000
29.	21-21	Dulap IIPh-24	buc	1.0000	750.00	750.000
30.	22-22	papuc de cablu JG 10 mm2	buc	50.0000	12.42	621.000
31.	23-23	papuc de cablu AL 35 mm2	buc	6.0000	8.80	52.800
32.	24-24	papuc de cablu inel d6x8	buc	30.0000	1.80	54.000
33.	25-25	Cureluse pentru cablu 5x200	set	70.0000	1.75	122.500
34.	26-26	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	32.0000	22.12	707.840
35.	27-27	Clipse din metal	buc	32.0000	2.50	80.000
36.	28-28	Otel rotund d10	m	15.0000	7.96	119.400
37.	29-29	Otel rotund d20	m	63.0000	18.84	1 186.920
38.	3-3	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	10.0000	41.17	411.700
39.	30-30	Fisie de otel 40x4	m	95.0000	128.42	12 199.900
40.	39-39	Intreruptor BH32-3P-63A	buc	1.0000	53.50	53.500
41.	4-4	Caramida	buc	700.0000	2.91	2 037.000
42.	40-40	Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1.0000	50.20	50.200
43.	41-41	Intreruptor BH32-3P-32A	buc	1.0000	45.36	45.360
44.	43-43	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	6.0000	50.20	301.200
45.	44-44	Tub termoretractabil D16 mm	m	10.0000	622.00	6 220.000
46.	45-45	Sina N/PE	buc	4.0000	42.12	168.480
47.	46-46	Diblu 6x40	buc	30.0000	0.45	13.500
48.	47-47	Diblu 6x120	buc	170.0000	1.15	195.500
49.	48-48	Profil forma S	m	10.0000	37.50	375.000
50.	49-49	Intrerupator cu doua clape	buc	1.0000	95.83	95.830
51.	5-5	Nisip	m3	21.0000	141.67	2 975.070
52.	50-50	Intrerupator cu o clapa	buc	1.0000	79.16	79.160
53.	5009031	Scoabe	10 buc	3.7600	0.00	0.000
54.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1.0000	0.00	0.000
55.	5009062	Papuci de cablu	buc	67.1000	2.50	167.750
56.	5009070	Racordari	10 buc	0.1000	0.00	0.000
57.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	14.5000	0.00	0.000
58.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0416	0.00	0.000
59.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0.0206	0.00	0.000
60.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4207	170.00	71.519
61.	5009619	Ate de cusut	kg	0.0110	0.00	0.000
62.	5009623	Banda "K226"	100 m	0.2686	0.00	0.000

63.	51-51	Corp de iluminat HПП1307 1x18 Вт	buc	1.0000	183.34	183.340
64.	52-52	Corp de iluminat LED 4x10W	buc	2.0000	541.67	1 083.340
65.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1.4500	0.00	0.000
66.	53-53	Cutie de distributie 75x75	buc	2.0000	22.54	45.080
67.	54-54	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	buc	7.0000	97.50	682.500
68.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0.0660	0.00	0.000
69.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1531	0.00	0.000
70.	55-55	Canale din masa plastica (complet) Пластиковый канал в ассортименте 20x25	m	20.0000	104.17	2 083.400
71.	56-56	Banda	m	25.0000	10.41	260.250
72.	57-57	Clema p-u banda de montare	buc	25.0000	2.91	72.750
73.	58-58	Clema forbox 6 mm2	buc	20.0000	1.20	24.000
74.	59-59	Clema CA1500	buc	4.0000	169.99	679.960
75.	6-6	Vopsea	kg	2.5000	32.20	80.500
76.	60-60	Clema KZ 2x95	buc	4.0000	69.33	277.320
77.	61-61	Diblu ancher 16x14x2	buc	1.0000	33.20	33.200
78.	62-62	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1.0000	1 750.00	1 750.000
79.	63-63	Descarcator ОПС-1С 4P	buc	1.0000	1 987.50	1 987.500
80.	64-64	Automat IC60N/3P/25A	buc	1.0000	290.84	290.840
81.	65-65	Automat IC60N/3P/20A	buc	1.0000	290.84	290.840
82.	66-66	Automat IC60N/3P/C10A	buc	2.0000	265.84	531.680
83.	67-67	Automat IC60N/3P/C6A	buc	1.0000	265.84	265.840
84.	68-68	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2.0000	649.16	1 298.320
85.	69-69	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc	2.0000	499.17	998.340
86.	70-70	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB10A	buc	1.0000	520.33	520.330
87.	71-71	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A	buc	1.0000	715.33	715.330
88.	72-72	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1.0000	10 409.20	10 409.200
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>90 679.48</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.4227 1.6989	0.00 450.00	0.000 764.505
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9.1345	50.00	456.725
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9.1345	50.00	456.725
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1.6800	0.00	0.000
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3.6100 2.1848	0.00 35.00	0.000 76.468
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0.2200	75.00	16.500
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0.2200	50.00	11.000
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1.2160	30.00	36.480
9.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0.0155	0.00	0.000

10.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0.3150	0.00	0.000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0.6880	30.00	20.640
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.7680	30.00	143.040
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.3103	0.00	0.000
				1.7145	150.00	257.175
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 239.26</b>

Total	Lei	125 559.29
-------	-----	------------

Total deviz:

125 559.29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Politiei de  
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)