

Construcția turnului din structura  
metalică pentru comunicații prin  
radioreleu amplasat în s. Cișmichioi  
r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia,  
nr.cadastral **9621305066 (locația  
SPF Cișmichioi)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 6 Comunicatii telefonice si de semnalizare

Valoarea de deviz 324 876,79 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6:				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	601,3950	52,57	31 615,335
		Total manopera				31 615,33

### Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,1600	43,33	50,263
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	280,0000	0,40	112,000
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0081	1 667,87	13,510
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	540,2160	32,78	17 708,280
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,2000	35,50	255,600
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0820	80,90	6,634
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,2000	16,66	119,952
8.	1019852	Vopsea	kg	0,0680	45,90	3,122
9.	10984	Conectori pentru radio cablu	buc	4,0000	4,69	18,760
10.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	45,6768	22,00	1 004,890
11.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0650	45,90	2,984
12.	31110-0333	Canale din masa plastica (complet) Пластиковый канал в асортименте 40x25	m	60,0000	16,30	978,000
13.	33212	Ceas de perete autonom	buc	1,0000	652,12	652,120
14.	333212	Telefon IP	buc	5,0000	5 656,50	28 282,500
15.	333342	MW Antena 0,3 m	buc	1,0000	75 451,98	75 451,980
16.	335560987	DC Power cable 2x3,3 mm2	m	4,0000	17,90	71,600
17.	3443980	Teava din vinilplast D20 mm	m	50,0000	22,30	1 115,000
18.	35560987	AC Power cable 3x2,5 mm2	m	10,0000	16,30	163,000
19.	3980	Teava din metal D40 mm	m	5,0000	52,20	261,000
20.	409876	UPS 5kVA 300 Axh	buc	1,0000	28 697,27	28 697,270

21.	431123	Router	buc	1,0000	52 914,40	52 914,400
22.	443980	Teava din metal D50 mm	m	5,0000	58,90	294,500
23.	44431123	Switch PoE 48 Port	buc	1,0000	1 538,54	1 538,540
24.	444431123	48V Power distribution UNIT&RECTIFIER	buc	1,0000	3 010,23	3 010,230
25.	5009030	Flanse	10 buc	0,5510	40,30	22,205
26.	5009031	Scoabe	10 buc	3,7600	56,80	213,568
27.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,0000	4,41	39,690
28.	5009070	Racordari	10 buc	0,9000	25,12	22,608
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,8000	2,50	2,000
30.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0080	26,54	0,212
31.	5009627	Banda "ΦУМ"	kg	0,0033	18,30	0,060
32.	5112	Priza RJ-45	buc	24,0000	102,36	2 456,640
33.	5560987	Cablu cupru FTP 4pair cat 6E	m	1 350,0000	12,30	16 605,000
34.	886543	Cablu canal 100x50 metal	m	13,0000	139,88	1 818,440
35.	897008	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 10m	buc	6,0000	249,71	1 498,260
36.	97008	Indoor Patch Cord FTP cat 6E 1m	buc	55,0000	206,10	11 335,500
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>246 740,32</b>
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0,00</b>

Total	Lei	324 876,7 9
-------	-----	----------------

**Total deviz:**

**324 876,7  
9**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)