

Construcția turnului din structura
metalică pentru comunicații prin
radioreleu amplasat în s. Cișmichioi
r-ul Vulcănești, UTA Gagauzia,
nr.cadastral **9621305066** (locația
SPF Cișmichioi)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 8
Rețele electrice exterioare 0,4 kV

Valoarea de deviz **125 559.29 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	25.2000	61.120 61.120	1 540.214 1 540.214
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	25.2000	55.930 55.930	1 409.441 1 409.441
3	34-02-003- 1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0.0100	48 838.800 7 668.800	488.388 76.688
4	4-4	Caramida	buc	700.0000	2.910 0.000	2 037.000 0.000
5	5-5	Nisip	m3	21.0000	141.670 0.000	2 975.070 0.000
6	6-6	Vopsea	kg	2.5000	32.200 0.000	80.500 0.000
		<i>Total</i>	Lei			8 530.613
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22.5 %			680.927

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	10 %			550.427
		Cheltuieli de regie	14.5 %			1 415.485
		Beneficiu de deviz	6 %			670.648
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				11 848.100 3 026.343
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0.7000	375.367 375.367	262.757 262.757
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.7000	382.286 382.286	267.600 267.600
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0.7000	1 461.786 789.941	1 023.250 552.959
10	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg	100 m	0.7000	1 516.964 887.964	1 061.875 621.575
11	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2.5500	833.871 422.071	2 126.372 1 076.282
12	pret de piata	Cablu blindat CYABY 5x10	m	135.0000	141.660 0.000	19 124.100 0.000
13	pret de piata	Cablu blindat CYABY 3x2,5	m	50.0000	82.080 0.000	4 104.000 0.000
14	pret de piata	Cablu SIP 2A 3x35+1x50	m	58.0000	72.500 0.000	4 205.000 0.000
15	pret de piata	Cablu VVG 3x2,5	m	4.0000	12.410 0.000	49.640 0.000
16	pret de piata	Cablu VVG 5x10	m	2.0000	86.660 0.000	173.320 0.000
17	pret de piata	Cablu PV 3*4	m	6.0000	3.500 0.000	21.000 0.000
18	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.7000	2 163.601 2 000.801	1 514.521 1 400.561
19	pret de piata	Jgheab metalic neperforat inclusiv capac 100x50	m	70.0000	130.000 0.000	9 100.000 0.000
20	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1.0000	255.540 201.233	255.540 201.233

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 1200x1000 BZUM-TF-01-63				
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-24	buc	1.0000	945.887 136.654	945.887 136.654
22	pret de piata	papuc de cablu JG 10 mm2	buc	50.0000	12.420 0.000	621.000 0.000
23	pret de piata	papuc de cablu AL 35 mm2	buc	6.0000	8.800 0.000	52.800 0.000
24	pret de piata	papuc de cablu inel d6x8	buc	30.0000	1.800 0.000	54.000 0.000
25	pret de piata	Cureluse pentru cablu 5x200	set	70.0000	1.750 0.000	122.500 0.000
26	pret de piata	Clipse de fixare banda de otel 40x4	buc	32.0000	22.120 0.000	707.840 0.000
27	pret de piata	Clipse din metal	buc	32.0000	2.500 0.000	80.000 0.000
28	pret de piata	Otel rotund d10	m	15.0000	7.960 0.000	119.400 0.000
29	pret de piata	Otel rotund d20	m	63.0000	18.840 0.000	1 186.920 0.000
30	pret de piata	Fisie de otel 40x4	m	95.0000	128.420 0.000	12 199.900 0.000
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/25A	buc	1.0000	114.841 89.950	114.841 89.950
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/20A	buc	1.0000	114.541 89.950	114.541 89.950
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/10A	buc	2.0000	114.540 89.950	229.080 179.899
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, IC60N/3P/6A	buc	1.0000	114.541 89.950	114.541 89.950
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2.0000	114.540 89.950	229.080 179.899
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB6A	buc	2.0000	114.540 89.950	229.080 179.899

1	2	3	4	5	6	7
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PB10A	buc	1.0000	114.541 89.950	114.541 89.950
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, DNPA VIGI/2PC3A	buc	1.0000	114.541 89.950	114.541 89.950
39	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	1.0000	233.670 162.025	233.670 162.025
40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc	1.0000	230.370 162.025	230.370 162.025
41	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-32A	buc	1.0000	225.530 162.025	225.530 162.025
42	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.0000	56.164 50.164	56.164 50.164
43	pret de piata	Manusa termoretractila cinci iesiri	buc	6.0000	50.200 0.000	301.200 0.000
44	08-02-411-1	Tub termoretractabil D16 mm	100 m	0.1000	64 399.370 2 000.800	6 439.937 200.080
45	pret de piata	Sina N/PE	buc	4.0000	42.120 0.000	168.480 0.000
46	pret de piata	Diblu 6x40	buc	30.0000	0.450 0.000	13.500 0.000
47	pret de piata	Diblu 6x120	buc	170.0000	1.150 0.000	195.500 0.000
48	pret de piata	Profil forma S	m	10.0000	37.500 0.000	375.000 0.000
49	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.0100	12 306.300 2 531.300	123.063 25.313
50	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.0100	10 385.600 2 277.600	103.856 22.776
51	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, HIII1307 1x18 BТ	100 buc	0.0100	23 408.100 5 074.100	234.081 50.741

1	2	3	4	5	6	7
52	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta LED 4x10W	buc	2.0000	676.595 134.924	1 353.189 269.849
53	pret de piata	Cutie de distributie 75x75	buc	2.0000	22.540 0.000	45.080 0.000
54	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata bloc 1P+N+PE IP54	100 buc	0.0700	14 443.800 4 387.929	1 011.066 307.155
55	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Пластиковый канал в ассортименте 20x25	100 m	0.2000	11 843.580 939.280	2 368.716 187.856
56	pret de piata	Banda	m	25.0000	10.410 0.000	260.250 0.000
57	pret de piata	Clema p-u banda de montare	buc	25.0000	2.910 0.000	72.750 0.000
58	pret de piata	Clema forbox 6 mm2	buc	20.0000	1.200 0.000	24.000 0.000
59	pret de piata	Clema CA1500	buc	4.0000	169.990 0.000	679.960 0.000
60	pret de piata	Clema KZ 2x95	buc	4.0000	69.330 0.000	277.320 0.000
61	pret de piata	Diblu ancher 16x14x2	buc	1.0000	33.200 0.000	33.200 0.000
		<i>Total</i>	Lei			75 465.349
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22.5 %			1 599.542
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			6 611.701
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 402.899
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 344.770
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				94 424.261 7 109.077
		3. Utilaj				
62	pret de piata	Dulap BZUM-TF-01-63	buc	1.0000	1 750.000 0.000	1 750.000 0.000
63	pret de piata	Descarcator OPIС-1C 4P	buc	1.0000	1 987.500 0.000	1 987.500 0.000
64	pret de piata	Automat IC60N/3P/25A	buc	1.0000	290.840 0.000	290.840 0.000
65	pret de piata	Automat IC60N/3P/20A	buc	1.0000	290.840 0.000	290.840 0.000

1	2	3	4	5	6	7
66	pret de piata	Automat IC60N/3P/C10A	buc	2.0000	265.840 0.000	531.680 0.000
67	pret de piata	Automat IC60N/3P/C6A	buc	1.0000	265.840 0.000	265.840 0.000
68	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/C10A 2P	buc	2.0000	649.160 0.000	1 298.320 0.000
69	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB6A	buc	2.0000	499.170 0.000	998.340 0.000
70	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PB10A	buc	1.0000	520.330 0.000	520.330 0.000
71	pret de piata	Intrerupator automat DNPA VIGI/2PC3A	buc	1.0000	715.330 0.000	715.330 0.000
72	pret de piata	Contor electric ZMD 310 CT	buc	1.0000	10 409.200 0.000	10 409.200 0.000
		<i>Total</i>	Lei			19 058.220
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1.2 %			228.699
		Total Utilaj Inclusiv salariu				19 286.919

		Total	Lei	125 559.29
		125 559.29		
		<hr/>		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		10 135.43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)