

**Obiect 35-21. or.Leova, Directia
Cultura Turism Tineret si Sport.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1**Acoperis sar pant la cladirea din str.Stefan cel Mare 90.**

Valoarea de deviz 2 605 265,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	1 303,65	28,80 28,80	37 545,00 37 545,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 303,65	9,75 9,00	12 710,75 11 733,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	1 058,36	21,25 19,50	22 490,25 20 638,00
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков,	m3	51,28	201,90 197,50	10 353,50 10 128,00

1	2	3	4	5	6	7
		кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) *Nota: Taierea si demontarea unui strat existent de beton argilos expandat cu o grosime de 20 cm inainte de a se suprapune sub dispozitivul unei centuri antiseismice cu o latime de 40 cm. (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	17,16	58,00 50,99	995,34 875,00
6	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	87,00	22,50 22,50	1 957,50 1 957,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	87,00	17,50 0,00	1 522,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			87 574,84
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				87 574,84 82 876,50
		1.2. Instalarea unui cadru din beton armat sub baza acoperisului				
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	347,00	14,10 6,00	4 892,70 2 082,00
9	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая	m2	312,18	60,21 16,00	18 796,50 4 995,00

1	2	3	4	5	6	7
		подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3,00 м)				
10	CC02I	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în pereți și diafragme, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	738,68	20,42 4,80	15 087,50 3 545,50
11	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante *Ancora A1, AIII d14 (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	270,66	19,85 3,50	5 373,48 947,00
12	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante *Ancora - A2, AI d12 (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	108,00	19,86 3,50	2 145,24 378,00
13	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și	kg	2 518,25	19,86 3,50	50 000,76 8 814,00

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante *Armarea centurii monolita AIII d14 (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
14	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса...)	m3	62,57	2 158,41 270,00	135 051,50 16 894,00
		<i>Total</i>	Lei			231 347,68
		Total Instalarea unui cadru din beton armat sub baza acoperisului Inklusiv salariu				231 347,68 37 655,50
		1.3. Instalarea unui cadru de acoperis din lemn si acoperire				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	59,91	8 549,45 1 125,00	512 197,81 67 399,00
16		Ancora: A-2 d12 AI (252 buc.), MC-1 (920 buc), MC-2 (860 buc.)	kg	2 730,13	30,00 0,00	81 903,90 0,00
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	1 730,77	20,00 12,50	34 615,30 21 634,50
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic *Placa de presiune / contra-grila (h)32x60 mm. (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	3,40	8 609,25 1 125,00	29 271,44 3 825,00
19	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	1 730,77	69,74 14,75	120 708,30 25 528,50

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	1 730,77	209,81 57,50	363 139,85 99 519,00
21	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ) (Подоконники для окон из алюминия)	m	109,00	67,65 20,00	7 373,85 2 180,00
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic * 50x50 mm (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	2,46	8 623,48 1 125,20	21 213,76 2 768,00
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic *44x100, L=328m. (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	1,44	8 589,81 1 125,00	12 369,32 1 620,00
24	CE31A1 mod	Invelisul consolelor de acoperis cu inaltimea profilului profilat 1 cm. (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2	270,00	119,11 37,75	32 159,70 10 192,50
25	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3	14,02	35,49 8,49	497,60 119,00
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	81,23	174,00 42,50	14 133,80 3 452,50
		<i>Total</i>	Lei			1 229 584,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalarea unui cadru de acoperis din lemn si acoperire Inklusiv salariu				1 229 584,63 238 238,00
		1.4. Sisteme de evacuare controlata a apei pluviale				
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Piesa de racordare jgheab -burlan-0.1364 buc/m) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	220,00	136,29 15,00	29 984,35 3 300,00
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	300,00	151,75 17,50	45 525,00 5 250,00
		<i>Total</i>	Lei			75 509,35
		Total Sisteme de evacuare controlata a apei pluviale Inklusiv salariu				75 509,35 8 550,00
		1.5. Elemente lucarnei LT-1, LT-2				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	12,60	1 439,23 36,51	18 134,33 460,00
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,70	2 650,55 40,56	7 156,48 109,50
31	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn *Jaluzi din lemn, Ж-1 -5 buc.) (Жалюзи для окон из полотна с деревянной опорой)	m2	24,40	319,62 20,49	7 798,62 500,00
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe	m2	48,80	78,59	3 834,99

1	2	3	4	5	6	7
		baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)			50,00	2 440,00
		<i>Total</i>	Lei			36 924,42
		Total Elemente lucarnei LT-1, LT-2 Inclusiv salariu				36 924,42 3 509,50
		1.6. Canale de ventilatie CV-1				
33	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием)	m3	0,60	9 105,23 1 005,00	5 463,14 603,00
34	CE06A прим	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. *Tabla zincata, gr.=0,8mm. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	105,60	209,67 60,00	22 141,60 6 336,00
35	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2	79,20	75,25 4,50	5 959,73 356,50
36	CE06A прим	Invelitori din tabla profilata	m2	49,20	209,67	10 315,95

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. *Tabla zincata vopsita, gr.=0,45mm.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)			60,00	2 952,00
		<i>Total</i>	Lei			43 880,42
		Total Canale de ventilatie CV-1 Inclusiv salariu				43 880,42 10 247,50
		1.7. Scara antiincendiara SA-1 (2 buc.)				
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg	538,58	27,14 8,00	14 615,38 4 309,00
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat *Surub de ancorare HSL 3 G m12/50 "Hilti" (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	64,00	8,50 7,50	544,00 480,00
39	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2	16,32	69,18 56,00	1 128,97 914,00
		<i>Total</i>	Lei			16 288,35
		Total Scara antiincendiara SA-1 (2				16 288,35 5 703,00

1	2	3	4	5	6	7
		buc.) Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 721 109,69
		Total Lucrari generale de constructii Inclusiv salariu				1 721 109,69 386 780,00

		Total	Lei	1 721 109,69
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	92 827,20
		Cheltuieli de transport	5 %	65 763,72
		Cheltuieli directe		1 879 700,61
		Cheltuieli de regie	10 %	187 970,06
		Total		2 067 670,67
		Beneficiu de deviz	5 %	103 383,53
		Total		2 171 054,20
		TVA	20 %	434 210,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 605 265,04 386 780,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1

Acoperis sarpant la cladirea din str.Stefan cel Mare 90.

Valoarea de deviz 2 605 265,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,05	50,00	202,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	23,08	50,00	1 154,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	351,36	50,00	17 568,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	259,21	50,00	12 960,50
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 065,33	50,00	53 266,50
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 371,86	50,00	68 593,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,29	50,00	514,50
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	353,28	50,00	17 664,00
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	67,08	50,00	3 354,00
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,50	50,00	875,00
11.	7212030022700	Sudor	h-om	5,39	50,00	269,50
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 274,42	50,00	113 721,00
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	75,40	50,00	3 770,00
14.	7422010060100	Timplar	h-om	54,48	50,00	2 724,00
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,15	50,00	1 957,50
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 692,29	50,00	84 614,50
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	71,43	50,00	3 571,50
Total manopera						386 780,00

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	18,68	20,00	373,60
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,63	25,00	40,75
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,60	1,00	3,60
4.	1725137355674j	Tesetura pentru storuri Jaluzele din lemn Ж-1 и Ж-2	m2	28,18	250,00	7 045,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,43	6 400,00	2 752,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	14,02	6 400,00	89 728,00
7.	2010102904030	Scinduri	m3	0,62	6 400,00	3 968,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	8,07	6 400,00	51 648,00
9.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,68	6 400,00	4 352,00
10.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	62,51	6 400,00	400 064,00
11.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,20	6 400,00	1 280,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	811,13	1,00	811,13
13.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	34,34	250,00	8 585,00

14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	12,60	1 300,00	16 380,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,70	2 500,00	6 750,00
16.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	138,09	15,00	2 071,35
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,24	25,00	6,00
18.	23203226000361	Gudron	kg	174,53	15,00	2 617,95
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	121,18	15,00	1 817,70
20.	2413217300010	Cleme	buc	153,00	15,00	2 295,00
21.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	202,93	20,00	4 058,60
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,27	110,00	799,70
23.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,96	75,00	147,00
24.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,97	75,00	72,75
25.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	8,78	75,00	658,50
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,39	75,00	404,25
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	544,24	15,00	8 163,60
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,86	32,00	187,52
29.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,49	25,00	12,25
30.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,55	265,00	675,75
31.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	8,30	15,00	124,50
32.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	15,48	25,00	387,00
33.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,86	51,20	300,03
34.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	18,93	20,00	378,60
35.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	86,54	37,15	3 214,96
36.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	365,00	105,00	38 325,00
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,77	2,30	24,77
38.	2663102100001	Beton clasa B15/M200	m3	64,13	1 800,00	115 434,00
39.	2666122800555	Element de inchidere	buc	45,32	10,00	453,20
40.	2670112202900	Baghete din lemn	m	28,18	9,00	253,62
41.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	32,69	5,00	163,45
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	97,74	13,00	1 270,62
43.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 990,39	6,00	11 942,34
44.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	79,99	47,25	3 779,53
45.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	216,35	25,00	5 408,75
46.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0,8 mm	m2	178,02	105,00	18 692,10
47.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 990,39	105,00	208 990,95
48.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	92,88	25,00	2 322,00
49.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	330,00	12,00	3 960,00
50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	321,30	75,00	24 097,50
51.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	237,93	60,00	14 275,80
52.	27106021000006	Otel beton OB 30 STAS 438 D=6 mm AI	kg	757,15	15,00	11 357,25
53.	27106023000001 2AI	Otel beton OB 37 diam. 12 AI	kg	110,70	15,00	1 660,50
54.	27106023000001 4	Otel beton OB 37 diam. 14 AIII	kg	2 581,21	15,00	38 718,15
55.	27106023000001 4AIII	Otel beton OB 37 diam. 14 AIII	kg	277,43	15,00	4 161,45
56.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	50,31	15,00	754,65
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	36,36	25,00	909,00
58.	2743123549026b	Bariera parazapada	m	109,00	45,00	4 905,00
59.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	538,58	18,00	9 694,44
60.	2811236832352	Burghiu widia	buc	104,10	5,00	520,50
61.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	24,97	50,00	1 248,50
62.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8	kg	27,34	20,00	546,80

		kg (Поковки)				
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	215,25	20,00	4 305,00
64.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,69	68,00	182,92
65.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	515,17	50,00	25 758,50
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	497,20	0,60	298,32
67.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	76,50	15,00	1 147,50
68.	2874115837745	Suruburi	buc	2 266,00	0,30	679,80
69.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	774,00	0,60	464,40
70.	2874125886734	Nituri POP	buc	774,00	0,60	464,40
71.	2874136313300	Diblu din metal	buc	64,00	1,00	64,00
72.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	201,93	20,00	4 038,60
73.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	99,16	25,00	2 479,00
74.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	45,32	35,00	1 586,20
75.	2875274000502	Cot burlan	buc	153,00	45,00	6 885,00
76.	2875274000503	Cot de capat	buc	76,50	45,00	3 442,50
77.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	76,50	5,00	382,50
78.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,91	35,00	1 081,85
79.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	317,24	25,00	7 931,00
80.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	15 576,93	0,10	1 557,69
81.	28752763120001	Capse (fise)	buc	20 769,24	0,05	1 038,46
82.	4011106202741	Energie electrica	kw	533,28	3,00	1 599,84
83.	4100126202818	Apa	m3	6,15	20,00	123,00
84.	5333323321262	Ancora: A-2 d12 AI (252 buc.), MC-1 (920 buc), MC-2 (860 buc.)	kg	2 730,13	30,00	81 903,90
85.	87288	Tabla profilata h=1cm.	m2	272,70	80,00	21 816,00
		Total materiale de constructii				1 315 274,34

Utilaje de constructii:

1.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	10,19	450,00	4 585,50
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	117,30	25,00	2 932,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,24	25,00	6,00
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,80	25,00	120,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	2,90	450,00	1 305,00
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	20,82	35,00	728,70
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	15,58	35,00	545,30
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	152,15	25,00	3 803,75
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	37,54	25,00	938,50
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,57	500,00	1 785,00
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	22,36	35,00	782,60
12.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	4,35	350,00	1 522,50
		Total utilaje de constructii				19 055,35

Total	Lei	1 721 109,69
Asigurarea sociale si medicale	24 %	92 827,20
Cheltuieli de transport	5 %	65 763,72
Cheltuieli directe		1 879 700,61
Cheltuieli de regie	10 %	187 970,06
Total		2 067 670,67
Beneficiu de deviz	5 %	103 383,53

Total		2 171 054,20
TVA	20 %	434 210,84
Total deviz:		2 605 265,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Obiect 35-21. or.Leova, Directia Cultura Investitor
Turism Tineret si Sport.
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			28,80 28,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,287999	50,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,287999	50,00	14,40
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,75 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			21,25 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			201,90 197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) *Nota: Taierea si demontarea unui strat existent de beton argilos expandat cu o grosime de 20 cm inainte de a se suprapune sub dispozitivul unei centuri antiseismice cu o latime de 40 cm. (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3			58,00 50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	6,99

1	2	3	4	5	6	7
6	TrIIAA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			17,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	350,00	17,50
		1.2. Instalarea unui cadru din beton armat sub baza acoperisului				
8	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			14,10 6,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	50,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	5,00	1,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
9	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3,00 м)	m2			60,21 16,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	250,00	27,50
	2010102904030	Scinduri	m3	0,0020	6 400,00	12,71
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	50,00	4,00
10	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стенах и диафрагмах, на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,42 4,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0960	50,00	4,80
	27106021000006	Otel beton OB 30 STAS 438 D=6 mm AI	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
11	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante *Ancora A1, AIII d14 (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			19,85 3,50

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	271060230000014 AIII	Otel beton OB 37 diam. 14 AIII	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
12	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante *Ancora - A2, AI d12 (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			19,86 <hr/> 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	271060230000012 AI	Otel beton OB 37 diam. 12 AI	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante *Armare centurii monolita AIII d14 (Стальная арматура класса ... , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			19,86 <hr/> 3,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	271060230000014	Otel beton OB 37 diam. 14 AIII	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	450,00	0,45
14	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3			2 158,41 <hr/> 270,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	50,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2663102100001	Beton clasa B15/M200	m3	1,0250	1 800,00	1 844,88
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	500,00	28,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
		1.3. Instalarea unui cadru de acoperis din lemn si acoperire				
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 549,45 <hr/> 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 400,00	64,10
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 400,00	5 952,40
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	6 400,00	768,09
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,00	18,85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,53
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
16		Ancora: A-2 d12 AI (252 buc.), MC-1 (920 buc), MC-2 (860 buc.)	kg			30,00
						0,00
	5333323321262	Ancora: A-2 d12 AI (252 buc.), MC-1 (920 buc), MC-2 (860 buc.)	kg	1,0000	30,00	30,00
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			20,00
						12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	6,90
	28752763120001	Capse (fise)	buc	12,0000	0,05	0,60
18	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic *Placa de presiune / contra-grila (h)32x60 mm. (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 609,25
						1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 400,00	56,47
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 400,00	5 948,24
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 400,00	771,76
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,69
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,00	18,85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,53
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,03
19	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			69,74
						14,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0081	6 400,00	51,84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			209,81
						57,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	105,00	120,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,1250	25,00	3,13
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,10	0,90
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,210888	105,00	22,14
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,190666	12,00	2,29
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	37,15	1,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
21	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ) (Подоконники для окон из алюминия)	m			67,65 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026b	Bariera parazapada	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic * 50x50 mm (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 623,48 1 125,20
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25001	50,00	1 012,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,60
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 400,00	52,03
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 400,00	5 957,72
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 400,00	780,49
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	67,97
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,16
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,72
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,00	18,87
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,68
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,52
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,11
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic *44x100, L=328m. (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 589,81 1 125,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	50,00	1 012,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	50,00	112,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	50,00	375,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 400,00	44,44
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 400,00	5 955,56
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 400,00	755,56
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	20,00	68,06
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,14
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,75
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,00	18,87
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	68,75
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,67
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,02
24	CE31A1 mod	Invelisul consolelor de acoperis cu inaltimea profilului profilat 1 cm. (Фронтальная доска свесов или фронтонов крыш из досок строганных обычно)	m2			119,11 37,75
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	50,00	0,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	50,00	37,00
	87288	Tabla profilata h=1cm.	m2	1,0100	80,00	80,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
25	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	m3			35,49 8,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	50,00	8,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	20,00	27,00
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			174,00 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50

1	2	3	4	5	6	7
	12121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	212411700002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	75,00	0,90
		1.4. Sisteme de evacuare controlata a apei pluviale				
27	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Piesa de racordare jgheab -burlan-0.1364 buc/m) (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			136,29 15,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	60,00	64,89
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1364	35,00	4,92
	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
28	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			151,75 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	28752740000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	28752740000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.5. Elemente lucarnei LT-1, LT-2				
29	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 439,23 36,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,49
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	265,00	43,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 650,55 40,56
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,07
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
31	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn *Jaluzi din lemn, Ж-1 -5 buc.) (Жалюзи для окон из полотна с деревянной опорой)	m2			319,62 20,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4100	50,00	20,49
	1725137355674j	Tesetura pentru storuri Jaluzele din lemn Ж-1 и Ж-2	m2	1,1000	250,00	288,73
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,1000	9,00	10,39
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			78,59 50,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	50,00	50,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,49
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	32,00	3,84
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	51,20	6,15
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.6. Canale de ventilatie CV-1				
33	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием)	m3			9 105,23 1 005,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	50,00	904,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	50,00	100,83
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemniei ecarisate sau pregatirea lamelilor (пластины) б=20-24cm calit II	m3	0,3300	6 400,00	2 133,33
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	50,00	925,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	6 400,00	4 586,67
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	6 400,00	213,33
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	20,00	84,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,0700	20,00	21,33
	23203226000361	Gudron	kg	1,8600	15,00	28,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,5000	20,00	10,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	13,00	6,07
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	450,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3000	35,00	10,50
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	35,00	7,00
34	CE06A прим	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. *Tabla zincata, gr.=0,8mm. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			209,67 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0,8 mm	m2	1,1500	105,00	120,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	4,88
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
35	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip	m2			75,25 4,50

1	2	3	4	5	6	7
		PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	47,25	47,72
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	15,00	22,95
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,08
36	CE06A прим	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. *Tabla zincata vopsita, gr.=0,45mm.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			209,67 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 0,8 mm	m2	1,1500	105,00	120,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,60	3,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,60	3,00
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	15,00	4,88
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		1.7. Scara antiincendiara SA-1 (2 buc.)				
37	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg			27,14 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
38	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat *Surub de ancorare HSL 3 G m12/50 "Hilti" (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc			8,50 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
39	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi (Окраска металлических перил, решеток и ограждений, масляной краской в 2 слоя)	m2			69,18 56,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	50,00	56,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	75,00	9,01
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	25,00	0,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.