


1	2	3	4	5	6	7
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,62	2,48
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	172,00	180,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00
3	08-03- 594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 Светильник OPL/S 4X18 Ip-20	100 buc			22 600,15 17 768,62
	1	Muncitor	h-om	169,0000	52,57	8 884,31
	713701001 1520	Electrician in constructii	ч-час	169,0000	52,57	8 884,31
	287527440 05021	Corp iluminat cu lampi luminiscente OPL/S 4X18 Ip-20 cu toate piesele si elementele	100 buc	1,0000	420,00	420,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	0,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,40	693,62
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	49,20	100,31
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	1 292,00	3 617,62
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	0,00	0,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	0,00	0,00
4	material	Кабель ВВГ нг - 0,66 сеч. 3 х 2,5мм2	m			18,36 0,00
	313013481 74051	Кабель ВВГнг-0,66 сеч. 3х2,5мм2	m	1,0200	18,00	18,36
5	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2			99,85 31,54
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	52,57	31,54
	212411735 2904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent	m2	1,1000	52,00	57,20
	246210611 0551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,3500	3,20	1,12
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	2,90	0,29
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,20	1,60
	267011220 2950	Bagheta	m	0,4500	18,00	8,10

Intocmit


(functia, semnatura)

(Lungu V.)

Verificat

()

