

## Acoperisul gradinita Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Lotul 1

Valoarea de deviz 568 143,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (demontarea carizului din beton)	m3	5,100	475,23 474,23	2 423,65 2 418,55
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi demolarea sectoarelor sub stilpii de sprigin si parapet)	m2	31,000	19,40 19,10	601,40 592,10
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)(Demolarea cheramzitului)	m3	3,720	31,96 30,56	118,90 113,70
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( Demolarea sapei din mortar)	m2	31,000	9,20 9,00	285,20 279,00
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	84,000	4,00 3,95	336,00 331,80
6	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea unei parti din scara de matal)	kg	7,500	1,27 1,20	9,50 9,00
7	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	10,000	13,75 13,75	137,50 137,50
8	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	10,000	17,49 0,00	174,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 087,05
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>4 087,05 3 881,65</b>
		<b>2. Parapetul</b>				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidaria parapetului)	m3	15,600	<u>732,64</u> 133,35	<u>11 429,19</u> 2 080,20
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc	81,000	<u>17,69</u> 4,20	<u>1 433,28</u> 340,20
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	10,400	<u>1 224,42</u> 181,00	<u>12 733,96</u> 1 882,40
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	168,000	<u>14,51</u> 3,42	<u>2 437,63</u> 575,35
13	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	625,000	<u>13,93</u> 2,40	<u>8 703,23</u> 1 499,70
14	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	52,000	<u>61,32</u> 40,00	<u>3 188,84</u> 2 080,00
		<i>Total</i>	Lei			39 926,13
		<b>Total Parapetul Inclusiv salariu</b>				<b>39 926,13 8 457,85</b>
		<b>3. Acoperisul</b>				
15	RpCU06C	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 Santuri pentru armatura MC-6)	m	8,800	<u>42,00</u> 42,00	<u>369,60</u> 369,60

1	2	3	4	5	6	7
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Stilpi de sprigin din beton cl.B12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	3,400	1 113,00 181,00	3 784,20 615,40
17	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	11,000	13,95 2,43	153,42 26,70
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	14,100	59,83 40,00	843,60 564,00
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	20,000	4 563,30 819,05	91 266,06 16 381,00
20	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,000	121,72 34,00	2 434,40 680,00
21	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Astereala din bare 50x60mm)	m2	789,000	41,09 13,85	32 417,56 10 927,65
22	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	6,830	59,27 10,01	404,80 68,40
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6,830	121,73 34,03	831,44 232,40
24	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Bare 80x60mm	m3	0,250	4 133,92 764,40	1 033,48 191,10
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scinduri de fixare a peliculei)	m3	1,110	4 174,23 765,14	4 633,39 849,30
26	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	4,610	4 192,96 764,97	19 329,54 3 526,50

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic(Scinduri 120x60mm)				
27	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,970	<u>121,68</u> 33,97	<u>726,45</u> 202,80
28	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Streasini si frontoane din scinduri 100x19mm)	m2	105,000	<u>385,76</u> 120,60	<u>40 505,17</u> 12 663,00
29	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,205	<u>58,96</u> 9,98	<u>130,00</u> 22,00
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,205	<u>121,69</u> 33,92	<u>268,32</u> 74,80
31	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	105,000	<u>29,43</u> 16,50	<u>3 090,14</u> 1 732,50
32	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	789,000	<u>15,51</u> 7,25	<u>12 240,33</u> 5 720,25
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica Lider) Material marunt=1,050	m2	789,000	<u>146,16</u> 33,25	<u>115 322,34</u> 26 234,25
34	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	15,000	<u>106,94</u> 23,75	<u>1 604,12</u> 356,25

1	2	3	4	5	6	7
35	CK26D	Montarea opritorilor de zapada	m	134,000	104,78 3,40	14 040,52 455,60
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv( Jgheab d-100 cu acoperire "Pural" Material marunt=1,030	m	145,000	140,16 9,00	20 322,93 1 305,00
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticorozivBurlane d-100 cu acoperire "Pural" Material marunt=1,020	m	64,500	178,76 10,50	11 530,12 677,10
38	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000	1 172,25 224,76	4 689,00 899,05
39	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	22,400	44,55 30,00	997,96 672,00
		<i>Total</i>	Lei			382 968,89
		<b>Total Acoperisul Inclusiv salariu</b>				<b>382 968,89 85 446,65</b>
		<b>4. Scara de incendiu S-1</b>				
40	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,040	1 150,25 165,00	46,01 6,60
41	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,110	16 576,73 2 565,91	1 823,44 282,25

1	2	3	4	5	6	7
42	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (GF-1211)	t	0,110	133,64 70,91	14,70 7,80
43	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (PF-115)	t	0,110	329,91 114,55	36,29 12,60
		<i>Total</i>	Lei			1 920,44
		<b>Total Scara de incendiu S-1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 920,44 309,25</b>

		Total	Lei	428 902,51
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	22 071,47
		Transportarea	4 %	13 149,88
		Total		464 123,86
		Cheltueli de regie	1 %	4 641,24
		Total		468 765,10
		Beneficiul de deviz	1 %	4 687,65
		Total		473 452,75
		Tva	20 %	94 690,55
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>568 143,30 98 095,40</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)