

Reparatia cladirii evidentei gaze sat. Besalma

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari exterioare

Valoarea de deviz 48 000,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные работы 1.1. Крыша				
1	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка парапета)	m2	5,200	337,71 217,58	1 756,09 1 131,42
2	RpCI34B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, прикрепленные механически в двуслойной системе на горизонтальной поверхности)	m2	13,200	518,88 110,68	6 849,24 1 461,00
3	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из	m2	9,800	376,61 113,52	3 690,74 1 112,50

1	2	3	4	5	6	7
		профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			12 296,07
		Total Крыша Inclusiv salariu				12 296,07 3 704,92
		1.2. Отделочные работы				
4	RCsJ08A	Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	15,000	54,40 45,41	815,98 681,12
5	RCsJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (веником или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка)	m2	77,800	98,40 77,57	7 655,81 6 035,10
		<i>Total</i>	Lei			8 471,79
		Total Отделочные работы				8 471,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 716,22
		1.3. Отмостка				
6	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri neprijinite (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления) Устройство корыта под отмостку	m3	0,100	367,00 367,00	36,70 36,70
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)	kg	56,400	24,57 4,07	1 385,60 229,40
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, включая крепления)	m2	4,700	341,51 160,82	1 605,12 755,86
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных отмосток, ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Отмостка	m3	2,500	1 857,70 373,67	4 644,26 934,18
		<i>Total</i>	Lei			7 671,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Отмостка Inclusiv salariu				7 671,68 1 956,14
		<i>Total</i>	Lei			28 439,54
		Total Наружные работы Inclusiv salariu				28 439,54 12 377,28

		Total	Lei			28 439,54
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			2 970,55
		Cheltuieli de transport	10 %			1 547,32
		Cheltuieli directe				32 957,41
		Cheltuieli de regie	14,5 %			4 778,82
		Total				37 736,23
		Beneficiu de deviz	6 %			2 264,17
		Total				40 000,40
		TVA	20 %			8 000,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				48 000,47 12 377,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia cladirii evidentei gaze sat. Besalma

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari exterioare

Valoarea de deviz 48 000,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,580	94,60	811,67
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,646	94,60	4 791,11
3.	7123010010200	Betonist	h-om	8,875	94,60	839,58
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,245	94,60	401,57
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,815	94,60	644,70
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,672	94,60	1 198,77
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,780	94,60	1 019,79
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,225	94,60	2 670,09
Total manopera						12 377,28

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	4,178	17,00	71,03
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,827	550,00	1 004,85
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,180	400,00	472,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,979	400,00	791,60
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	6 500,00	58,50
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,094	6 500,00	611,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,009	6 500,00	58,50
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,564	40,00	22,56
9.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,029	20,00	20,58
10.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	469,437	3,00	1 408,31
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	366,230	3,00	1 098,69
12.	2652102100713	Var pasta	m3	0,066	5 000,00	330,00
13.	2652102100737	Var hidratat	kg	9,360	5,00	46,80
14.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,300	4,85	45,11
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,601	0,00	0,00
16.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,467	0,00	0,00
17.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,026	0,00	0,00
18.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,467	0,00	0,00
19.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,097	0,00	0,00
20.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,088	0,00	0,00
21.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	32,030	95,00	3 042,85
22.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	11,834	180,00	2 130,12
23.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	6,174	40,00	246,96
24.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	12,220	20,00	244,40
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	57,810	20,00	1 156,20

		de 8 mm				
26.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	3,344	20,00	66,88
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,705	40,00	28,20
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,156	40,00	6,24
29.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,260	40,00	10,40
30.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	1,976	40,00	79,04
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,175	60,00	70,50
32.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	51,450	1,00	51,45
33.	2874125886734	Nituri POP	buc	51,450	1,00	51,45
34.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	55,704	40,00	2 228,16
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,040	20,00	20,80
		Total materiale de constructii				15 473,18

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,132	50,00	6,60
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,452	30,00	43,56
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,232	50,00	11,60
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,045	450,00	20,25
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,500	30,00	45,00
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,143	250,00	35,75
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,238	150,00	35,70
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,625	625,00	390,62
		Total utilaje de constructii				589,08

Total	Lei	28 439,54
Asigurarea sociale si medicale	24 %	2 970,55
Cheltuieli de transport	10 %	1 547,32
Cheltuieli directe		32 957,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 778,82
Total		37 736,23
Beneficiu de deviz	6 %	2 264,17
Total		40 000,40
TVA	20 %	8 000,07

Total deviz:

48 000,47

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia cladirii evidentei gaze sat.
Besalma

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Наружные работы				
		1.1. Крыша				
1	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Штукатурка parapета)	m2			337,71 217,58
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	94,60	156,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	94,60	33,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	40,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	3,00	30,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	5,00	9,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	400,00	14,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	40,00	15,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,00	47,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	40,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	150,00	0,61
2	RpCI34B2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase fixate mecanic in sistem bistrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Кровли крыш с модифицированными битумизированными оболочками, на постоянной основе, мембраны битумизированные, прикрепленные механически в двуслойной системе на горизонтальной поверхности)	m2			518,88 110,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9600	94,60	90,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	95,00	230,52
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	17,00	5,38
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	4,0000	40,00	168,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2)	m2			376,61 113,52

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	180,00	217,36
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,82
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
		1.2. Отделочные работы				
4	RCsJ08A	Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			54,40 <hr/> 45,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4200	94,60	39,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,00	2,94
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6200	4,85	3,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	5 000,00	1,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	400,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	150,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,03
5	RCsJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (веником или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка)	m2			98,40 <hr/> 77,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5700	94,60	53,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8500	3,00	11,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	5 000,00	3,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	400,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	20,00	0,07
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0025	150,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	30,00	0,05
		1.3. Отмостка				
6	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной меньше 1м и глубиной до 1,5 м, с вертикальными откосами, в многоугольных котлованах для фундаментов, канавах, каналах и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления) Устройство корыта под отмостку	m3			367,00 <hr/> 367,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,8800	94,60	367,00
7	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			24,57

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)				4,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	94,60	4,07
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
8	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, включая крепления)	m2			341,51 160,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	94,60	137,17
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	40,00	6,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	60,00	15,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	12,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	12,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 500,00	130,00
9	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных отмосток, ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Отмостка	m3			1 857,70 373,67
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	94,60	335,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	3,00	563,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	400,00	316,64
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	550,00	401,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	250,00	14,30
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	625,00	156,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.