

**Lucrari de pavare a trotuarelor  
din str. V. Dumbraveanu si str.  
Centrala din s. Corlateni r-nul  
Riscani**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL Total**  
**Lucrari de pavaje**

Valoarea de deviz 779 400 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	116,700	332,533 26,433	38 806,601 3 084,731
2	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	75,000	38,715 38,715	2 903,625 2 903,625
3	CO03A	Borduri pt. trotuare (50cmx3,5cmx20cm)asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	3 334,000	76,120 18,690	253 782,579 62 312,460
4	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (200x100x30mm)	m2	2 234,000	120,409 13,884	268 993,483 31 016,856

	Total	lei	564 487
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	22 347
	Cheltuieli de transport	3,00 %	13 721