

1	2	3	4	5	6	7
		din placi presate din tabla galvanizata sau aluminiu (Покрывающая планка)			24,10	8 378,83
57	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Уплотнитель универсальный 40x70мм)	m	288,00	22,44 10,73	6 462,34 3 089,37
58	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t	2,66	1 227,95 371,33	3 266,36 987,74
		Total	lei			257 949,78
		Total Вентшахты Вш1-22шт, Вш-2-2шт Inclusiv salariu				257 949,78 80 906,62
		6. Ограждение кровли ОГ-1,2,3,4				
59	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Ар-па А I d 14,16mm)	kg	1 293,00	11,29 1,56	14 603,56 2 012,97
60	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска)	t	1,29	1 227,95 371,33	1 584,06 479,02
		Total	lei			16 187,62
		Total Ограждение кровли ОГ-1,2,3,4 Inclusiv salariu				16 187,62 2 491,99

