

02.05.19 - 170504857 - 457633,47 млн. PV1
24.05.19 - 170587363 - 478191 млн. PV2 ✓
29.06.19 - 327025,25 млн. PV3
18.07.19 - 418754946 PV4, PV5



2507-69450,00

41239,05

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

остаток

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 о закупке посредством открытых торгов

13 января 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 от 21 декабря 2019 года, между: **Исполнительным Комитетом Гагаузия**, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве **Бенефициара**, и **«Zagorlar» S.R.L.**, расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Шевченко, 1; тел./факс: 060670700, e-mail: Zagorlar777@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Decizie № 1017611002649 от 27.03.2017 года, выданная Регистрационной палатой, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции (работы согласно списка, указанного в приложении), в лице **Николая Димитрогло**, директора «Zagorlar» S.R.L., в качестве **Генерального подрядчика**.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту **Реконструкция центральной улицы с.Гайдар** Код CPV: (45200000-9) **Полные или частичные строительные работы и публичные работы**, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 02 (два) месяца с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок

деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных **Бенефициаром**;
 - б) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
 - с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, неменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
 - д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально отдельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет **2 361 088.83 леев включая НДС (два миллиона триста шестьдесят один восемьдесят восемь, 83) лей**.
- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит **Генеральному подрядчику** аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик «Zagorlar» S.R.L.		Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
Почтовый адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Шевченко,1 Тел/Факс: 060670700 Код IBAN: MD20AG000000022513128116 Банк: BC Moldova Agroindbanc S.A. Код: AGRNMD2X761 Фискальный код: 1017611002649		Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252
ДИМИТРОГЛО Николай  		ЧЕБАН Вадим   М.П.

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 13 декабря 2019 года

Obiectul : «Реконструкция центральной улицы с.Гайдар» este executat in cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1543489698420 din от 15 января 2019 года.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____ din _____ valabila pina la _____, de catre Примэрия с.Гайдары

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 13 декабря 2019 года , fiind formata din:

Марианна РАДУ - Специалист по государственным закупкам
Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич - Начальник Главного управления строительства
и инфраструктуры Гагаузии;

МАВРОДИ

Евгений Петрович - специалист по строительству Главного управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии;

КИОСЯ

Илья Георгиевич - примар с.Гайдар;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович - технический надзор;

2. Au mai participat la receptie:

директор подрядной организации SRL« Zagorlar» – Димитрогло Николай;
Руководитель стройки – БОГОЕВ Николай;

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de **31 июля 2019 года;**
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate;
- 5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;
- 6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 31 июля 2019 года pina in prezent, respectiv pe o durata de 5 (пять) luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3
- 7) valoarea obiectului este de **2 361 088.83 леев (два миллиона триста шестьдесят один восемьдесят восемь, 83)**, conform listei-анеха nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: _____

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Соответствующее состояние в гарантийный период.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Эксплуатацию (Использование объекта) в соответствии с его назначением.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 4 anexe numerotate, a fost incheiat astazi 13 декабря 2019 года la in 6 exemplare.

Comisia de receptie finala:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич ;

МАВРОДИ

Евгений ;




Илья Степанович _____;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович ;

Представители подрядной организации:

ДИМИТРОГЛО Николай

Богоев Николай 

" 13" декабря 2019 года

L.S. _____

РАДУ Марианна _____

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)



Приложение №1
Акта выполненных работ

“ 13 ” декабря 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

Blank lined area for listing documents, crossed out with a large blue scribble.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



Приложение №2
Акта выполненных работ

“ 13” декабря 2019

Список работ, которые не были выполнены.

Blank lined area for listing work items not completed.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



Приложение №3
Акта выполненных работ
“ 13” декабря 2019

Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не были
выполнены.

Blank lined area for listing work items.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КИОСЯ Илья Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович

