

**"Obiect: CT- 6061 "**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3.4****Lot 3. Reparatie a invelitorii la acoperisul cladirii cazangeriei CT Vatra- 6061 din str. Mihai Eminescu, 19, or. Vatra**

Valoarea de deviz 67 149,87 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2	0,200	8,65 8,65	1,73 1,73
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	113,000	30,66 4,04	3 464,34 456,09
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	113,000	234,62 39,21	26 511,54 4 430,59
4	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2	15,900	245,95 42,10	3 910,63 669,43
5	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea	m	15,900	141,21 60,53	2 245,23 962,35

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata intre 16 - 30 cm (atic de parapet - NOU)				
6	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Lacrimar)	m	16,000	141,19 60,54	2 259,03 968,70
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (DIAMETRU 125 MM)	m	16,000	358,68 17,30	5 738,92 276,77
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Sectiunea orientativa 105x75 MM)	m	7,000	332,60 20,18	2 328,20 141,27
9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	6,000	100,86 49,01	605,17 294,06

	Cheltuieli directe	lei	47 064,79
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 968,24
	Total	100,00 +	49 033,03
	Transportarea materialelor	7,00 %	2 708,28
	Total	100,00 +	51 741,31
	Cheltuieli de regie	5,00 %	2 587,06
	Total	100,00 +	54 328,37
	Beneficiul de deviz	3,00 %	1 629,85
	Total	100,00 +	55 958,22
	TVA	20,00 %	11 191,65
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>67 149,87 8 200,99</b>

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# "Obiect: CT- 6061 "

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3  
WinCmeta

## Deviz local de resurse № 3.4

### Lot 3. Reparatie a invelitorii la acoperisul cladirii cazangeriei CT Vatra- 6061 din str. Mihai Eminescu, 19, or. Vatra

Valoarea de deviz 67 149,87 lei

Intocmit in prețuri curente 19.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3.4:				

#### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,16	57,66	643,49
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,20	57,66	242,17
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,80	57,66	3 678,70
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,39	57,66	1 521,66
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,03	57,66	1,73
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,65	57,66	2 113,24
<b>Total manopera</b>						<b>8 200,99</b>

#### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20	355,55	71,10
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	5 333,33	53,33
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	5 333,33	106,67
4.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	81,21	27,10	2 200,79
5.	2413217300010	Cleme	buc	3,57	46,75	166,90
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	81,47	36,85	3 002,17
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	63,04	2,78	175,25
8.	2652102100713	Var pasta	m3	0,00	800,00	0,00
9.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,16	0,00	0,00
10.	2666122800555	Element de inchidere	buc	3,30	51,00	168,30
11.	2682132600470112	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	156,48	83,33	13 039,48
12.	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	156,48	63,33	9 909,88
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,95	30,83	337,59
14.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	41,47	33,50	1 389,25
15.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,31	19,50	64,54
16.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	7,50	130,33	977,48
17.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	17,30	114,75	1 985,18
18.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,60	19,85	11,91
19.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,00	88,80	88,80
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,90	33,60	30,24
21.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,80	0,75	1,35
22.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,79	57,80	103,46
23.	2874115837745	Suruburi	buc	164,80	1,15	189,52
24.	2874115840603	Piulita	buc	132,70	1,00	132,70
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,80	0,75	1,35

26.	2874115893300	Bolt	buc	132,70	1,25	165,87
27.	2874117308500	Cartus	buc	132,70	1,10	145,97
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,80	55,50	99,90
29.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,44	57,80	198,83
30.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,30	348,00	1 148,40
31.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,57	140,25	500,69
32.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,79	140,25	251,05
33.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,79	46,75	83,68
34.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	3,30	140,25	462,82
35.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	23,07	61,20	1 411,88
36.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,30	21,20	6,36
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	24,46	7,09
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>38 689,78</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	28,01	5,55	155,46
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,34	1,33	0,45
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,47	2,14	18,11
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>174,02</b>

Cheltuieli directe	lei	47 064,79
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	1 968,24
Total	100,00 +	49 033,03
Transportarea materialelor	7,00 %	2 708,28
Total	100,00 +	51 741,31
Cheltuieli de regie	5,00 %	2 587,06
Total	100,00 +	54 328,37
Beneficiul de deviz	3,00 %	1 629,85
Total	100,00 +	55 958,22
TVA	20,00 %	11 191,65

**Total deviz:**

**67 149,87**

Intocmit

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect "Obiect: CT- 6061 "**

**Investitor TERMOELECTRICA**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH82A	Maturarea aleelor, cu murdarie mica	100m2			8,65
						8,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1400	57,66	8,65
2	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei hifrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase horizontale sau inclinate	m2			30,66
						4,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	36,85	26,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,33	0,00
3	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2			234,62
						39,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	1,1500	63,33	76,47
	268213260047011 2	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	1,1500	83,33	100,62
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,10	17,07
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	5,55	1,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,14	0,13
4	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Hydrobase Elast TPP/TKP sau echivalent)	m2			245,95
						42,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	57,66	30,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	26821326004712	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TKP sau echivalent 3,8mm)	m2	1,2000	63,33	79,78
	268213260047011 2	Membrane bituminoase (Hydrobase Elast TPP sau echivalent 2,8mm)	m2	1,2000	83,33	104,97
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	27,10	17,08
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	5,55	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	2,14	0,13
5	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (atic de parapet - NOU)	m			141,21
						60,53
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,6000	57,66	34,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	57,66	20,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	33,50	43,55
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	19,50	2,02
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	30,83	10,59
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	88,80	2,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,78	5,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	355,55	2,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	1,25	5,20
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	1,10	4,58
	2874115840603	Prulita	buc	4,0000	1,00	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,14	0,02
6	CE23B2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			141,19
						60,54

1	2	3	4	5	6	7
		(Lacrimar)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6000	57,66	34,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	33,50	43,55
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	19,50	2,02
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	30,83	10,58
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	88,80	2,77
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,78	5,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	355,55	2,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	800,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	24,46	0,05
	2874115893300	Bolt	buc	4,0000	1,25	5,20
	2874117308500	Cartus	buc	4,0000	1,10	4,58
	2874115840603	Piulita	buc	4,0000	1,00	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,14	0,02
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (DIAMETRU 125 MM)	m			358,68 17,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	114,75	124,07
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	61,20	88,24
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	51,00	10,52
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	57,80	5,96
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	140,25	28,93
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	348,00	71,78
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,15	11,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,14	0,04
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Sectiunea orientativa 105x75 MM)	m			332,60 20,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	130,33	139,64
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	140,25	71,53
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	46,75	11,95
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	46,75	23,84
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	57,80	14,78
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	140,25	35,86
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	57,80	14,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,14	0,03
9	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			100,86 49,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 333,33	8,89
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 333,33	17,78
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	55,50	16,65
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,75	0,23
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,75	0,23
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,20	1,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	19,85	1,99
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	33,60	5,04

**APROBAT:**

**Intocmit**

Director

Cararus Mihail

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

TERMOELECTRICA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.