

"Тепло детям - энергетическая
 эффективность в действии" -
 С. Бешалма, район. Комрат
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
 Утепление фасадов здания

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 33 524,58 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	49,6500	41,00	2 035,65
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	9,4500	41,00	387,45
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,5000	41,00	676,50
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3900	41,00	15,99
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,2100	41,00	90,61
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,8000	41,00	442,80
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,1500	41,00	457,15
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,2100	41,00	90,61
Total manopera						4 196,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,4000	0,80	1,92
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,5548	256,00	1 934,03
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,4436	210,00	1 773,16
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0045	2 000,00	9,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0315	2 000,00	63,00
6.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	303,0000	0,05	15,15
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,9000	45,00	40,50
8.	2320187315789	Decofrol	kg	1,0800	7,50	8,10
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3000	30,00	9,00
10.	24302261000001	Fuga	kg	6,2115	17,10	106,22
11.	2430226101010z 1	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	1,9500	18,35	35,78
12.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	3 155,2400	1,55	4 890,63
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,4000	1,55	13,02
14.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	15,6045	95,00	1 482,43
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,3877	0,00	0,00
16.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	96,9600	2,50	242,40

Aelg



17.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	8,1600	14,50	118,32
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4500	14,59	6,57
19.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	12,0000	960,00	11 520,00
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7200	18,00	12,96
21.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,7200	35,00	25,20
22.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,7000	2,00	5,40
23.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	85,0000	0,15	12,75
24.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,7000	0,50	1,35
25.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0450	45,00	2,03
26.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2700	12,00	3,24
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2000	0,00	0,00
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	3,2419	0,00	0,00
29.	4100126202818	Apa	m ³	0,0455	0,00	0,00
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6500	1,10	0,71
Total materiale de constructii						22 332,87

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3200	15,50	4,96
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,7500	200,00	550,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0270	15,50	0,42
4.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,9450	15,00	14,17
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1980	125,00	24,75
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,4000	16,00	70,40
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6270	45,00	28,22
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2520	16,10	4,05
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2550	25,00	6,37
Total utilaje de constructii						703,34

Total	Lei	27 232,97
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	944,27
Transportarea materialelor	10 %	2 233,29
Total		30 410,53
Cheltuieli de regie	4 %	1 216,42
Total		31 626,95
Beneficiu de deviz	6 %	1 897,63

Total deviz:

33 524,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ady

Obiect "Тепло детям - энергетическая
эффективность в действии" - С. Бешалма,
район. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Ступени						
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонных ступеней *см.фасад в осях 9-7	m3			365,17 362,85
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	41,00	254,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	41,00	108,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,50	2,32
2	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			66,11 49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,59	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 000,00	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,90
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование ступеней *см.фасад в осях 3-7	m3			1 031,44 188,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	41,00	161,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,65
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,55	444,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	210,00	161,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	256,00	175,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,57
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	125,00	2,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	16,00	6,40
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей -	m2			4,04

1	2	3	4	5	6	7
		"Бетоноконтракт")				
	7141020013300	Zugrav vopsitor				1,23
	2430226101010z1	Grund cu quart "Betoncontact"	h-om	0,0300	41,00	1,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	18,35	2,75
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клею (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка ступеней, площадок и торцов, шероховатой плиткой с противоскольжением	m2			169,42 45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	41,00	45,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,10	7,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,50	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	16,10	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
6	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m			18,90 10,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	41,00	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	41,00	5,33
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	14,50	6,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,15	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,50	0,15
		2. Пандус (см. фасад в осях E-A)				
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			66,11 49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	41,00	43,05
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,23
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,59	0,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 000,00	1,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	7,50	0,90
8	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование пандуса b=0,9м, L=6,5м.	m3			1 031,43 188,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	41,00	161,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,65
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	1,55	444,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	210,00	161,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	256,00	175,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton				
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0570	45,00	2,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0180	125,00	2,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2500	200,00	50,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Бетоноконттакт")	m2	0,4000	16,00	4,04 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2430226101010z1	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,1500	18,35	2,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,10	0,05
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клею (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка пандуса и торцов, шероховатой плиткой с противоскольжением	m2			169,42 45,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	41,00	45,10
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	98,83
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,50	16,16
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	17,10	7,08
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,50	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	16,10	0,27
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
11	RpCP21D	Protectia muchilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m			18,90 10,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	41,00	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	41,00	5,33
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	kg	0,4800	14,50	6,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,15	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,50	0,16
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 001,00 36,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,00	36,90
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	960,00	960,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	35,00	2,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	30,00	0,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,80	0,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



"Тепло детям - энергетическая
 эффективность в действии" -
 С. Бешалма, район. Комрат
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
 WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2
 Утепление фасадов здания


Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 33 524,58 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ступени				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонных ступеней *см.фасад в осях 9-7	m3	1,0000	365,17 362,85	365,17 362,85
2	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	2,0000	66,11 49,20	132,21 98,40
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до	m3	3,0000	1 031,44 188,60	3 094,31 565,80



1	2	3	4	5	6	7
		35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование ступеней *см.фасад в осях 3-7				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Бетоноконтант")	m2	4,0000	4,04 1,23	16,15 4,92
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клею (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка ступеней, площадок и торцов, шероховатой плиткой с противоскольжением	m2	5,0000	169,42 45,10	847,11 225,50
6	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	6,0000	18,90 10,66	113,40 63,96
		<i>Total</i>	Lei			4 568,35
		Total Ступени Inclusiv salariu				4 568,35 1 321,43
		2. Пандус (см. фасад в осях E-A)				
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	7,0000	66,11 49,20	462,74 344,40




1	2	3	4	5	6	7
8	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование пандуса b=0,9м, L=6,5м.	m3	8,0000	1 031,43 188,60	8 251,48 1 508,80
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей - "Бетоноконттакт")	m2	9,0000	4,04 1,23	36,33 11,07
10	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на клею (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка пандуса и торцов, шероховатой плиткой с противоскольжением	m2	10,0000	169,42 45,10	1 694,23 451,00
11	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	11,0000	18,90 10,66	207,90 117,26
12	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	12,0000	1 001,00 36,90	12 011,94 442,80
		Total	Lei			22 664,62
		Total Пандус (см. фасад в осях E-A)				22 664,62 2 875,33



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei	27 232,97
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	944,27
		Transportarea materialelor	10 %	2 233,29
		Total		30 410,53
		Cheltuieli de regie	4 %	1 216,42
		Total		31 626,95
		Beneficiu de deviz	6 %	1 897,63
		Total deviz:		33 524,58
		Inclusiv salariu		4 196,76



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)