

**Replanificarea Izolatorului de
detentie provizorie a
Inspectoratului de Politie
Comrat, or. Comrat, str.
Tretiacova nr.20**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-13
Generator**

Valoarea de deviz 71 688,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-13:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3,29	30,00	98,70
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,48	30,00	14,40
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,18	30,00	425,40
		Total manopera				538,50

Materiale:

1.	1111000100013102	Mixtura asfaltica preparata la cald cu granulatie mijlocie	t	0,94	1 425,00	1 339,50
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,16	320,00	51,20
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,98	320,00	313,60
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,02	328,00	6,56
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,24	220,00	712,80
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,13	12,40	1,61
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,39	20,10	7,84
8.	6525841095	Бензиновый электрогенератор ф-мы "ENDRESS" с дистанционным запуском, 400В, 6кВА, IP54 "ESE 606 DHG-GT Duplex" sau analog	buc	1,00	55 246,67	55 246,67
		Total materiale de construcții				57 679,78

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,03	425,00	12,75
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,05	245,00	12,25
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,26	245,00	63,70

4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,05	415,00	20,75
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,12	326,00	39,12
6.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,14	154,00	21,56
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,15	125,00	18,75
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,95	186,00	176,70
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01	84,60	0,85
		Total utilaje de construcții				366,43

Total	Lei	59 740,40
TVA	20 %	11 948,08

Total deviz: 71 688,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Replanificarea Izolatorului de detentie
provizorie a Inspectoratului de Politie Comrat,
or. Comrat, str. Tretiacoza nr.20**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			63,29 63,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	30,00	63,29
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			16,20 16,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	30,00	16,20
3	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			310,66 36,67
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0400	30,00	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	30,00	5,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,2000	220,00	264,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,10	2,01
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	154,00	7,99
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			12,86 12,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	30,00	12,86
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 596,43 257,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	30,00	257,14
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	125,00	1 339,29
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.100mm	m3			558,32 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	30,00	18,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	320,00	64,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	320,00	392,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,1500	20,10	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	425,00	15,94
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	245,00	64,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	84,60	1,06
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu granulatie mijlocie, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			175,91 1,80

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	30,00	1,80
	111100010001310 2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu granulatie mijlocie	t	0,1180	1 425,00	167,44
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	328,00	0,82
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,40	0,20
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	245,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	245,00	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	415,00	2,59
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			738,11 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	326,00	738,11
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	186,00	19,72
		2. Utilaj				
10		Бензиновый электрогенератор ф-мы "ENDRESS" с дистанционным запуском, 400В, 6кВА, IP54 "ESE 606 DHG-GT Duplex" sau analog	buc			55 246,67 0,00
	6525841095	Бензиновый электрогенератор ф-мы "ENDRESS" с дистанционным запуском, 400В, 6кВА, IP54 "ESE 606 DHG-GT Duplex" sau analog	buc	1,0000	55 246,67	55 246,67

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Replanificarea Izolatorului de
detentie provizorie a
Inspectoratului de Politie
Comrat, or. Comrat, str.
Tretiacova nr.20**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-13
Generator

Valoarea de deviz 71 688,48 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,100	63,29 63,29	259,50 259,50
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	8,000	16,20 16,20	129,60 129,60
3	TsD15B1	Strat de repartitie din nisip cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	2,700	310,66 36,67	838,79 99,00
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,400	12,86 12,86	18,00 18,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	0,014	1 596,43	22,35

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	m3		257,14	3,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.100mm	m3	0,800	558,32 18,00	446,66 14,40
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu granulat mijlocie, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	8,000	175,91 1,80	1 407,32 14,40
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,053	738,11 0,00	39,12 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	8,960	19,72 0,00	176,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 338,04
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			121,16
		<i>Transportul materialelor</i>	10 %			243,31
		<i>Total</i>				3 702,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			536,86
		<i>Total</i>				4 239,37
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			254,36
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				4 493,73 538,50
		2. Utilaj				
10		Бензиновый электрогенератор ф-мы "ENDRESS" с дистанционным запуском, 400B, 6кВА, IP54 "ESE 606 DHG-GT Duplex" sau analog	buc	1,000	55 246,67 0,00	55 246,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			55 246,67
		Total Utilaj Inclusiv salariu				55 246,67

		Total	Lei	59 740,40
		TVA	20 %	11 948,08
		71 688,48		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		538,50		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)