

**Termoizolarea fatadelor si
amenajarea teritoriului aferent
gimnaziului "Stefan cel Mare" in
com.Pelinei, r. Cahul**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 7-1-1
Lucrari de amenajare PG (Transa - II)**
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare		
		1.1. Lucrari de demontare PG		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	97,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	156,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8622
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	75,5625
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	75,5625
2	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV - borduri	100 m3	0,54
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,593
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	97,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,9425
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3302
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,3455
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,3455
4	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	2,49
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	14,9898
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	547,22

1	2	3	4	5
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	20,9585
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9462
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0125
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0458
Total Lucrari de demontare PG				
		1.2. Pavare		
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300	m3	195,00
	7129020012800	Pavator	h-om	117,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300	m3	39,585
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300	m3	237,705
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	50,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,925
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	554,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,10
	7129020012800	Pavator	h-om	288,08
	2663102100001	Beton clasa.	m3	24,93
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 756,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,986
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,324
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	556,77
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Dale vibropresate 60 mm	m2	1 950,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1 131,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,81
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 120,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	25 740,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare Dale vibropresate 60 mm	m2	1 979,25

1	2	3	4	5
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	74,10
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	39,00
Total Pavare				
1.3. Cuveta din beton				
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	62,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	71,30
	4100126202818	Apa	m3	6,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	13,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	26,04
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	5,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,0235
	2663102100000	Beton	m3	5,763
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2091
	2922140007000	Macara	h-ut	2,4907
Total Cuveta din beton				
Total				
Contributii asigurari sociale				
Cheltuieli de transport				
Cheltuieli de depozitare				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de amenajare				
Total				
TVA				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

