

Ремонт спортивного зала

ДЮСШ №1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Ремонт спортивного зала ДЮСШ №1

Valoarea de deviz 930 136,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов - дощатых полов)	m2	216,000	14,46 12,69	3 122,32 2 740,00
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки ринга)	m2	64,000	54,20 54,20	3 468,82 3 468,82
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки потолка)	m2	260,000	14,41 14,41	3 747,90 3 747,90
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка оконных проемов из стеклоблоков)	m2	42,600	78,70 76,11	3 352,67 3 242,34
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2	375,000	16,92 15,57	6 344,33 5 838,08
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	17,000	9,23 9,23	156,84 156,84
7	RpIC18D	Demontarea tevi negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" (Разборка труб центрального отопления)	m	60,000	65,77 54,20	3 946,15 3 252,02
8	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de	buc	2,000	103,79 103,79	207,58 207,58



1	2	3	4	5	6	7
		pornire pentru motoare cu putere de 55-200 kW (Демонтаж калориферов)				
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников различного типа)	buc	13,000	17,30 17,30	224,87 224,87
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) демонтаж ограждения балкона	kg	89,300	0,76 0,66	67,53 59,16
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций) демонтаж металлоконструкций ринга	kg	156,000	0,76 0,66	117,86 103,44
12	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Демонтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,2	buc	2,000	566,68 566,68	1 133,37 1 133,37
13	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)	buc	2,000	86,49 86,49	172,98 172,98
		Total	Lei			26 063,22
		Total Демонтажные работы				26 063,22
		Inclusiv salariu				24 347,40
		1.2. Покрытия				
14	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка с уплотнением ручным способом)	m3	21,600	214,45 124,55	4 632,02 2 690,18
15	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонной ступени при входе в зал)	m3	0,300	1 270,97 227,77	381,29 68,33
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	2,500	329,88 67,21	824,71 168,03

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) вход в зал				
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2 на полы)	kg	1 115,000	11,52 2,02	12 841,02 2 250,18
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	216,000	156,34 51,89	33 770,31 11 209,11
19	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков толщ. сечен. 100x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам)	m2	216,000	376,16 51,89	81 249,64 11 209,11
20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание деревянного пола, механизированным способом, абразивными дисками)	m2	216,000	20,42 5,77	4 409,86 1 245,46
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, в полу)	buc	8,000	70,87 28,83	566,96 230,64
22	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului (Окончательная отделка деревянного пола, путем вощения)	m2	216,000	7,12 5,77	1 537,06 1 245,46
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в	m2	216,000	46,47 10 038,17 6 850,01	



1	2	3	4	5	6	7
		2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)				
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж металлических изделий, ринга и усиление)	kg	185,000	29,50 14,99	5 457,39 2 773,44
25	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) обшивка ринга	m2	64,000	254,74 178,75	16 303,15 11 439,75
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	98,600	53,77 34,60	5 301,52 3 411,16
		Total	Lei			177 313,10
		Total Полы Inclusiv salariu				177 313,10 55 040,86
		1.3. Окна				
27	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна алюминиевые ТЕРМОПАН, LOW-E с маскитной сеткой)	m2	40,700	1 234,00 63,43	50 223,67 2 581,44
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	8,000	110,92 20,76	887,34 166,06
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,000	120,46 23,06	3 011,60 576,60
30	08-03-605-1	Ventilator (Установка клапана ПО-400 Вентс)	buc	6,000	391,90 71,50	2 351,39 428,99
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	8,000	302,37 41,37	2 418,96 1 130,14



1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Керамическая плитка - подоконники (18мп))				
32	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт наружной штукатурки вокруг окон)	m	96,000	66,26 59,97	6 360,62 5 756,78
33	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом (метелкой или машиной) толщиной 1,5 см, вручную) Кзп=0,5	m2	33,600	75,16 51,89	2 525,54 1 743,64
34	RpCO43A	Repararea usilor de lemn la garaje si ateliere obisnuite (cu balamale) (Обшивка двери OSB)	m2	2,900	115,01 48,43	333,54 140,46
35	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 2слоя, дверей)	m2	5,800	96,27 72,08	558,34 418,04
36	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж решеток на окна)	kg	126,000	27,34 12,11	3 444,38 1 525,68
		Total	Lei			72 115,38
		Total Окна Inclusiv salariu				72 115,38 14 467,83
		1.4. Стены				
37	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) заделка	m3	1,000	1 013,80 214,50	1 013,80 214,50



1	2	3	4	5	6	7
38	CF15A	оконных проемов котельцом Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, стен, колонн и откосов)	m2	375,000	80,33 58,81	30 124,95 22 054,95
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка уголков из алюминия)	m	260,000	21,21 14,99	5 514,37 3 897,82
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка поверхностей стен)	m2	375,000	99,21 70,35	37 204,20 26 379,45
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2	375,000	19,21 11,53	7 204,76 4 324,50
42	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности, вручную)	m2	375,000	55,75 30,27	20 907,56 11 351,81
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	375,000	64,64 21,62	24 239,86 8 108,44
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек)	m2	28,000	258,99 121,09	7 251,61 3 390,41
45	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren	buc	2,000	416,70 416,70	2 833,41 2 833,41

1	2	3	4	5	6	7
		de baschet (Монтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,5				
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Защитная сетка баскетбольная на окна)	m2	65,000	94,56 11,53	6 146,56 749,58
		Total	Lei			142 441,08
		Total Стены Inclusiv salariu				142 441,08 83 304,87
		1.5. Потолки				
47	CE30Амод	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. доска для потолка	m2	260,000	133,89 17,01	34 811,32 4 422,52
48	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la (утепление потолка из ваты толщ.100 мм)	m2	260,000	114,55 5,19	29 782,32 1 349,24
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	260,000	25,05 14,41	6 513,83 3 747,90
50	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)	m2	260,000	181,66 57,66	47 232,64 14 991,60
51	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, потолков)	m2	260,000	50,86 40,36	13 224,12 10 494,12
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек из алюминия на швы)	m	290,000	21,21 14,99	6 150,64 4 347,56
53	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu	m2	260,000	64,65 21,62	16 808,75 5 621,85

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
		Total	Lei			154 523,62
		Total Потолки Inclusiv salariu				154 523,62 44 974,79
		1.6. Балкон				
54	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB) низ балкона	m2	25,500	181,66 57,66	4 632,44 1 470,34
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, потолков)	m2	25,500	50,86 40,36	1 296,97 1 029,23
56	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc (Подстилающий слой из ДСП под ламинат) Кзп=0,5	m2	25,500	91,83 46,13	2 341,62 1 176,27
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) пол балкона	m2	25,500	250,99 74,96	6 400,27 1 911,43
58	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si	kg	125,000	29,50 14,99	3 687,43 1 873,95



1	2	3	4	5	6	7
		panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждение балконов)				
59	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные ступень на балконе)	m2	1,600	376,75 51,89	602,80 83,03
60	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice (Установка полок в нише)	m2	3,750	201,22 80,14	754,57 300,52
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей в нише)	m2	2,250	1 039,59 54,76	2 339,08 123,22
		Total	Lei			22 055,18
		Total Balcon Inclusiv salariu				22 055,18 7 967,99
		1.7. Отопление				
62	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	60,000	52,73 25,95	3 163,62 1 556,82
63	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la	m	20,000	52,73 25,95	1 054,54 518,94



1	2	3	4	5	6	7
		legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) добавить к=1,3 на фитинги (по факту)				
64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)	m	2,000	50,31 23,07	100,62 46,13
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)- добавить к=1,3 на фитинги (по факту)	m	6,000	50,31 23,06	301,84 138,38
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" клапан прямой	buc	15,000	56,87 10,38	853,00 155,68
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" клапан угловой	buc	15,000	56,87 10,38	853,00 155,68
68	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 mm кран шаровый 40мм	buc	2,000	108,59 8,65	217,19 17,30
69	RpIzD01B	Izolarea tevilor din otel, cu bete	m	66,000	7,24	477,94



1	2	3	4	5	6	7
		din postav cu diametrul 1 1/4-2" (Изоляция стальных труб сукном, диаметром 1 1/4-2")			5,19	342,50
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400 мм)	buc	12,000	1 320,17 37,48	15 842,10 449,75
71	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1600 мм)	buc	3,000	1 466,95 46,13	4 400,84 138,38
72	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circular de 390 mm φ125mm вентиляция	m2	3,530	326,81 217,95	1 153,63 769,36
73	IzH18B	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat изоляция вентканала	m2	3,530	404,39 275,04	1 427,50 970,88
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная, регулируемая	buc	2,000	360,87 28,83	721,74 57,66
		Total	Lei			30 567,56
		Total Отопление Inclusiv salariu				30 567,56 5 317,46
		Total	Lei			625 079,14
		Соцфонд и медстрах	22,5 %			52 969,77
		Итого				678 048,91
		Накладные расходы	7 %			47 463,42
		Итого				725 512,33
		Сметная прибыль	3 %			21 765,3
		Total ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Inclusiv salariu				747 277,69 235 421,20
		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
75	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	143,68 136,65	143,68 136,65



1	2	3	4	5	6	7
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,000	65,03 64,58	520,23 516,63
77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,300	444,26 388,63	577,54 505,22
78	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,700	183,31 132,04	128,32 92,43
79		Conductor ПВ-1 1x6	m	130,000	12,30 0,00	1 599,00 0,00
80		Cablu ВВГнг-FRLS-1 3x1,5 mm2	m	70,000	8,60 0,00	602,00 0,00
81	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,000	1 368,60 1 101,31	2 737,19 2 202,61
82		Tub PVC D25mm	m	200,000	6,80 0,00	1 360,00 0,00
83	pretul firmei	Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	buc	8,000	6,00 0,00	48,00 0,00
84	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20	100 buc	0,020	6 978,50 2 197,00	139,57 43,94
85	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A, 250V, IP20)	100 buc	0,040	9 071,00 1 856,75	362,84 74,27
86	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,080	7 435,75 6 688,50	594,86 535,08
87		Corp de iluminat LPO-2*36	buc	8,000	430,00 0,00	3 440,00 0,00
88		Lampi fluorescente БЛ-36	buc	24,000	50,00 0,00	1 200,00 0,00
89		Sterter 36-C-220	buc	24,000	10,00 0,00	240,00 0,00
90	08-03-596-1	Прожектор, над рингом	100 buc	0,010	97 969,00 10 840,00	979,69 108,40
91	08-03-602-1	Установка калориферов (калориферы заказчика)	buc	2,000	82,17 69,19	164,35 138,38
92	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive,	buc	2,000	353,72 250,07	2 707,45 2 500,14

1	2	3	4	5	6	7
		antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода				
		<i>Total</i>	Lei			17 544,72
		<i>Соцфонд и медстрах</i>	22,5 %			1 542,09
		<i>Транспорт материалов</i>	5 %			517,87
		<i>Итого</i>				19 604,68
		<i>Накладные расходы</i>	35 %			2 398,81
		<i>Итого</i>				22 003,49
		<i>Сметные работы</i>	3 %			660,10
		Total МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Inclusiv salariu				22 663,59 6 853,75
		3. ОБОРУДОВАНИЕ				
93	Pretul firmei	ЩРВ-36-138 УХЛЗ	buc	1,000	280,00 0,00	280,00 0,00
94	Pretul firmei	Intrerupater de sarcina ВН-32/3Р/63	buc	1,000	38,00 0,00	38,00 0,00
95	Pretul firmei	Intrerupater automat ВА47-29/3Р/С10	buc	4,000	31,00 0,00	124,00 0,00
96	Pretul firmei	Intrerupater automat АВДТ32/2Р/16А, 30mA	buc	3,000	29,00 0,00	87,00 0,00
97	цена поставщика	Вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	2,000	2 321,55 0,00	4 643,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 172,10
		Total ОБОРУДОВАНИЕ Inclusiv salariu				5 172,10

		Total	Lei	775 113,38
		НДС	20 %	155 022,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		930 136,06 242 274,95



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
		1.1. Демонтажные работы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов - дощатых полов)	m2			14,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	12,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	19,00	6,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	0,57
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки ринга)	m2			1,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	54,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,10
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки потолка)	m2			27,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	14,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	14,41
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка оконных проемов из стеклоблоков)	m2			7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	6,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	19,00	78,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	40,00	76,11
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой штукатурки на стенах)	m2			0,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	16,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	19,00	15,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	8,65
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			0,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	0,40
7	RpIC18D	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2"-3" (Разборка труб центрального отопления)	m			9,23
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	9,23
	2710403601302	Tabla neagra 2 mm grosime	kg	0,6600	12,30	65,77
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	14,50	54,20
8	RpEE24F	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : reostate de pomire pentru motoare cu putere de 55-200 kW (Демонтаж калориферов)	buc			54,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,8000	57,66	103,79
9	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж светильников различного типа)	buc			103,79
						17,30
						17,30

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,30
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций без повторного использования) демонтаж ограждения балкона	kg			0,76 0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	12,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	6,30	0,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	420,00	0,08
11	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Демонтаж металлоконструкций) демонтаж металлоконструкций ринга	kg			0,76 0,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	57,66	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	57,66	0,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	57,66	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	12,50	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	6,30	0,00
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	420,00	0,08
12	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Демонтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,2	buc			566,68 566,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	57,66	20,88
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	57,66	46,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	57,66	412,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	57,66	24,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	57,66	61,92
13	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка сквозных отверстий для вентиляции)	buc			86,49 86,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,72
		1.2. Полы				
14	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка с уплотнением ручным способом)	m3			214,45 124,55
	9312040019600	Sapator	h-om	1,9100	57,66	110,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	1420202205501	песок	m3	1,1000	80,00	88,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
15	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонной ступени при входе в зал)	m3			1 270,97 227,77
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	980,00	1 019,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) вход в зал	m2			329,88 167,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	132,00	135,96
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,00	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	40,00	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			11,52

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2 на полы)				2,02
	7123020011140	Fierar beton				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2873122004100	Plase sudate	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0100	8,90	8,99
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0050	8,10	0,04
	2010237318750	Distantieri	kg	0,0100	14,50	0,15
	2922140007000	Macara	buc	0,3000	1,00	0,30
18	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	h-ut	0,0006	40,00	0,02
			m2			156,34
						51,89
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	980,00	100,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	40,00	4,00
19	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков толщ. сечен. 100x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием по лагам)				376,16
			m2			51,89
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	2 850,00	37,05
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	4 630,00	283,35
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	14,00	1,40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	12,60	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
20	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive (Циклевание деревянного пола, механизированным способом, абразивными дисками)				20,42
			m2			5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1500	65,00	9,75
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0,1000	40,00	4,00
21	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, в полу)	buc			70,87
						28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,60	1,29
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	40,00	40,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
22	CG07A	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: ceruirea parchetului (Окончательная отделка деревянного пола, путем вошения)				7,12
			m2			5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	15,00	0,75
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	12,00	0,60
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя маслянной эмалью, дощатых полов)				46,47
			m2			31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0800	22,00	1,76
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	35,00	6,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	15,00	0,75
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	35,00	3,50
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж металлических изделий, ринга и усиление)	kg			29,50 14,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,30	14,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,60	0,01
25	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, площадью более 10 м2, на шпунту, из хвойных пиломатериалов с меламинированной ДСП) обшивка ринга	m2			254,74 178,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	57,66	141,27
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	0,9000	80,00	72,14
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	24,00	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,60	1,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
26	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			53,77 34,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	18,60	18,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	40,00	0,20
		1.3. Окна				
27	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Окна алюминиевые TERMO PAN, LOW-E с маскитной сеткой)	m2			1 234,00 63,43
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	1 123,00	1 123,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	45,00	31,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	35,00	8,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
28	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			110,92 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	86,00	87,72
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
29	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			120,46 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
30	08-03-605-1	Ventilator (Установка клапана ПО-400 Вентс)	buc			391,90 71,50
	1	Затраты труда	h-om	1,2400	57,66	71,50
	555516	клапана ПО-400 Вентс	buc	1,0000	310,00	310,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2600	40,00	10,40

1	2	3	4	5	6	7
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Керамическая плитка - подоконники (18мп)	m2			302,37 141,27
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	132,00	138,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	19,00	6,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	19,00	0,15
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,50	14,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	40,00	0,48
32	RpCJ06C1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт наружной штукатурки вокруг окон)	m			66,26 59,97
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,7100	57,66	40,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	890,00	6,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	40,00	0,06
33	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка, набрызгом (метелкой или машиной) толщиной 1,5 см, вручную) Кзп=0,5	m2			75,16 51,89
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	5,77
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	890,00	23,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	40,00	0,12
34	RpCO43A	Repararea usilor de lemn la garaje si ateliere obisnuite (cu balamale) (Обшивка двери OSB)	m2			115,01 48,43
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5400	57,66	31,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2662102700202	Placi OSB	m2	1,0100	52,00	52,52
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	10,0000	1,00	10,00
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	22,00	1,76
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0200	40,00	0,80
35	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Окраска деревянных изделий маслянными красками в 2слоя, дверей)	m2			96,27 72,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	35,00	12,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1200	22,00	2,64
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,00	0,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	35,00	7,00
36	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж решеток на окна)	kg			27,34 12,11
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,30	14,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	1,60	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,00	0,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
		1.4. Стены				
37	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) заделка оконных проемов котельцом	m3			1 013,80 214,50
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	698,00	628,20
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,50	13,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	980,00	68,60
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	890,00	89,00
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, стен, колонн и откосов)	m2			80,33 58,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	57,66	48,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	10,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	890,00	21,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	40,00	0,16
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка уголков из алюминия)	m			21,21 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Шпаклевка поверхностей стен)	m2			99,21 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	40,00	0,64
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна)	m2			19,21 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
42	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности, вручную)	m2			55,75 30,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7500	57,66	30,27
	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	0,6000	43,00	25,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,50	0,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	28,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
43	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические)	m2			64,64 21,62

1	2	3	4	5	6	7
		трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	21,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 030,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 850,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 030,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 200,00	0,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	9,00	40,50
44	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек)	m2			258,99 121,09
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	57,66	106,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	22,00	0,66
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	132,00	132,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
45	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (Монтаж баскетбольных щитов) Кзп=0,5	buc			1 416,70 1 416,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	57,66	52,18
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0700	57,66	117,34
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	57,66	1 031,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	57,66	61,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3700	57,66	154,81
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Защитная сетка баскетбольная на окна)	m2			94,56 11,53
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913c	защитная сетка	m2	1,1000	75,00	82,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	19,00	0,01
		1.5. Потолки				
47	CE30Амод	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. доска для потолка	m2			133,89 17,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	2 850,00	114,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
48	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la (утепление потолка из ваты толщ. 100 мм)	m2			114,55 5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	83,00	83,83
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	12,00	3,77
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	6,00	9,18
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	40,00	0,12
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	40,00	0,40
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			25,05 14,41

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,60	9,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
50	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB)	m2			181,66 57,66
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	4,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	1,44
	2662102700202	Placi OSB	m2	1,0100	52,00	52,52
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,00	4,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,50	10,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
51	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, потолков)	m2			50,86 40,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	45,00	9,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,05
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек из алюминия на швы)	m			21,21 14,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	2,80	2,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,50	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	240,00	0,24
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
53	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			64,65 21,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	21,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 030,00	0,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	2 850,00	0,28
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 030,00	0,91
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 200,00	0,38
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	14,00	0,04
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	9,00	40,50
		1.6. Балкон				
54	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки из OSB) низ балкона	m2			181,66 57,66
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	57,66	51,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	4,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	1,44
	2662102700202	Placi OSB	m2	1,0100	52,00	52,52
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	22,00	18,92
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	16,00	4,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,50	10,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,50	4,20
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,60	11,54
55	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляным лаком, потолков)	m2			50,86 40,36



1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	45,00	9,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,00	1,05
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
56	CG34A	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de-a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din dale tip DECOMEL imbinat in sistem lamba si uluc (Подстилающий слой из ДСП под ламинат) Кзп=0,5	m2			91,83 46,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,4500	57,66	41,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	4,32
	2020142924615	ДСП	m2	1,0500	42,00	44,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	40,00	1,60
57	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) пол балкона	m2			250,99 74,96
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	132,00	139,99
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	8,00	8,48
	2030122946766	Plinte din ПВХ fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	29,00	26,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
58	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, ограждение балконов)	kg			29,50 14,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	14,30	14,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,20
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	1,60	0,01
59	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные ступень на балконе)	m2			376,75 51,89
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	57,66	46,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	2 850,00	37,41
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	4 630,00	283,59
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	14,00	1,40
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	12,60	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
60	CK31B	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suport metalice (Установка полок в нише)	m2			201,22 80,14
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1900	57,66	68,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,64
	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	6,0000	8,60	51,96
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	1,0500	65,00	68,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,39
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей в нише)	m2			54,76
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	57,66	49,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80
		1.7. Отопление				
62	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			52,73 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	26,00	26,78
63	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм) добавить к=1,3 на фитинги (по факту)	m			52,73 25,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	1,0300	26,00	26,78
64	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)	m			50,31 23,07
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2521216710000t2 5	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	23,00	27,25
65	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем в изоляции Ф20*2мм в системах центрального отопления)-добавить к=1,3 на фитинги (по факту)	m			50,31 23,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216710000t2 5	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	1,0300	23,00	27,24
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" клапан прямой	buc			56,87 10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700к n15	Robinet cu dublu reglaj клапан прямой 15мм	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
67	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" клапан угловой	buc			56,87
						10,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2875274202700ky 15	Robinet cu dublu reglaj клапан угловой 15мм	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	40,00	0,48
68	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	42,00	1,01
	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 mm кран шаровый 40мм	buc			108,59
						8,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2875274205100kp 40	Robinet cu mufa кран 40мм	buc	1,0000	98,00	98,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	40,00	0,60
69	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	42,00	1,34
	RplzD01B	Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul 1 1/4-2" (Изоляция стальных труб сукном, диаметром 1 1/4-2")	m			7,24
						5,19
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0370	57,66	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0530	57,66	3,06
	1111000100040	Bete din postav	kg	0,1820	8,90	1,65
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
70	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1400 мм)	buc			1 320,17
						37,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	282211570000036	Radiator 500*1400 мм	buc	1,0000	1 260,00	1 260,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	40,00	0,16
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	42,00	0,34
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	4,00	0,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	40,00	10,00
71	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной 500*1600 мм)	buc			1 466,95
						46,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	282211570000037	Radiator 500*1600 мм	buc	1,0000	1 390,00	1 390,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	40,00	0,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	42,00	0,42
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	4,00	0,20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	3,00	18,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	40,00	12,00
72	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 390 mm φ125mm вентиляция	m2			326,81
						217,95
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	7,80	6,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	12,50	0,13
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	18,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	8,90	11,24
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	6,30	0,19
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,50	0,44
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	9,4300	8,00	76,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	1,00	6,06
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	0,50	3,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	40,00	1,99
73	IzH18B	Izolarea pieselor speciale cu carcasa demontabile din tabla zincata de 0,8 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei pina la 0,50 m2, inclusiv format complicat изоляция вентканала	m2			404,39
						275,04
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0400	57,66	2,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,7300	57,66	272,73
	26821626120	ISOTEC -KK-AL Теплоизолятор, облицованный фольгой флюминиевой, толщ.60мм	m2	1,0300	53,00	54,59



1	2	3	4	5	6	7
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3740	7,15	2,67
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	8,4760	8,00	67,81
	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	0,4560	7,80	3,56
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0500	14,50	0,72
74	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка вентиляционная, регулируемая	buc			360,87 28,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	8,60	1,29
	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка вентиляционная 200x100, регулируемая GFC 10 "FRANCE AIR"	buc	1,0000	330,00	330,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			143,68 136,65
	1	Затраты труда	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1000	39,00	3,90
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1000	22,50	2,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	44,00	0,88
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,03 64,58
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	22,50	0,45
77	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			444,26 388,63
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	57,66	388,63
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	44,00	0,88
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	32,00	9,92
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,50	1,20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,10	25,62
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	63,00	3,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,26
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	85,00	13,60
78	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			183,31 132,04
	1	Затраты труда	h-om	2,2900	57,66	132,04
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	44,00	0,89
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	32,00	9,91
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,10	25,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	63,00	1,26
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	85,00	13,60
79		Conductor ПВ-1 1x6	m			12,30 0,00
	555505	Conductor ПВ-1 1x6	m	1,0000	12,30	12,30
80		Cablu BBГнг-FRLS-1 3x1,5 mm2	m			8,60 0,00
	555508	Cablu BBГнг-FRLS-1 3x1,5 mm2	m	1,0000	8,60	8,60
81	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 368,60 1 101,31
	1	Затраты труда	h-om	19,1000	57,66	1 101,31
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	3,00	36,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	6,30	76,86
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	15,00	3,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	980,00	20,58
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	3,50	3,50
	5009070	Racordari	10 buc	2,0000	4,20	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009090	Профиль монтажный	buc	0,5000	1,50	0,75
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	40,00	117,60
82		Tub PVC D25mm	m			6,80
						0,00
	555511	Tub PVC D25mm	m	1,0000	6,80	6,80
83	pretul firmei	Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	buc			6,00
						0,00
	555517	Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	m	1,0000	6,00	6,00
84	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20	100 buc			6 978,50
						2 197,00
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,66	2 197,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	22,50	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,10	214,00
	555520	Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	85,00	34,00
85	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A, 250V, IP20)	100 buc			9 071,00
						1 856,75
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,66	1 856,75
	555518	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A, 250V, IP20)	buc	100,0000	70,00	7 000,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,10	214,25
86	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 435,75
						6 688,50
	1	Затраты труда	h-om	116,0000	57,66	6 688,50
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	3,00	612,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	32,00	65,25
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	25,00	70,00
87		Corp de iluminat LPO-2*36	buc			430,00
						0,00
	5009124	Corp de iluminat LPO-2*36	buc	1,0000	430,00	430,00
88		Lampi flourescente БЛ-36	buc			50,00
						0,00
	5009125	Lampi flourescente БЛ-36	buc	1,0000	50,00	50,00
89		Sterter 36-C-220	buc			10,00
						0,00
	5009126	Sterter 36-C-220	buc	1,0000	10,00	10,00
90	08-03-596-1	Прожектор, над рингом	100 buc			97 969,00
						10 840,00
	1	Затраты труда	h-om	188,0000	57,66	10 840,00
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	38,0000	22,50	855,00
	5009041	Сжимы ответительные	100 buc	1,0200	32,00	32,00
	115009099	прожектор	buc	100,0000	862,00	86 200,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,5000	85,00	42,00
91	08-03-602-1	Установка калориферов (калориферы заказчика)	buc			82,17
						69,19
	1	Затраты труда	h-om	1,2000	57,66	69,19
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0410	63,00	2,58
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2600	40,00	10,40
92	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc			1 353,72
						1 250,07
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,6800	57,66	1 250,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	3,94	1,18
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	1,83	0,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	6,30	1,58
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,0000	1,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	14,50	1,82
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,0000	1,00	27,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1200	40,00	4,80
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,8500	40,00	34,00
		3. ОБОРУДОВАНИЕ				
93	Pretul firmei	ЩРВ-36-138 УХЛ3	buc			280,00
						0,00
	5555537	ЩРВ-18-138 УХЛ3	buc	1,0000	280,00	280,00
94	Pretul firmei	Intrerupater de sarcina ВН-32/3Р/63	buc			38,00
						0,00
	5555538	Intrerupater de sarcina ВН-32/3Р/63	buc	1,0000	38,00	38,00
95	Pretul firmei	Intrerupater automat BA47-29/3Р/С10	buc			31,00
						0,00
	5555539	Intrerupater automat BA47-29/3Р/С10	buc	1,0000	31,00	31,00
96	Pretul firmei	Intrerupater automat АВДТ32/2Р/16А, 30mA	buc			29,00
						0,00
	5555540	Intrerupater automat АВДТ32/2Р/16А, 30mA	buc	1,0000	29,00	29,00
97	цена поставщика	Вентилятор в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc			2 321,55
						0,00
	287411582015	вентилятор потолочный FNERGU 250 FRANCE AIR, L=125 м3/час, H=180Па с эл-двигателем N=0,15 квт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	1,0000	2 310,00	2 321,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Ремонт спортивного зала

ДЮСШ №1

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Ремонт спортивного зала ДЮСШ №1

Valoarea de deviz 930 136,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	82,945	57,66	4 782,60
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,138	57,66	411,58
3.	7122050013400	Zidar	h-om	508,658	57,66	29 329,22
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	525,660	57,66	30 309,56
5.	7123010010200	Betonist	h-om	179,563	57,66	10 353,61
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,450	57,66	1 928,73
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	296,625	57,66	17 103,40
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,518	57,66	433,48
9.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	174,080	57,66	10 037,45
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	72,718	57,66	4 192,92
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	18,000	57,66	1 037,88
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,525	57,66	376,23
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	96,285	57,66	5 551,80
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	75,400	57,66	4 347,56
15.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,583	57,66	148,94
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	55,100	57,66	3 177,06
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	59,120	57,66	3 408,86
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,703	57,66	3 269,50
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	7,500	57,66	432,45
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	525,309	57,66	30 289,32
21.	7212030022700	Sudor	h-om	4,973	57,66	286,75
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,697	57,66	962,75
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	51,800	57,66	2 986,79
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,612	57,66	2 457,01
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	52,040	57,66	3 000,63
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	95,240	57,66	5 491,53
27.	7422010060100	Timplar	h-om	636,898	57,66	36 723,55
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,968	57,66	171,14
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	403,396	57,66	23 259,82
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,395	57,66	3 597,68
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	57,66	36,33
32.	9312040019600	Sapator	h-om	41,256	57,66	2 378,82



		Total manopera				242 274,95
--	--	----------------	--	--	--	------------

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,520	12,00	30,24
2.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,100	39,00	3,90
3.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,670	22,50	15,07
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,400	3,00	73,20
5.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,082	63,00	5,17
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,400	6,30	153,72
7.	1019852	Vopsea	kg	0,060	44,00	2,64
8.	1111000100040	Bete din postav	kg	12,252	8,90	109,04
9.	1111000100048	Strat sintetic	m2	27,043	8,00	216,34
10.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	15,00	6,00
11.	115009099	прожектор	buc	1,000	862,00	862,00
12.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	698,00	628,20
13.	1420202205501	песок	m3	23,760	80,00	1 900,80
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,578	240,00	138,72
15.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	18,208	22,00	400,57
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	76,515	3,00	229,54
17.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,453	40,00	18,12
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,463	2 850,00	29 819,55
19.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	2,829	2 850,00	8 062,65
20.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	13,317	4 630,00	61 657,71
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,190	3 030,00	575,70
22.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,190	3 030,00	575,70
23.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	210,000	0,01	2,10
24.	2010237318750	Distantieri	buc	334,500	1,00	334,50
25.	2020142924615	ДСП	m2	26,775	42,00	1 124,55
26.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,076	3 200,00	243,20
27.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	40,700	1 123,00	45 706,10
28.	2030122946766	Plinte din ПВХ fag 30 x 20 x 800 mm	m	23,180	29,00	672,22
29.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	28,000	132,00	3 696,00
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	260,000	12,00	3 120,00
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,130	120,00	15,60
32.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	30,901	15,00	463,51
33.	2320166200729	Parchetin	l	10,800	12,00	129,60
34.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	397,800	6,00	2 386,80
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,783	6,30	4,93
36.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,767	12,50	9,59
37.	2414147327483	Lignolineum	kg	21,760	12,60	274,18
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,819	45,00	1 341,85
39.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,088	35,00	73,08
40.	2430116104060	Vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice	kg	225,000	42,00	9 450,00
41.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	41,040	35,00	1 436,40
42.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,910	42,00	38,22
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-	kg	1,260	45,00	56,70



		80				
44.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	57,100	45,00	2 569,50
45.	24302261000001	Fuga	kg	3,390	19,00	64,41
46.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,413	24,00	153,91
47.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,840	22,00	18,48
48.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,358	18,00	6,44
49.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	22,760	35,00	796,60
50.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,447	35,00	365,65
51.	2451427308669	Ceara parchet	kg	10,800	15,00	162,00
52.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	66,000	3,50	231,00
53.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	32,000	3,50	112,00
54.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	100,572	18,60	1 870,64
55.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	8,160	86,00	701,76
56.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena 32mm	m	82,400	26,00	2 142,40
57.	2521216710000t25	Teava din polietilena sau polipropilena 25mm	m	9,476	23,00	217,95
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	412,500	6,50	2 681,25
59.	2614122601913c	защитная сетка	m2	71,500	75,00	5 362,50
60.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	980,00	68,60
61.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	4,50	13,50
62.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,420	1,50	81,63
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	2,250	8,00	18,00
64.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,651	2,60	66,69
65.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 677,500	3,50	9 371,25
66.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	81,640	12,00	979,68
67.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	2,575	132,00	339,90
68.	2662102700202	Placi OSB	m2	291,284	52,00	15 146,77
69.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,452	980,00	22 002,96
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,546	890,00	1 375,94
71.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	890,00	89,00
72.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,000	890,00	8 010,00
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	10,125	2,80	28,35
74.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	8,400	132,00	1 108,80
75.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	57,715	80,00	4 617,20
76.	2670112204051	Placi din laminat	m2	27,043	132,00	3 569,68
77.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	3,965	65,00	257,72
78.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	165,220	3,00	495,66
79.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	307,970	7,60	2 340,57
80.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	262,600	83,00	21 795,80
81.	26821626120	ISOTEC -KK-AL Теплоизолятор, облицованный фольгой флюминиевой, толщ.60мм	m2	3,636	53,00	192,71
82.	2710403601302	Tabla neagra 2 mm grosime	kg	41,580	12,30	511,43
83.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm	kg	63,541	8,00	508,33

		grosime, cal.I				
84.	2710403707842	Banda din otel 1/2T 1 x 20 mm	kg	1,610	7,80	12,56
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,575	8,10	45,16
86.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,457	8,90	39,67
87.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,852	7,80	22,25
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,150	14,50	161,68
89.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,176	14,50	2,55
90.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	12,959	14,50	187,90
91.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	577,500	2,80	1 617,00
92.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	25,000	95,00	2 375,00
93.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	8,000	40,00	320,00
94.	28112363062001	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка вентиляционная 200x100, регулируемая GFC 10 "FRANCE AIR"	buc	2,000	330,00	660,00
95.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	436,000	14,30	6 234,80
96.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,750	4,00	3,00
97.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,250	950,00	2 137,50
98.	28221157000003 6	Radiator 500*1400 mm	buc	12,000	1 260,00	15 120,00
99.	28221157000003 7	Radiator 500*1600 mm	buc	3,000	1 390,00	4 170,00
100.	2822115708000	Element de sustinere	buc	342,600	3,50	1 199,10
101.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	245,530	22,00	5 401,66
102.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	77,085	16,00	1 233,36
103.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 126,150	8,90	10 022,74
104.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,320	7,15	9,44
105.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,105	14,00	463,47
106.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	21,760	14,00	304,64
107.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,180	39,00	85,03
108.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	21,392	0,50	10,70
109.	287411582015	вентилятор потолочный FNERGU 250 FRANCE AIR, L=125 м3/час, Н=180Па с эл-двигателем N=0,15 кВт в комплекте с внутренней решеткой, узлом прохода	buc	2,010	2 310,00	4 643,10
110.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	54,600	1,00	54,60
111.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 909,840	0,50	1 954,92
112.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 847 500	0,50	6 423,75



113.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	5 710,000	0,50	2 855,00
114.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	29,000	1,00	29,00
115.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	54,600	1,00	54,60
116.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	21,392	1,00	21,39
117.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	21,392	0,50	10,70
118.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,500	8,60	12,90
119.	2875274202700к п15	Robinet cu dublu reglaj клапан прямой 15мм	buc	15,000	45,00	675,00
120.	2875274202700к у15	Robinet cu dublu reglaj клапан угловой 15мм	buc	15,000	45,00	675,00
121.	2875274205100к р40	Robinet cu mufa кран 40мм	buc	2,000	98,00	196,00
122.	2875276305105	Conector	buc	1 267,620	2,60	3 295,81
123.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 213,600	0,10	321,36
124.	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	22,657	8,60	194,85
125.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	66,000	3,00	198,00
126.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	64,836	3,00	194,51
127.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,450	3,00	4,35
128.	2881116002700	Disc abraziv	buc	32,400	65,00	2 106,00
129.	4011106202741	Energie electrica	kw	46,438	1,60	74,30
130.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,042	980,00	41,16
131.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,570	19,00	409,84
132.	4100126202818	Apa	m3	9,066	19,00	172,25
133.	5009030	Flanse	10 buc	2,000	3,50	7,00
134.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,630	32,00	20,16
135.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,040	1,50	1,56
136.	5009061	Fisa de izolatie	buc	30,520	2,10	64,09
137.	5009070	Racordari	10 buc	4,000	4,20	16,80
138.	5009090	Профиль монтажный	buc	1,000	1,50	1,50
	5009113	Prezoane	buc	16,320	3,00	48,96



139.						
140.	5009124	Corp de iluminat LPO-2*36	buc	8,000	430,00	3 440,00
141.	5009125	Lampi fluorescente БЛ-36	buc	24,000	50,00	1 200,00
142.	5009126	Sterter 36-C-220	buc	24,000	10,00	240,00
143.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,163	32,00	5,22
144.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,065	63,00	4,09
145.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,224	25,00	5,60
146.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	63,00	2,52
147.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,333	85,00	28,30
148.	555505	Conductor ПВ-1 1x6	m	130,000	12,30	1 599,00
149.	555508	Cablu ВВГнг-FRLS-1 3x1,5 mm2	m	70,000	8,60	602,00
150.	555511	Tub PVC D25mm	m	200,000	6,80	1 360,00
151.	555516	клапана ПО-400 Вентс	buc	6,000	310,00	1 860,00
152.	555517	Коробка ответительная для установки выключателей и розеток (внутреннего монтажа)	m	8,000	6,00	48,00
153.	555518	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A, 250V, IP20)	buc	4,000	70,00	280,00
154.	555520	Розетка штепсельная, с третьем заземляющим контактом, IP20	buc	2,000	45,00	90,00
155.	555537	ЩРВ-18-138 УХЛЗ	buc	1,000	280,00	280,00
156.	555538	Intrerupater de sarcina BH-32/3P/63	buc	1,000	38,00	38,00
157.	555539	Intrerupater automat BA47-29/3P/C10	buc	4,000	31,00	124,00
158.	555540	Intrerupater automat АДТ32/2P/16A, 30mA	buc	3,000	29,00	87,00
Total materiale de constructii						374 421,77

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,049	420,00	20,58
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 857,500	9,00	25 717,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,356	40,00	374,24
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,530	40,00	181,20
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,660	40,00	26,40
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,669	40,00	26,76

7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,058	40,00	2,32
8.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	21,600	40,00	864,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	74,450	40,00	2 978,00
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,126	40,00	245,04
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,180	40,00	7,20
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,600	40,00	104,00
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,700	40,00	68,00
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,900	40,00	156,00
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,240	40,00	9,60
16.	330206	Дрели электрические	h-ut	2,080	40,00	83,20
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,880	40,00	235,20
Total utilaje de constructii						31 099,24

Total	Lei	775 113,38
НДС	20 %	155 022,68

Total deviz:

930 136,06

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

