

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 158 M 5 drum de acces spre s. Aluniș

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 586 622,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum: 600ml x5ml inclusiv doua conexiuni cu suprafata totala de 80m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	10,0000	38,027 2,897	380,266 28,974
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	3 680,0000	5,201 4,151	19 139,680 15 275,680
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	36,8000	141,750 0,000	5 216,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,8000	9 229,339 410,119	339 639,668 15 092,372
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,8480	15 623,675 0,000	28 872,552 0,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 080,0000	282,817 4,981	871 076,976 15 342,096
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9270	15 623,838 0,000	14 483,298 0,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 090,0000	199,157 4,151	615 395,130 12 826,590
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	600,0000	48,059 2,632	28 835,120 1 579,040
		Total Sector de drum: 600ml x5ml inclusiv doua conexiuni cu suprafata totala de 80m2 Inklusiv salariu				1 923 039,09 0 60 144,752

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	Lei			1 923 039,09
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %			14 434,74
		Total ПЗ+CA	100,00 +			1 937 473,83
		Cheltuieli de regie (Total) * 7,7 %	7,70 %			149 185,48
		Total Total+CR	100,00 +			2 086 659,31
		Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %			68 859,76
		Total Total+B	100,00 +			2 155 519,07
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			431 103,81
		Total deviz:				2 586 622,88
		Inclusiv salariu				60 144,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 158 M 5 drum de acces spre s. Aluniș

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 586 622,88 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	339,3000	83,02	28 168,686
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	184,0000	83,02	15 275,680
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	201,1610	83,02	16 700,386
Total manopera						60 144,75

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	434,2800	1 850,00	803 418,000
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	290,4600	1 950,00	566 397,000
3.	11202062010361	Savura	m3	36,8000	200,00	7 360,000
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	36,8000	300,00	11 040,000
5.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	75,6000	300,00	22 680,000
6.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	695,5200	300,00	208 656,000
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	55,2000	300,00	16 560,000
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,5100	310,00	5 738,100
9.	23203226000401	Bitum	t	2,8582	15 000,00	42 873,000
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	83,2700	16,00	1 332,320
11.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,9200	0,10	11,492
Total materiale de construcții						1 686 065,91

Utilaje de construcții:

1.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,1820	1 250,00	227,500
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8325	580,00	482,850
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,7588	750,00	11 819,100
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,9790	500,00	20 489,500
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	40,7090	500,00	20 354,500
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	99,7280	500,00	49 864,000
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	47,8160	400,00	19 126,400
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	40,7090	1 000,00	40 709,000
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,4944	700,00	6 646,080
10.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	3,9008	250,00	975,200
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	300,00	54,600
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,9992	380,00	6 079,696

		Total utilaje de construcții				176 828,43
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Прямые затраты	Lei	1 923 039,09
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	14 434,74
Total ПЗ+CA	100,00 +	1 937 473,83
Cheltuieli de regie (Total) * 7,7 %	7,70 %	149 185,48
Total Total+CR	100,00 +	2 086 659,31
Beneficiu (Total) * 3,3 %	3,30 %	68 859,76
Total Total+B	100,00 +	2 155 519,07
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	431 103,81

Total deviz:

2 586 622,88

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 158 M Investitor Presedintele Raionului Riscani
5 drum de acces spre s. Aluniș

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum: 600ml x5ml inclusiv doua conexiuni cu suprafata totala de 80m2				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			38,027 ----- 2,897
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	83,02	2,897
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 250,00	22,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2			5,201 ----- 4,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	83,02	4,151
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	750,00	1,050
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			141,750 ----- 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	750,00	141,750
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			9 229,339 ----- 410,119
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	83,02	410,119
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	300,00	5 670,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,10	0,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,500
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	700,00	180,600
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	380,00	157,320
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 623,675 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 449,675
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	580,00	174,000
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			282,817 4,981
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	83,02	4,981
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 850,00	260,850
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	310,00	0,930
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	500,00	3,950
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	500,00	3,950
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 000,00	7,900
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			15 623,838 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 449,838
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	580,00	174,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			199,157 4,151
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	83,02	4,151
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	310,00	0,930
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,650
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,300
9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			48,059 2,632
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	83,02	2,632
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,400
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,225

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.