

**Lucrari de intretinerea periodica a strazii
Molodiojnaia, L=295 m, cu latimea de 6,0 m, din
s.Baltata, r-ul Criuleni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 953 059,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea bordurii existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,00	30,27 30,27	1 513,60 1 513,60
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(dincarcarea detonului demolat)	100 m3	0,04	990,00 0,00	39,60 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,69	12,90 0,00	112,06 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,04	220,25 34,00	8,81 1,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolarea bordurii existente				1 674,07
		Inclusiv salariu				1 514,96
		1.2. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,021	1 877,14 0,00	39,42 0,00
6	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,124	956,94 0,00	118,66 0,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea materialului)	100 m3	0,124	990,00 0,00	122,76 0,00
8	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,82	12,89 0,00	255,57 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,124	219,92 34,03	27,27 4,22
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				563,68
		Inclusiv salariu				4,22
		1.3. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
10	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea	m2	320,00	29,60 3,30	9 473,13 1 056,49

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de: 5 cm (cu pastrarea materialului pe loc) (autobasculanta se exclude)				
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	17,70	137,28 0,00	2 429,86 0,00
12	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	3,54	500,64 0,00	1 772,27 0,00
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				13 675,26 1 056,49
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				15 913,01 2 575,67
		2. Montarea bordurilor carosabile				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)	100 m3	0,268	990,00 0,00	265,32 0,00
14	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,70	194,88 194,88	1 305,67 1 305,67
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea), k=0,8	100 m3	0,068	792,06 0,00	53,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	53,60	9,74 0,00	522,27 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului	100 m3	0,335	219,85 34,06	73,65 11,41
18	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual	100m2	3,35	792,75 792,75	2 655,71 2 655,71
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv(doar compactarea)	100 m3	0,67	3 569,07 834,37	2 391,28 559,03
20	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm	m3	23,45	768,50 93,65	18 021,42 2 196,19
21	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20)	m	670,00	289,83 64,33	194 184,76 43 099,76
		Total Montarea bordurilor carosabile				219 473,94 49 827,77
		Inclusiv salariu				
		3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3	265,50	844,32 56,76	224 166,96 15 069,78

1	2	3	4	5	6	7
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,06	10 428,50 0,00	11 054,21 0,00
24	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	1 770,00	265,16 5,68	469 338,51 10 046,52
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,53	10 428,49 0,00	5 527,10 0,00
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	1 770,00	186,71 4,73	330 483,78 8 372,10
27	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	3,54	1 830,00 0,00	6 478,20 0,00
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 047 048,76 33 488,40
		4. Amenajarea acceselor laterale, 7 unit				
28	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	2,24	137,29 0,00	307,53 0,00
29	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,448	500,62 0,00	224,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)				
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire(piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)	m3	33,60	844,32 56,76	28 369,15 1 907,14
31	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,134	10 427,01 0,00	1 397,22 0,00
32	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	224,00	265,16 5,68	59 396,51 1 271,42
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,067	10 427,01 0,00	698,61 0,00
34	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	224,00	186,71 4,73	41 823,94 1 059,52
35	material	Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,448	1 830,00 0,00	819,84 0,00
		Total Amenajarea acceselor laterale, 7 unit Inclusiv salariu				133 037,08 4 238,08

1	2	3	4	5	6	7	
		5. Lucrari de terasament si de consolidare					
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcarea pamintului vegetal, $y=1.5 \text{ t/m}^3$)	100 m ³	0,885	792,00 0,00	700,92 0,00	
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	132,80	16,09 0,00	2 136,20 0,00	
38	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor(Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm	m ³	88,50	17,03 17,03	1 506,98 1 506,98	
39	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m ²	5,90	851,97 455,97	5 026,63 2 690,23	
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m ²	5,90	221,39 62,44	1 306,23 368,37	
		Total Lucrari de terasament si de consolidare Inclusiv salariu				10 676,96 4 565,58	
		6. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj rutier, semne rutiere)					
41	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial(SCM2.35) (13,0 kg/buc.)	buc	6,00	644,72 103,12	3 868,29 618,69	
42	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700	buc	3,00	855,73 41,63	2 567,18 124,88	
43	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B-700	buc	3,00	855,73 41,63	2 567,18 124,88	
44	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate	m ²	18,00	223,81 44,46	4 028,61 800,31	

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea alba)				
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj rutier, semne rutiere)				13 031,26
		Inclusiv salariu				1 668,76

		Total	Lei	1 439 181,01
		Inclusiv salariul	100 %	96 364,26
		Fondul social si asigurarea medicala	24 %	23 127,42
		Total		1 462 308,43
		Cheltueli de regie	5 %	73 115,42
		Total		1 535 423,85
		Beneficiu de deviz	6 %	92 125,44
		Total		1 627 549,29
		TVA	20 %	325 509,85
		Total deviz:		1 953 059,14
		Inclusiv salariu		96 364,26

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)