

Lucrari de reparatie a salii de sport inclusiv acoperisul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 933 505,48 lei

Intocmit in prețuri curente 01.08.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala sportiva 1.1. Lucrari generale 1.1.1. Pereti si tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	460,000	11,42 11,22	5 253,75 5 161,75
2	RpCR29A	Curatarea finisajului de pe tavan	m2	380,000	19,06 9,56	7 242,34 3 632,34
3	CK18C	Montarea indreparilor din aluminiu	m	500,000	24,33 10,81	12 166,55 5 402,80
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	840,000	4,50 1,25	3 776,89 1 047,31
5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	460,000	67,89 49,87	31 227,79 22 941,12
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	460,000	50,08 26,60	23 037,90 12 235,26

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	70,000	30,51 27,43	2 135,36 1 920,07
8	CK18C	Montarea coltarelor preforate din aluminiu	m	190,000	24,33 10,81	4 623,28 2 053,06
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	840,000	34,12 30,10	28 659,64 25 286,52
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	840,000	4,50 1,25	3 776,89 1 047,31
11	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	840,000	29,25 14,55	24 572,52 12 218,64
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	292,800	64,24 43,25	18 808,71 12 662,14
		Total Pereti si tavane Inclusiv salariu				165 281,62 105 608,32
		1.1.2. Timplarie				
13	RpCO56C	Demontari: prevazurii din lemn,	m2	11,000	12,32 12,32	135,54 135,54
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,)	m2	90,200	20,84 20,84	1 879,43 1 879,43
15	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	100,300	1 371,76 42,44	137 587,46 4 256,73
16	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	24,000	124,51 3,74	2 988,25 89,77
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	24,000	124,93 4,16	2 998,22 99,74
18	CL19B	Grilaje metalice gata	m2	100,000	195,78	19 577,95

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului			76,25	7 624,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				165 166,85 14 086,16
		1.1.3. Paradozele				
19	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	294,000	11,33 10,91	3 332,25 3 208,77
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	294,000	17,27 8,07	5 075,96 2 373,29
21	CK18C	Montarea indreptarelor din aluminiu	m	290,000	24,33 10,81	7 056,60 3 133,62
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	294,000	56,81 29,09	16 702,72 8 553,04
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	294,000	115,76 9,73	34 031,98 2 859,16
24	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	294,000	244,83 45,72	71 981,38 13 440,50
		Total Paradozele Inclusiv salariu				138 180,89 33 568,38
		1.1.4. Acoperis				
25	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	700,000	28,15 27,85	19 701,64 19 491,64
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	700,000	71,17 34,91	49 815,78 24 437,28
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	60,000	89,67 70,65	5 379,96 4 239,12

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane				
28	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	700,000	7,07 1,66	4 946,83 1 163,68
29	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(Strat inferior)	m2	700,000	70,22 36,57	49 151,24 25 600,96
30	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Strat superior)	m2	700,000	70,22 36,57	49 151,24 25 600,96
31	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu (Coama parapetului)	m2	53,600	147,91 39,90	7 927,94 2 138,52
32	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2	28,000	147,91 39,90	4 141,46 1 117,13
33	RpEH02A	Montarea fasiei metal pentru fixarea sortului din covor bituminos	m	100,000	135,85 84,78	13 584,54 8 478,24
34	RpCI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri	buc	15,000	20,21 12,47	303,14 187,02
		Total Acoperis Inclusiv salariu				204 103,77 112 454,55
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				672 733,13 265 717,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			672 733,13
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			59 786,42
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			11 624,23
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			744 143,78
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			7 441,43
		<i>Total</i>	100,00 +			751 585,21
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			7 515,85
		<i>Total</i>	100,00 +			759 101,06
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				759 101,06 332 046,46
		2. Lucrari de montare				
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	32,000	9,14 9,14	292,58 292,58
36	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)	buc	32,000	305,66 9,56	9 781,08 305,88
37	RpED08C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x4 mmp	m	200,000	22,05 1,16	4 409,12 232,74
38	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	4,000	95,04 59,02	380,16 236,06
39	RpEC08B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuite, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din material plastic, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	4,000	638,55 174,97	2 554,21 699,87
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	4,000	45,60 12,88	182,39 51,53

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
		<i>Total</i>	lei			17 599,54
		<i>Transportarea materialilor</i>	3,00 %			473,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			18 072,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	21,00 %			381,92
		<i>Total</i>	100,00 +			36 527,86
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			365,28
		<i>Total</i>	100,00 +			36 893,14
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				18 820,17 2 240,77

		Total	lei	777 921,23
		Total capitole	100,00 +	777 921,23
		TVA	20,00 %	155 584,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		933 505,48 334 287,23

Intocmit

"Renior-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Scoala Profesionala ,or. Stefan Voda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)