

Reparatia capitala a blocului alimentar la
institutiya prescolara nr.18 de pe str. 31
August, 77 din or. Balti
(denumirea obiectivului)

Deviz local № 2-1-5

Simnalizare de incendiu. Bloc alimentar.
(Marca SI)
(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: **41 971 lei**

Întocmit in prețuri curente 29.10.2019

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "TIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,00	1 390,340 1 383,840	1 390,340 1 383,840
2	10-01-039-06	Comunicator	buc	1,00	115,320 115,320	115,320 115,320
3	08-01-121-5	Acumulator	buc	1,00	399,559 237,559	399,559 237,559
4	10-08-002-02	Avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	19,00	117,691 115,320	2 236,130 2 191,080
5	10-08-002-02	Avertizoare "TIC": ИПП	buc	4,00	117,695 115,320	470,780 461,280
6	10-01-039-06	Instalatie de comunicare	buc	1,00	115,320 115,320	115,320 115,320
7	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	1,00	72,960 57,660	72,960 57,660
8	10-08-002-02	Avertizoare Маяк-12K	buc	1,00	117,770 115,320	117,770 115,320

1	2	3	4	5	6	7
9	10-08-019-04	Rezistoare	buc	25,00	36,596 34,596	914,900 864,900
10	10-06-037-12	Doze YK-2Π	100 buc	0,15	2 985,353 1 425,353	447,803 213,803
11	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,05	3 118,600 1 372,300	155,930 68,615
12	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton	100 m	1,55	1 494,087 1 164,732	2 315,835 1 805,335
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,05	489,900 324,040	24,495 16,202
14	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton	m	150,00	51,787 18,451	7 768,040 2 767,680
15	33320133-1	Cablu КПСЭнг-FRLS 1x2x0,5mm2	m	160,00	4,700 0,000	752,000 0,000
16	33700021	Cutie universala YK-2Π	buc	15,00	10,000 0,000	150,000 0,000
17	445011-81	Teava gofrata d=20mm	m	5,00	2,500 0,000	12,500 0,000
Cheltuieli directe		lei	17 459,682			
CASM		22,50 %	2 343,131			
Transport		8,00 %	512,251			
Total		100,00 +	20 315,064			
Cheltuieli de regie		76,00 %	7 914,575			
Total		100,00 +	28 229,639			
Beneficiu de deviz		6,00 %	1 693,778			
Total		100,00 +	29 923,417			
TVA		20,00 %	3 491,937			
Total Lucrari de montare			33 415,354			
Inclusiv salariu			12 496,697			
		2. Utilaj				
18	3340106-10	Aparat de receptie si control de incendiu pentru 8 raze ППКП "Багра-1/8"	buc	1,00	2 200,000 0,000	2 200,000 0,000
19		Comunicator TK-2/GSM-01	buc	1,00	1 500,000	1 500,000

1	2	3	4	5	6	7
	33400098-03				0,000	0,000
20	3340083-1	Acumulator=12V, 7A/h	buc	1,00	<u>250,000</u> 0,000	<u>250,000</u> 0,000
21	334000101	Avertizor de incendiu de fum ИПК-8	buc	19,00	<u>115,000</u> 0,000	<u>2 185,000</u> 0,000
22	3340002	Avertizor de incendiu ИПП-1	buc	4,00	<u>100,000</u> 0,000	<u>400,000</u> 0,000
23	33400098-04	Instalatie de comunicatie U=12B УК-БК	buc	1,00	<u>250,000</u> 0,000	<u>250,000</u> 0,000
24	334000112-1	Sirena LD 95	buc	1,00	<u>100,000</u> 0,000	<u>100,000</u> 0,000
25	3340085-08	Avertizor sonor de lumina Маяк-12К	buc	1,00	<u>150,000</u> 0,000	<u>150,000</u> 0,000
26	3340092	Rezistor 2.4kOm	buc	25,00	<u>0,500</u> 0,000	<u>12,500</u> 0,000
Cheltuieli directe		lei	7 047,500			
Depozitare		1,20 %	84,570			
Total		100,00 +	7 132,070			
TVA		20,00 %	1 426,414			
Total Utilaj			8 558,484			
Inclusiv salariu			0,000			

Total deviz	41 971
Inclusiv salariu	12 497

Întocmit:	<u>(SRL Vladmih Company)</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat:	<u>(DÎTS a Primăriei mun. Bălți)</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)