

**Lucrari de reparatie acoperisului
la Gradinita nr. 226,
str. Drumul Viilor, nr. 38/2**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie acoperisului

Valoarea de deviz 166 677,45 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia capitala acoperisului 1.1.1. Reparatia capitala acoperisului, cantina				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	450,000	20,78 20,72	9 352,08 9 322,38
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	125,000	10,54 9,28	1 317,88 1 159,50
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	125,000	35,98 7,73	4 496,92 966,25
4	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	140,000	13,24 6,18	1 852,95 865,76
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale,	m2	450,000	12,09 1,24	5 442,57 556,56

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				40 465,31
		Total Lucrari de constructie				125 607,71
		Incluziv salariu				40 465,31
	Cheltuieli directe	lei				125 607,71
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %				9 711,67
	Total	100,00 +				135 319,38
	Transportarea materialelor	1,00 %				841,64
	Total	100,00 +				136 161,02
	Cheltuieli de regie	1,00 %				1 361,62
	Total	100,00 +				137 522,64
	Beneficiul de deviz	1,00 %				1 375,24
	Total	100,00 +				138 897,88
	TVA	20,00 %				27 779,57

Total deviz: **166 677,45**
Incluziv salariu **40 465,31**

Intocmit (Director Cararus Mihail)

(funcția, semnătura)

Verificat ("DETS sectorul Centru")

(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie acoperisului
la Gradinita nr. 226, str. Drumul
Viilor, nr. 38/2**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie acoperisului

Valoarea de deviz 166 677,45 lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,000	30,92	340,12
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,000	30,92	2 411,76
3.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	675,000	30,92	20 871,00
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	263,600	30,92	8 150,51
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,960	30,92	1 019,12
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	248,150	30,92	7 672,80
		Total manopera				40 465,31

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	284,850	11,50	3 275,78
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,777	290,00	1 385,33
3.	24133173460003	Suspensie de bitum filerizat-subif -Pramer	kg	135,000	36,11	4 874,85
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	93,808	2,30	215,76
5.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 386,150	2,30	3 188,14
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,014	800,00	11,20
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,252	0,00	0,00
8.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	3,200	0,00	0,00
9.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP (I strat)	m2	545,962	60,83	33 210,87
10.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP (II strat)	m2	545,962	56,66	30 934,21
11.	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,880	36,66	838,78
12.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	73,216	41,25	3 020,16
13.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,576	21,36	97,74
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,830	40,50	74,12
15.	28121063086481	Aerator	buc	10,400	104,16	1 083,26
16.	2874115840603	Piulita	buc	208,000	2,31	480,48
17.	2874115893300	Bolt	buc	208,000	1,15	239,20
18.	2874117308500	Cartus	buc	208,000	5,00	1 040,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,542	24,46	13,26
20.	4100126202818	Apa	m3	7,405	24,46	181,13
		Total materiale de construcții				84 164,27

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,000	1,25	11,24
----	---------------	--------------------	------	-------	------	-------

2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,000	1,30	58,50
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,195	1,10	37,62
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,640	1,21	0,77
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,000	290,00	870,00
		Total utilaje de construcții				978,13

Total:

Cheltuieli directe	lei	125 607,71
Asigurări sociale și medicale	24,00 %	9 711,67
Total	100,00 +	135 319,38
Transportarea materialelor	1,00 %	841,64
Total	100,00 +	136 161,02
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 361,62
Total	100,00 +	137 522,64
Beneficiul de deviz	1,00 %	1 375,24
Total	100,00 +	138 897,88
TVA	20,00 %	27 779,57

Total deviz:

**166 677,4
5**

Intocmit

(Director

Cararus

Mihail)

(funcția, semnătura)

Verificat

("DETS sectorul Centru")

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

"DETS sectorul Centru"

**Lucrari de reparatie acoperisului la Gradinita nr.
226, str. Drumul Viilor, nr. 38/2****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de reparatie acoperisului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salarriu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia capitala acoperisului 1.1.1. Reparatia capitala acoperisului, cantina				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			20,78 20,72
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,92	14,53
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	1,10	0,07
2	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,54 9,28
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	30,92	4,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	24,46	1,22
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,10	0,04
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			35,98 7,73
	713204001	Parchetar	h-om	0,2500	30,92	7,73

1	2	3	4	5	6	7
	2700					
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	290,00	8,12
	410012620 2818	Apa	m3	0,0070	24,46	0,17
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,30	19,94
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	1,10	0,01
4	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			13,24 6,18
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2000	30,92	6,18
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	290,00	2,03
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	24,46	0,05
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	2,1600	2,30	4,97
	266410210 2018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	0,00	0,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	1,10	0,00
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -Praimer	m2			12,09 1,24
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,92	1,24
	241331734 60003	Suspensie de bitum filerizat-subif -Praimer	kg	0,3000	36,11	10,83
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	24,46	0,02
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	1,10	0,00
6	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I	m2			104,73 27,21

1	2	3	4	5	6	7
		strat)				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	30,92	22,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	268213260 04701	Membrane bituminoase Uniflex EKP (I strat)	m2	1,1500	60,83	73,80
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	11,50	3,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	1,30	0,07
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	1,25	0,01
7	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacăra in sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (II strat)	m2			99,67 27,21
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	30,92	22,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	268213260 04702	Membrane bituminoase Uniflex EPP (II strat)	m2	1,1500	56,66	68,74
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	11,50	3,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	1,30	0,07
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	1,25	0,01
8	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			236,23 38,65
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5500	30,92	17,01
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	30,92	15,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,92	6,18
	266410210 0001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	271040364 2598	Tabla zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	41,25	137,28
	271040370	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2	kg	0,2000	21,36	4,44

1	2	3	4	5	6	7
	2180	mm (agrafe)				
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	1,0000	36,66	38,13
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	40,50	3,37
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,30	9,81
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	290,00	3,92
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0006	800,00	0,51
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	24,46	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,21	0,02
9	CE24E	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat	buc			408,00 123,68
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	4,0000	30,92	123,68
	281210630 86481	Aerator	buc	1,0000	104,16	108,33
	287411589 3300	Bolt	buc	20,0000	1,15	23,92
	287411730 8500	Cartus	buc	20,0000	5,00	104,00
	287411584 0603	Piulita	buc	20,0000	2,31	48,05
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,21	0,02
		1.1.2. Lucrari diverse				
10	TsH92B	Incarcarea in auto so: material demontat	t			34,32 34,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	30,92	34,32
11	TrB05A 2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			93,07 93,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	30,92	93,07
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			108,75 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	290,00	108,75

Intocmit (Director Cararus Mihail)
(funcția, semnătura)

Verificat ("DETS sectorul Centru")
(funcția, semnătura)

