

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ Raionul Floresti

Valoarea de deviz 46 084 031,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Alexeevca 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Alexeevca) L= 1450m, b=3.0m				
1	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 330,00 0,00	199,50 0,00
2	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,15	1 045,00 0,00	156,75 0,00
3	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,14	752,14 0,00	105,30 0,00
4	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	11,81 0,00	248,00 0,00
5	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	43,50	125,36 0,00	5 453,00 0,00
6	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	43,50	8 562,62 284,84	372 474,09 12 390,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Alexeevca) L= 1450m, b=3.0m						378 636,64
Incluziv salariu						12 390,56
		1.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
7	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,71	878,07 0,00	1 501,50 0,00
8	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	298,40	11,87 0,00	3 543,30 0,00
9	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,55	1 056,52 0,00	1 637,60 0,00
10	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,30	89,93 0,00	926,25 0,00
11	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,76	6 610,75 2 191,08	18 245,68 6 047,38
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)						25 854,33
Incluziv salariu						6 047,38
		1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Alexeevca) L=175m, b=3.0m				
12	TsC21B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,50	1 716,33 0,00	2 574,50 0,00
13	TsC22K1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren	100 m3	1,50	1 520,00 0,00	2 280,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	catg. II k-2 K=2,00				
14	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,43	760,91 0,00	1 088,10 0,00
15	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	214,50	11,88 0,00	2 548,20 0,00
16	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,43	152,09 17,34	217,49 24,79
17	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,53	1 053,96 0,00	558,60 0,00
18	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,25	89,57 0,00	470,25 0,00
19	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	52,50	415,21 21,34	21 798,68 1 120,33
20	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,25	8 562,54 284,90	44 953,31 1 495,70
21	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2	5,25	1 890,29 0,00	9 924,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Alexeevca) L=175m, b=3.0m						86 413,13
Incluziv salariu						2 640,82
		1.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)				
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de	100 m3	0,07	1 032,86	72,30

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
23	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,75	89,57 0,00	156,75 0,00
24	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,70	6 612,23 2 191,09	4 628,56 1 533,76
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Alexeevca)						4 857,61
Incluziv salariu						1 533,76
		1.5. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chirilovca) L=735m, b=4.0m				
25	TsC21B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,80	1 714,86 0,00	15 090,75 0,00
26	TsC22K1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3	8,80	1 520,00 0,00	13 376,00 0,00
27	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,30	760,73 0,00	6 314,10 0,00
28	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 245,00	11,87 0,00	14 780,80 0,00
29	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,30	153,37 17,30	1 272,97 143,57
30	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,94	1 056,02 0,00	3 104,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,40	89,83 0,00	2 641,00 0,00
32	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrare h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	294,00	415,20 21,33	122 069,35 6 272,25
33	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,40	8 562,61 284,85	251 740,75 8 374,54
34	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2	29,40	1 890,00 0,00	55 566,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Chirilovca) L=735m, b=4.0m						485 956,42
Incluziv salariu						14 790,36
		1.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Chirilovca)				
35	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,30	1 064,00 0,00	319,20 0,00
36	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,35	89,83 0,00	660,25 0,00
37	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,94	6 612,34 2 191,08	19 440,28 6 441,78
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Chirilovca)						20 419,73
Incluziv salariu						6 441,78
		1.7. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.				

1	2	3	4	5	6	7
		Dumitreți) L=690m, b=3.0m				
38	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	0,10	1 330,00 0,00	133,00 0,00
39	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I k-2 K=2,00	100 m3	0,10	1 045,00 0,00	104,50 0,00
40	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3	0,09	780,00 0,00	70,20 0,00
41	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea nămolului cu autobăsculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	14,25	11,96 0,00	170,50 0,00
42	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,70	125,29 0,00	2 593,50 0,00
43	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2	20,70	8 562,48 284,85	177 243,33 5 896,31
Total Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Dumitreți) L=690m, b=3.0m						180 315,03
Incluziv salariu						5 896,31
		1.8. Consolidarea acostamentelor (sat. Dumitreți)				
44	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	1,14	875,79 0,00	998,40 0,00
45	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pământului cu autobăsculantă de 10 t la distanța de: 5 km	t	199,50	11,87 0,00	2 368,40 0,00
46	DI96	Compactarea ramboului pământ de	100 m3	1,04	1 055,87	1 098,10

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
47	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,90	89,49 0,00	617,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Dumitreani)						5 082,40
Incluziv salariu						0,00
Total com. Alexeevca						1 187 535,29
Incluziv salariu						49 740,97
		2. com. Citulesti G52 G50 - Casunca - Prodanesti - R14 2.1. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Ciutulesti) L= 675m, b=7m				
48	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,25	7,37 0,00	348,10 0,00
49	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	1,00	78,42 78,42	78,42 78,42
50	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,00	33,00 0,00	33,00 0,00
51	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	466,00	209,55 33,62	97 649,77 15 665,07
52	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	470,00	17,77 0,52	8 351,05 243,90
53	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	94,50	11,88 0,00	1 122,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,47	186,60 20,85	87,70 9,80
55	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 725,00	6,38 2,88	30 159,67 13 622,17
56	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,42	7 363,73 0,00	10 456,50 0,00
57	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	114,00	1 094,99 12,11	124 829,17 1 380,38
58	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 725,00	103,56 2,88	489 322,57 13 622,17
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Ciutulesti) L= 675m, b=7m						762 438,15
Incluziv salariu						44 621,91
		2.2. Consolidarea acostamentelor (b=2x0.5m, l=200m)				
59	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	200,00	45,29 1,83	9 057,09 365,56
Total Consolidarea acostamentelor (b=2x0.5m, l=200m)						9 057,09
Incluziv salariu						365,56
Total com. Citulesti G52 G50 - Casunca - Prodanesti - R14						771 495,24
Incluziv salariu						44 987,47
		3. com. Cuhoresti de Jos 3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.				

1	2	3	4	5	6	7
		Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m				
60	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 330,00 0,00	199,50 0,00
61	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,15	1 045,00 0,00	156,75 0,00
62	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	754,00 0,00	113,10 0,00
63	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	11,85 0,00	266,60 0,00
64	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00	100m2	89,80	125,41 0,00	11 262,25 0,00
65	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	89,80	8 562,62 284,84	768 923,44 25 578,55
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Jos) L=2760m, b=3.25m						780 921,64
Incluziv salariu						25 578,55
		3.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
66	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,14	1 056,52 0,00	4 374,00 0,00
67	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,60	89,84 0,00	2 479,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)						6 853,50
Incluziv salariu						0,00
		3.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L= 290, b=3.0m				
68	TsC21B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,61	1 714,37 0,00	4 474,50 0,00
69	TsC22K1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3	2,61	1 519,64 0,00	3 966,25 0,00
70	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,48	761,13 0,00	1 887,60 0,00
71	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	372,00	11,88 0,00	4 417,50 0,00
72	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,48	152,77 17,21	378,87 42,67
73	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,74	1 057,18 0,00	1 839,50 0,00
74	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,70	89,54 0,00	779,00 0,00
75	DA06B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate h- 10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	87,00	415,22 21,33	36 124,38 1 856,08
76	DI134 п. K=3=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda	100m2	8,70	8 562,41 284,85	74 492,97 2 478,23

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
77	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2	8,70	1 890,00 0,00	16 443,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Cuhuresti de Jos) L= 290, b=3.0m						144 803,57
Incluziv salariu						4 376,98
		3.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)				
78	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,87	1 056,78 0,00	919,40 0,00
79	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,90	90,09 0,00	261,25 0,00
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Cuhuresti de Jos)						1 180,65
Incluziv salariu						0,00
		3.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tipordei) L=1110m, b=3.0m				
80	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 330,00 0,00	199,50 0,00
81	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,15	1 045,00 0,00	156,75 0,00
82	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	754,00 0,00	113,10 0,00
83	TsI51A5 п.	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	11,85 0,00	266,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
84	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,30	125,38 0,00	4 175,25 0,00
85	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,30	8 562,63 284,84	285 135,67 9 485,07
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tipordei) L=1110m, b=3.0m						290 046,87
Incluziv salariu						9 485,07
		3.6. Consolidarea acostamentelor (sat. Tipordei)				
86	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,20	1 057,75 0,00	1 269,30 0,00
87	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,10	89,86 0,00	997,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Tipordei)						2 266,80
Incluziv salariu						0,00
Total com. Cuhoresti de Jos						1 226 073,03
Incluziv salariu						39 440,60
		4. com. Cuhoresti de Sus				
		4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhoresti de Sus) L=3520m, b=3.0m				
88	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 330,00 0,00	266,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
89	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	1 045,00 0,00	209,00 0,00
90	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	760,50 0,00	152,10 0,00
91	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	11,88 0,00	356,50 0,00
92	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	105,60	125,41 0,00	13 243,00 0,00
93	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	105,60	8 562,58 284,84	904 208,60 30 078,92
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cuhuresti de Sus) L=3520m, b=3.0m Incluziv salariu 918 435,2030 078,92						
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
94	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	5,28	1 057,31 0,00	5 582,60 0,00
95	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,20	89,74 0,00	3 158,75 0,00
96	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,01	6 611,34 2 191,08	92 624,83 30 697,03
Total Consolidarea acostamentelor 101 366,18						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						30 697,03
Total com. Cuhoresti de Sus						1 019 801,38
Incluziv salariu						60 775,95
		5. com. Frumusica				
		5.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Frumusica) L=80m, b=13.75m				
97	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,00	7,51 0,00	82,60 0,00
98	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,00	78,42 78,42	156,84 156,84
99	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,00	31,50 0,00	63,00 0,00
100	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,00	209,80 33,62	23 077,49 3 697,74
101	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	110,00	17,80 0,52	1 958,08 57,08
102	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,00	11,84 0,00	260,40 0,00
103	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,11	170,09 21,00	18,71 2,31
104	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 100,00	6,38 2,88	7 021,30 3 171,30
105	DI107 п. K=3=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33	7 378,79 0,00	2 435,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
106	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	27,28	1 094,93 12,11	29 869,62 330,39
107	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 100,00	103,56 2,88	113 917,10 3 171,30
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Frumusica) L=80m, b=13.75m						178 860,14
Incluziv salariu						10 586,96
		5.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Frumusica) L=750m, b=3.6m, L=900m, b=3.0m				
108	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 330,00 0,00	66,50 0,00
109	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,05	1 045,00 0,00	52,25 0,00
110	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	780,00 0,00	39,00 0,00
111	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	11,99 0,00	89,90 0,00
112	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	54,00	125,44 0,00	6 773,50 0,00
113	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,00	8 562,57 284,84	462 379,01 15 381,38

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Frumusica) L=750m, b=3.6m, L=900m, b=3.0m						
						469 400,16
Incluziv salariu						15 381,38
		5.3. Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Frumusica) L=135m, b=3m				
114	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,05	7,28 0,00	29,50 0,00
115	DI155E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	405,00	14,51 1,00	5 878,05 406,50
116	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,00	11,87 0,00	973,40 0,00
117	TsC51D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,41	202,51 22,51	83,03 9,23
118	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	48,60	574,47 34,60	27 919,17 1 681,37
119	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	7 452,08 0,00	1 788,50 0,00
120	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	405,00	141,01 3,46	57 108,64 1 401,14
121	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	7 183,33 0,00	862,00 0,00
122	DB16H п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM	m2	405,00	103,57	41 946,62

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	1 167,62
Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Frumusica) L=135m, b=3m 136 588,91						
Incluziv salariu						4 665,86
		5.4. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,97	877,17 0,00	2 605,20 0,00
124	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,00	11,87 0,00	6 162,80 0,00
125	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,70	1 056,93 0,00	2 853,70 0,00
126	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,00	89,72 0,00	1 615,00 0,00
127	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II L=1150m	100 m3	4,60	6 611,11 2 191,08	30 411,12 10 078,97
128	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	135,00	45,27 1,83	6 111,23 246,78
Total Consolidarea acostamentelor						49 759,05
Incluziv salariu						10 325,75
Total com. Frumusica						834 608,26
Incluziv salariu						40 959,95
		6. com. Ghindesti				
		6.1. Reparatie imbracaminte				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (com.Ghindesti) L=856m, b=5.0m				
129	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,80	7,38 0,00	315,65 0,00
130	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,50	78,42 78,42	196,04 196,04
131	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,50	32,40 0,00	81,00 0,00
132	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	428,00	209,59 33,62	89 704,17 14 387,32
133	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	428,00	17,78 0,52	7 609,29 221,99
134	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,60	11,88 0,00	1 016,80 0,00
135	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	182,21 20,12	78,35 8,65
136	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	4 280,00	6,38 2,88	27 319,24 12 339,24
137	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,28	7 382,03 0,00	9 449,00 0,00
138	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	106,10	1 094,96 12,11	116 175,06 1 284,66
139	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	4 280,00	103,56	443 236,04

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	12 339,24
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (com.Ghindesti) L=856m, b=5.0m						695 180,64
Incluziv salariu						40 777,14
		6.2. Consolidarea acostamentelor				
140	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	856,00	45,30 1,83	38 775,47 1 564,89
Total Consolidarea acostamentelor						38 775,47
Incluziv salariu						1 564,89
Total com. Ghindesti						733 956,11
Incluziv salariu						42 342,03
		7. com. Gura Cainarului 7.1. Reparatie imbracamintei rutiere,, (sat. Gura Cainarului) L=485m, b=5.0m				
141	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,13	1 315,38 0,00	171,00 0,00
142	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,13	1 059,62 0,00	137,75 0,00
143	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,13	750,00 0,00	97,50 0,00
144	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	11,92 0,00	232,50 0,00
145	DH02B п. K=3=1,00;	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	18,90	125,41 0,00	2 370,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	K=2,00				
146	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	340,20	574,46 34,60	195 429,66 11 769,56
147	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,13	7 351,33 0,00	8 307,00 0,00
148	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	141,02 3,46	266 523,89 6 538,64
149	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	7 409,65 0,00	4 223,50 0,00
150	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 890,00	103,56 2,88	195 734,07 5 448,87
Total Reparatia imbracamintei rutiere,, (sat. Gura Cainarului) L=485m, b=5.0m						673 227,12
Incluziv salariu						23 757,07
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
151	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,56	877,50 0,00	1 368,90 0,00
152	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	273,74	11,87 0,00	3 248,80 0,00
153	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,42	1 057,18 0,00	1 501,20 0,00
154	TsE05B п. K=3=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	7,90	89,59 0,00	707,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
155	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	790,00	45,30 1,83	35 784,97 1 443,81
Total Consolidarea acostamentelor						42 611,62
Incluziv salariu						1 443,81
Total com. Gura Cainarului						715 838,74
Incluziv salariu						25 200,88
		8. com. Gura Camencii 8.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Bubulesti) L=485m, b=5.0m				
156	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 306,25 0,00	104,50 0,00
157	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,08	1 068,75 0,00	85,50 0,00
158	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	780,00 0,00	62,40 0,00
159	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,00	11,88 0,00	142,60 0,00
160	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,25	125,36 0,00	3 040,00 0,00
161	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	291,00	574,46 34,60	167 168,74 10 067,44
162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,45	7 356,21	10 666,50

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	beton asfaltic			0,00	0,00
163	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 425,00	141,02 3,46	341 968,73 8 389,53
164	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,73	7 357,53 0,00	5 371,00 0,00
165	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 425,00	103,56 2,88	251 132,27 6 991,27
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Bubulesti) L=485m, b=5.0m Incluziv salariu						779 742,24 25 448,24
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
166	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	877,50 0,00	561,60 0,00
167	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,04	11,87 0,00	1 329,90 0,00
168	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,58	1 054,83 0,00	611,80 0,00
169	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,85	90,10 0,00	437,00 0,00
170	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	485,00	45,29 1,83	21 966,27 886,23

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						24 906,57
Incluziv salariu						886,23
Total com. Gura Camencii						804 648,81
Incluziv salariu						26 334,47
		9. com. Ilciovca				
		9.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ilciovca) L=2680m, b=4.0m				
171	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 326,04 0,00	318,25 0,00
172	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,24	1 048,96 0,00	251,75 0,00
173	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	763,75 0,00	183,30 0,00
174	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	11,88 0,00	427,80 0,00
175	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	107,20	125,40 0,00	13 442,50 0,00
176	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	107,20	8 562,55 284,84	917 905,65 30 535,01
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ilciovca) L=2680m, b=4.0m						932 529,25
Incluziv salariu						30 535,01
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
177	TsC03F1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	4,42	877,94	3 880,50

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
178	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	773,85	11,87 0,00	9 188,40 0,00
179	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,02	1 056,84 0,00	4 248,50 0,00
180	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,80	89,86 0,00	2 408,25 0,00
181	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,72	6 611,60 2 191,08	70 876,33 23 488,38
Total Consolidarea acostamentelor						90 601,98
Incluziv salariu						23 488,38
Total com. Ilciovea						1 023 131,23
Incluziv salariu						54 023,39
		10. com. Izvoare 10.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat.Scaieni) L=790, b=3.0m				
182	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,70	7,34 0,00	174,05 0,00
183	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,50	78,42 78,42	274,46 274,46
184	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,50	31,71 0,00	111,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
185	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	237,00	209,51 33,62	49 653,63 7 966,88
186	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	237,00	17,76 0,52	4 210,27 122,82
187	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	47,40	11,90 0,00	564,20 0,00
188	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	192,46 21,62	46,19 5,19
189	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 370,00	6,38 2,88	15 127,71 6 832,71
190	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,71	7 359,86 0,00	5 225,50 0,00
191	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	58,00	1 094,92 12,11	63 505,57 702,30
192	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 370,00	103,56 2,88	245 438,31 6 832,71
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat.Scaieni) L=790, b=3.0m						384 330,89
Incluziv salariu						22 737,07
		10.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Izvoare) L=100m, b=6.0m				
193	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00;	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	6,00	7,38 0,00	44,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
194	DI155E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	600,00	14,50 1,00	8 698,67 601,97
195	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	120,00	11,88 0,00	1 426,00 0,00
196	TsC51D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,60	200,73 23,07	120,44 13,84
197	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	72,00	574,48 34,60	41 362,41 2 490,91
198	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 362,50 0,00	2 650,50 0,00
199	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	141,02 3,46	84 611,16 2 075,76
200	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	7 541,67 0,00	1 357,50 0,00
201	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	600,00	103,56 2,88	62 136,60 1 729,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Izvoare) L=100m, b=6.0m						202 407,53
Incluziv salariu						6 912,28
		10.3. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),, (sat.Izvoare) L=40, b=14.75m				
202	DI106 п.	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,90	7,50	44,25

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00				0,00	0,00
203	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,50	78,42 78,42	39,21 39,21
204	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,50	30,00 0,00	15,00 0,00
205	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	59,00	210,13 33,62	12 397,95 1 983,50
206	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	59,00	17,78 0,52	1 049,06 30,56
207	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	11,80	11,82 0,00	139,50 0,00
208	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,06	155,83 19,17	9,35 1,15
209	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	590,00	6,38 2,88	3 765,97 1 700,97
210	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,18	7 541,67 0,00	1 357,50 0,00
211	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	14,60	1 095,34 12,12	15 991,96 177,02
212	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	590,00	103,57 2,88	61 104,77 1 700,97

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura),, (sat.Izvoare) L=40, b=14.75m						95 914,52
Incluziv salariu						5 633,38
Total com. Izvoare						682 652,94
Incluziv salariu						35 282,73
		11. com. Japca				
		11.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat.Japca)				
213	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,00	7,38 0,00	88,50 0,00
214	DI155D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton afaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 200,00	11,30 0,77	13 562,57 927,17
215	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	0,50	78,42 78,42	39,21 39,21
216	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	120,00	11,88 0,00	1 426,00 0,00
217	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,60	185,15 21,15	111,09 12,69
218	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 200,00	6,38 2,88	7 659,60 3 459,60
219	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton afaltic	t	0,36	7 362,50 0,00	2 650,50 0,00
220	DB19F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton afaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 200,00	129,78 3,46	155 730,72 4 151,52

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat.Japca)						181 268,19
Incluziv salariu						8 590,19
		11.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Japca)				
221	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,10	7,28 0,00	59,00 0,00
222	DI155E п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	810,00	14,50 1,00	11 741,58 812,43
223	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	81,00	11,86 0,00	961,00 0,00
224	TsC51D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	0,40	207,57 23,07	83,03 9,23
225	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	97,20	574,47 34,60	55 838,33 3 362,73
226	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,49	7 311,22 0,00	3 582,50 0,00
227	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	141,02 3,46	114 226,33 2 802,28
228	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,25	7 434,00 0,00	1 858,50 0,00
229	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,00	103,56 2,88	83 880,63 2 335,23

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Japca)						272 230,90
Incluziv salariu						9 321,90
		11.3. Reparatie imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Japca)				
230	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,20	7,52 0,00	76,70 0,00
231	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,00	78,42 78,42	156,84 156,84
232	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,00	31,50 0,00	63,00 0,00
233	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	102,00	209,47 33,62	21 366,44 3 429,04
234	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	102,00	17,82 0,52	1 818,05 53,05
235	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,40	11,85 0,00	241,80 0,00
236	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	187,10 23,10	18,71 2,31
237	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 020,00	6,38 2,88	6 510,66 2 940,66
238	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,31	7 385,48 0,00	2 289,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
239	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	25,30	1 094,68 12,10	27 695,48 306,17
240	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 020,00	103,57 2,88	105 637,26 2 940,66
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Japca)						165 874,44
Incluziv salariu						9 828,73
		11.4. Consolidarea acostamentelor				
241	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	645,00	45,29 1,83	29 213,87 1 179,15
Total Consolidarea acostamentelor						29 213,87
Incluziv salariu						1 179,15
Total com. Japca						648 587,40
Incluziv salariu						28 919,97
		12. com. Nicolaevca				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Nicolaevca) L=225m, b=6.0m				
242	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,50	7,43 0,00	100,30 0,00
243	DI155D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 350,00	11,31 0,77	15 264,87 1 043,07
244	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto material frezat	t	1,20	78,33 78,33	93,99 93,99
245	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	135,00	11,87 0,00	1 602,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
246	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,68	183,15 20,35	124,54 13,84
247	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 350,00	6,38 2,88	8 617,05 3 892,05
248	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	7 331,71 0,00	3 006,00 0,00
249	DB19F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 350,00	129,78 3,46	175 197,06 4 670,46
Total Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Nicolaevca) L=225m, b=6.0m						204 006,51
Incluziv salariu						9 713,41
		12.2. Reparatia imbracamintei rutiere, T (sat. Nicolaevca) L=280m, b=4.5m				
250	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 330,00 0,00	266,00 0,00
251	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	1 045,00 0,00	209,00 0,00
252	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	760,50 0,00	152,10 0,00
253	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	11,88 0,00	356,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
254	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,60	<u>125,54</u> 0,00	<u>1 581,75</u> 0,00
255	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	226,80	<u>574,46</u> 34,60	<u>130 287,92</u> 7 846,37
256	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,76	<u>7 350,66</u> 0,00	<u>5 586,50</u> 0,00
257	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00	<u>141,01</u> 3,46	<u>177 678,40</u> 4 359,10
258	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,38	<u>7 343,42</u> 0,00	<u>2 790,50</u> 0,00
259	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,00	<u>103,56</u> 2,88	<u>130 489,38</u> 3 632,58
Total Reparatia imbracamintei rutiere, T (sat. Nicolaevca) L=280m, b=4.5m						449 398,05
Incluziv salariu						15 838,05
		12.3. Consolidarea acostamentelor b= 2*0.75m L=293m				
260	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,87	<u>878,62</u> 0,00	<u>764,40</u> 0,00
261	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	152,46	<u>11,87</u> 0,00	<u>1 810,40</u> 0,00
262	DI96 п. K=3=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,79	<u>1 058,48</u> 0,00	<u>836,20</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
263	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,40	89,60 0,00	394,25 0,00
264	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	439,50	45,30 1,83	19 907,69 803,20
Total Consolidarea acostamentelor b= 2*0.75m L=293m						23 712,94
Incluziv salariu						803,20
Total com. Nicolaevca						677 117,50
Incluziv salariu						26 354,66
		13. com. Prajila 13.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton afaltic, (sat. Prajila) L=388m, b=6.0m				
265	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,28	7,35 0,00	171,10 0,00
266	DI155E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	2 328,00	14,50 1,00	33 744,41 2 335,81
267	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	465,00	11,87 0,00	5 521,10 0,00
268	TsC51D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	2,32	204,66 23,11	474,82 53,62
269	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	279,36	574,45 34,60	160 478,37 9 664,97
270	DI107 n. K=3=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,39	7 367,63 0,00	10 241,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
271	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 328,00	141,02 3,46	328 291,60 8 053,95
272	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,69	7 370,29 0,00	5 085,50 0,00
273	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 328,00	103,56 2,88	241 090,02 6 711,62
Total Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic, (sat. Prajila) L=388m, b=6.0m						785 097,92
Incluziv salariu						26 819,97
Total com. Prajila						785 097,92
Incluziv salariu						26 819,97
		14. com. Prodanesti				
		14.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Prodanesti) L=2680m, b=4.0m				
274	TsC21A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,24	1 326,04 0,00	318,25 0,00
275	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,24	1 048,96 0,00	251,75 0,00
276	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,24	763,75 0,00	183,30 0,00
277	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,00	11,88 0,00	427,80 0,00
278	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina	100m2	107,20	125,40	13 442,50

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea K=2,00			0,00	0,00
279	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	107,20	8 562,55 284,84	917 905,65 30 535,01
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Prodanesti) L=2680m, b=4.0m						932 529,25
Incluziv salariu						30 535,01
		14.2. Consolidarea acostamentelor				
280	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,42	877,94 0,00	3 880,50 0,00
281	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	773,85	11,87 0,00	9 188,40 0,00
282	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma	100 m3	4,02	1 056,84 0,00	4 248,50 0,00
283	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,80	89,86 0,00	2 408,25 0,00
284	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,72	6 611,60 2 191,08	70 876,33 23 488,38
Total Consolidarea acostamentelor						90 601,98
Incluziv salariu						23 488,38
Total com. Prodanesti						1 023 131,23
Incluziv salariu						54 023,39

1	2	3	4	5	6	7
		15. com. Rosietici 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici) L=1050m, b=3.0m				
285	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,05	1 330,00 0,00	66,50 0,00
286	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,05	1 045,00 0,00	52,25 0,00
287	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	780,00 0,00	39,00 0,00
288	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	11,99 0,00	89,90 0,00
289	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	31,50	125,46 0,00	3 952,00 0,00
290	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	31,50	8 562,54 284,84	269 719,99 8 972,47
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici) L=1050m, b=3.0m						
						273 919,64
Incluziv salariu						8 972,47
		15.2. Consolidarea acostamentelor				
291	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,58	1 055,89 0,00	1 668,30 0,00
292	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	10,50	89,57 0,00	940,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
293	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,30	6 611,25 2 191,08	15 205,88 5 039,48
Total Consolidarea acostamentelor						17 814,68
Incluziv salariu						5 039,48
		15.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m				
294	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,06	1 345,83 0,00	80,75 0,00
295	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,06	1 029,17 0,00	61,75 0,00
296	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,06	780,00 0,00	46,80 0,00
297	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	11,71 0,00	105,40 0,00
298	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,00	125,40 0,00	1 881,00 0,00
299	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,50	8 562,53 284,84	346 782,55 11 536,04
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Rosietici Vechi) L=1350m, b=3.0m						348 958,25

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 536,04
		15.4. Consolidarea acostamentelor				
300	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,03	1 057,68 0,00	2 147,10 0,00
301	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,50	89,72 0,00	1 211,25 0,00
302	DI95 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,00	6 611,48 2 191,08	19 834,44 6 573,24
Total Consolidarea acostamentelor						23 192,79
Incluziv salariu						6 573,24
		15.5. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusă) L=1560m, b=3.0m				
303	TsC21A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 289,29 0,00	90,25 0,00
304	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,07	1 017,86 0,00	71,25 0,00
305	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	780,00 0,00	54,60 0,00
306	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	11,81 0,00	124,00 0,00
307	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	46,80	125,45 0,00	5 871,00 0,00
308	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	46,80	8 562,65	400 732,14

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	13 330,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cenusa) L=1560m, b=3.0m						406 943,24
Incluziv salariu						13 330,42
		15.6. Consolidarea acostamentelor				
309	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,34	1 057,18 0,00	2 473,80 0,00
310	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,60	89,82 0,00	1 401,25 0,00
311	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,24	6 611,80 2 191,08	41 257,64 13 672,34
Total Consolidarea acostamentelor						45 132,69
Incluziv salariu						13 672,34
Total com. Rosietici						1 115 961,29
Incluziv salariu						59 123,99
		16. com. Sevirova 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Sevirova) L=3020m, b=3.0m				
312	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 330,00 0,00	199,50 0,00
313	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,15	1 045,00 0,00	156,75 0,00
314	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,15	754,00	113,10

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
315	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	22,50	11,85 0,00	266,60 0,00
316	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	90,60	125,41 0,00	11 362,00 0,00
317	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST25607-2009, prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	90,60	8 562,58 284,84	775 769,78 25 806,31
Total Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Sevirova) L=3020m, b=3.0m						787 867,73
Incluziv salariu						25 806,31
		16.2. Consolidarea acostamentelor (sat. Sevirova)				
318	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	4,53	1 056,95 0,00	4 788,00 0,00
319	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	30,20	89,81 0,00	2 712,25 0,00
320	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat. II	100 m3	12,01	6 611,31 2 191,08	79 401,87 26 314,87
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Sevirova)						86 902,12
Incluziv salariu						26 314,87
		16.3. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă, (sat. Ivanovca) L=500m, b=3.0m				
321	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de	100 m3	0,05	1 330,00	66,50

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
322	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,05	1 045,00 0,00	52,25 0,00
323	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,05	780,00 0,00	39,00 0,00
324	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	11,99 0,00	89,90 0,00
325	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,00	125,40 0,00	1 881,00 0,00
326	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	8 562,59 284,84	128 438,82 4 272,61
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ivanovca) L=500m, b=3.0m						130 567,47
Incluziv salariu						4 272,61
		16.4. Consolidarea acostamentelor (sat. Ivanovca)				
327	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 054,00 0,00	790,50 0,00
328	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,00	90,25 0,00	451,25 0,00
329	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00;	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,00	6 611,48 2 191,08	13 222,96 4 382,16

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Ivanovca)						14 464,71
Incluziv salariu						4 382,16
Total com. Sevrova						1 019 802,03
Incluziv salariu						60 775,95
		17. com. Stefanesti				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=305m, b=1.5m largirea partii carosabile)				
330	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,28	877,50 0,00	1 123,20 0,00
331	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,18	11,88 0,00	2 662,90 0,00
332	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,28	186,42 20,72	238,62 26,52
333	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,75	1 054,00 0,00	790,50 0,00
334	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	82,35	574,49 34,60	47 309,53 2 848,98
335	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,27	7 422,22 0,00	2 004,00 0,00
336	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	457,50	141,01 3,46	64 512,92 1 582,77
337	DI107 п. K=3=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,13	7 169,23 0,00	932,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
338	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	457,50	103,56 2,88	47 378,46 1 319,26
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=305m, b=1.5m largirea partii carosabile)						166 952,13
Incluziv salariu						5 777,53
		17.2. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L=320m, b=4.5m)				
339	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,08	1 306,25 0,00	104,50 0,00
340	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,08	1 068,75 0,00	85,50 0,00
341	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,08	780,00 0,00	62,40 0,00
342	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,00	11,96 0,00	167,40 0,00
343	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,40	125,35 0,00	1 805,00 0,00
344	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	259,20	574,46 34,60	148 900,68 8 967,28
345	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,86	7 410,47 0,00	6 373,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
346	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	141,02 3,46	203 071,82 4 981,82
347	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,43	7 329,07 0,00	3 151,50 0,00
348	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 440,00	103,56 2,88	149 125,32 4 151,52
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Stefanesti) (L= 320m, b=4.5m)						512 847,12
Incluziv salariu						18 100,62
		17.3. Consolidarea acostamentelor (b=0.5m)				
349	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,23	878,29 0,00	1 080,30 0,00
350	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	215,60	11,88 0,00	2 560,60 0,00
351	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,12	1 058,39 0,00	1 185,40 0,00
352	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,22	90,11 0,00	560,50 0,00
353	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	622,00	45,29 1,83	28 170,55 1 137,06
Total Consolidarea acostamentelor (b=0.5m)						33 557,35

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 137,06
Total com. Stefanesti						713 356,60
Incluziv salariu						25 015,21
		18. com. Trifanesti				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Trifanesti) L=1100m, b=3.0m				
354	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 330,00 0,00	266,00 0,00
355	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	1 045,00 0,00	209,00 0,00
356	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	760,50 0,00	152,10 0,00
357	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	11,88 0,00	356,50 0,00
358	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	33,00	125,37 0,00	4 137,25 0,00
359	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,00	8 562,61 284,84	282 566,08 9 399,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Trifanesti) L=1100m, b=3.0m						287 686,93
Incluziv salariu						9 399,73
		18.2. Consolidarea acostamentelor				
360	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,20	1 057,18 0,00	2 325,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
361	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,00	89,82 0,00	988,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						3 313,80
Incluziv salariu						0,00
		18.3. Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Trifanesti) L= 1485, b=3.0m				
362	TsC21B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	13,37	1 714,90 0,00	22 928,25 0,00
363	TsC22K1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2 K=2,00	100 m3	13,37	1 519,86 0,00	20 320,50 0,00
364	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,92	760,33 0,00	6 782,10 0,00
365	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 338,00	11,87 0,00	15 887,50 0,00
366	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,92	153,13 17,32	1 365,93 154,53
367	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,91	1 057,30 0,00	9 420,50 0,00
368	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,55	89,78 0,00	3 999,50 0,00
369	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta	m3	445,50	415,21	184 974,72

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)			21,33	9 504,67
370	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,55	8 562,45 284,84	381 457,15 12 689,81
371	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urimator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5 K=5,00	100m2	44,55	1 889,97 0,00	84 198,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (sat. Trifanesti) L= 1485, b=3.0m						731 334,15
Incluziv salariu						22 349,01
		18.4. Consolidarea acostamentelor				
372	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,46	1 057,33 0,00	4 715,70 0,00
373	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,85	89,88 0,00	1 334,75 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						6 050,45
Incluziv salariu						0,00
Total com. Trifanesti						1 028 385,33
Incluziv salariu						31 748,74
		19. com. Varvareuca				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Varvareuca)				
374	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,23	1 321,74 0,00	304,00 0,00
375	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren	100 m3	0,23	1 053,26 0,00	242,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I k-2 K=2,00				
376	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,23	<u>763,04</u> 0,00	<u>175,50</u> 0,00
377	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,50	<u>11,86</u> 0,00	<u>409,20</u> 0,00
378	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	1,95	<u>124,23</u> 0,00	<u>242,25</u> 0,00
379	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	35,10	<u>574,54</u> 34,60	<u>20 166,22</u> 1 214,32
380	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,12	<u>7 183,33</u> 0,00	<u>862,00</u> 0,00
381	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	195,00	<u>140,99</u> 3,46	<u>27 493,47</u> 674,62
382	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,06	<u>7 183,33</u> 0,00	<u>431,00</u> 0,00
383	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	195,00	<u>103,54</u> 2,88	<u>20 189,98</u> 562,18
384	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,40	<u>125,50</u> 0,00	<u>2 560,25</u> 0,00
385	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10cm, executat cu impanare fara innororire	m3	204,00	<u>574,47</u> 34,60	<u>117 190,93</u> 7 057,58
386	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	1,22	7 396,31	9 023,50

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
387	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 040,00	<u>141,02</u> 3,46	<u>287 682,98</u> 7 057,58
388	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,61	<u>7 391,80</u> 0,00	<u>4 509,00</u> 0,00
389	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 040,00	<u>103,56</u> 2,88	<u>211 261,92</u> 5 881,32
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Varvareuca)						702 744,45
Incluziv salariu						22 447,60
		19.2. Consolidarea acostamentelor				
390	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,10	<u>879,27</u> 0,00	<u>967,20</u> 0,00
391	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	192,50	<u>11,87</u> 0,00	<u>2 284,70</u> 0,00
392	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,00	<u>1 056,50</u> 0,00	<u>1 056,50</u> 0,00
393	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,30	<u>89,85</u> 0,00	<u>745,75</u> 0,00
394	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	830,00	<u>45,29</u> 1,83	<u>37 594,45</u> 1 517,03

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						42 648,60
Incluziv salariu						1 517,03
		19.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Varvarauca)				
395	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 266,67 0,00	38,00 0,00
396	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,03	1 108,33 0,00	33,25 0,00
397	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	780,00 0,00	23,40 0,00
398	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	11,71 0,00	52,70 0,00
399	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	0,75	126,67 0,00	95,00 0,00
400	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,75	8 555,23 285,23	6 416,42 213,92
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Varvarauca)						6 658,77
Incluziv salariu						213,92
Total com. Varvareuca						752 051,82
Incluziv salariu						24 178,55
		20. com. Vascauti				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere (sat. Vascauti) L=350m, b=6.0m				
401	TsC21A1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,04	1 306,25	52,25

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
402	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,04	1 068,75 0,00	42,75 0,00
403	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	780,00 0,00	31,20 0,00
404	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	11,88 0,00	71,30 0,00
405	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,00	125,31 0,00	2 631,50 0,00
406	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	378,00	574,46 34,60	217 145,04 13 077,29
407	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,26	7 388,10 0,00	9 309,00 0,00
408	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	141,02 3,46	296 139,06 7 265,16
409	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,63	7 388,10 0,00	4 654,50 0,00
410	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00	103,56 2,88	217 478,10 6 054,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere (sat. Vascauti) L=350m.						
					747 554,70	

1	2	3	4	5	6	7
b=6.0m						
Incluziv salariu						26 396,75
		20.2. Consolidarea acostamentelor				
411	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,69	876,09 0,00	604,50 0,00
412	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,10	11,86 0,00	1 187,30 0,00
413	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,52	1 059,81 0,00	551,10 0,00
414	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,50	89,57 0,00	313,50 0,00
415	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,00	45,30 1,83	15 855,04 639,45
Total Consolidarea acostamentelor						18 511,44
Incluziv salariu						639,45
Total com. Vascauti						766 066,14
Incluziv salariu						27 036,20
		21. or. Floresti				
		21.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (or, Floresti, bld. Victoriei)				
416	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	47,60	7,38 0,00	351,05 0,00
417	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,50	78,42 78,42	274,46 274,46

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Total or. Floresti						767 294,82
Incluziv salariu						44 519,86
		22. or. Ghindesti				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Ghindesti) L=430m, b=4.5m				
427	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,12	1 306,25 0,00	156,75 0,00
428	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,12	1 029,17 0,00	123,50 0,00
429	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,12	747,50 0,00	89,70 0,00
430	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	11,88 0,00	213,90 0,00
431	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,50	125,45 0,00	2 446,25 0,00
432	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	195,00	574,47 34,60	112 021,42 6 746,22
433	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,17	7 403,85 0,00	8 662,50 0,00
434	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,00	141,02 3,46	274 992,57 6 746,22
435	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,59	7 405,08 0,00	4 369,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
436	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 950,00	103,56 2,88	201 950,25 5 621,85
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Ghindesti) L=430m, b=4.5m						605 025,84
Incluziv salariu						19 114,29
		22.2. Consolidarea acostamentelor				
437	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,47	879,57 0,00	413,40 0,00
438	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	82,70	11,88 0,00	982,70 0,00
439	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,43	1 051,63 0,00	452,20 0,00
440	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,30	89,48 0,00	384,75 0,00
441	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	430,00	45,30 1,83	19 477,32 785,91
Total Consolidarea acostamentelor						21 710,37
Incluziv salariu						785,91
Total or. Ghindesti						626 736,21
Incluziv salariu						19 900,20
		23. or. Marculesti				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (or. Marculesti) L=120m, b=6.0m, L=230m, b=4.5m				
442	TsC21A1 п.	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,30	1 314,17	394,25

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
b=6.0m, L=230m, b=4.5m						
Incluziv salariu						22 060,14
		23.2. Consolidarea acostamentelor				
452	TsC03F1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,94	875,43 0,00	822,90 0,00
453	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	164,59	11,87 0,00	1 953,00 0,00
454	DI96 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,86	1 060,35 0,00	911,90 0,00
455	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,75	90,00 0,00	427,50 0,00
456	DI115 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	475,00	45,29 1,83	21 514,24 868,36
Total Consolidarea acostamentelor						25 629,54
Incluziv salariu						868,36
Total or. Marculesti						651 597,98
Incluziv salariu						22 928,50
		24. s. Bahrinesti				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Bahrinesti) L=3150 m, b=3.0 m				
457	TsC21A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 326,72 0,00	384,75 0,00
458	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,29	1 048,28 0,00	304,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
459	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	766,55 0,00	222,30 0,00
460	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	11,90 0,00	517,70 0,00
461	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	125,41 0,00	11 851,25 0,00
462	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	8 562,58 284,84	809 163,71 26 917,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Bahrinesti) L=3150 m, b=3.0 m						822 443,71
Incluziv salariu						26 917,42
		24.2. Consolidarea acostamentelor (sat.Bahrinesti)				
463	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	877,50 0,00	4 563,00 0,00
464	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	11,87 0,00	10 800,40 0,00
465	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,73	1 057,25 0,00	5 000,80 0,00
466	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	89,72 0,00	2 826,25 0,00
467	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	12,60	6 611,35	83 302,96

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pamint de cat.II			2 191,08	27 607,61
Total Consolidarea acostamentelor (sat.Bahrinesti)						106 493,41
Incluziv salariu						27 607,61
Total s. Bahrinesti						928 937,12
Incluziv salariu						54 525,03
		25. s. Casunca 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat.Casunca) L=2225 m, b=3.0 m L=615m, b=4.5m				
468	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 326,72 0,00	384,75 0,00
469	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,29	1 048,28 0,00	304,00 0,00
470	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	766,55 0,00	222,30 0,00
471	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	11,90 0,00	517,70 0,00
472	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	125,41 0,00	11 851,25 0,00
473	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	8 562,58 284,84	809 163,71 26 917,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta,						822 443,71

1	2	3	4	5	6	7
(sat.Casunca) L=2225 m, b=3.0 m L=615m, b=4.5m						
Incluziv salariu						26 917,42
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
474	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	877,50 0,00	4 563,00 0,00
475	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	11,87 0,00	10 800,40 0,00
476	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,73	1 057,25 0,00	5 000,80 0,00
477	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	89,72 0,00	2 826,25 0,00
478	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 611,35 2 191,08	83 302,96 27 607,61
Total Consolidarea acostamentelor						106 493,41
Incluziv salariu						27 607,61
Total s. Casunca						928 937,12
Incluziv salariu						54 525,03
		26. s. Cernita				
		26.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cernita) L=297m, b=6.0m				
479	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,15	1 330,00 0,00	199,50 0,00
480	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren	100 m3	0,15	1 045,00 0,00	156,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. I k-2 K=2,00				
481	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,15	754,00 0,00	113,10 0,00
482	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	11,85 0,00	266,60 0,00
483	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,82	125,28 0,00	2 232,50 0,00
484	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-10 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	178,20	574,45 34,60	102 367,31 6 165,01
485	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	7 364,15 0,00	7 806,00 0,00
486	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	141,02 3,46	251 296,11 6 165,01
487	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	7 430,19 0,00	3 938,00 0,00
488	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 782,00	103,56 2,88	184 541,91 5 137,51
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Cernita) L=297m, b=6.0m						552 917,78
Incluziv salariu						17 467,53
		26.2. Consolidarea acostamentelor				
489	TsC03F1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	0,32	877,50 0,00	280,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
490	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	55,80	11,89 0,00	663,40 0,00
491	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,29	1 060,69 0,00	307,60 0,00
492	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,97	89,56 0,00	266,00 0,00
493	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	297,00	45,29 1,83	13 451,20 542,58
Total Consolidarea acostamentelor						14 969,00
Incluziv salariu						542,58
Total s. Cernita						567 886,78
Incluziv salariu						18 010,11
		27. s. Ciripcau 27.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ciripcau) L=3150 m, b=3.0 m				
494	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 326,72 0,00	384,75 0,00
495	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,29	1 048,28 0,00	304,00 0,00
496	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	766,55 0,00	222,30 0,00
497	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t	43,50	11,90	517,70

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
498	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	125,41 0,00	11 851,25 0,00
499	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	8 562,58 284,84	809 163,71 26 917,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Ciripcau) L=3150 m, b=3.0 m822 443,71						
Incluziv salariu26 917,42						
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
500	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	877,50 0,00	4 563,00 0,00
501	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	11,87 0,00	10 800,40 0,00
502	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,73	1 057,25 0,00	5 000,80 0,00
503	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	89,72 0,00	2 826,25 0,00
504	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 611,35 2 191,08	83 302,96 27 607,61
Total Consolidarea acostamentelor106 493,41						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						27 607,61
Total s. Ciripcau						928 937,12
Incluziv salariu						54 525,03
		28. s. Cosernita				
		28.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cosernita) L=3150 m, b=3.0 m				
505	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 326,72 0,00	384,75 0,00
506	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,29	1 048,28 0,00	304,00 0,00
507	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	766,55 0,00	222,30 0,00
508	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	11,90 0,00	517,70 0,00
509	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	125,41 0,00	11 851,25 0,00
510	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,50	8 562,58 284,84	809 163,71 26 917,42
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cosernita) L=3150 m, b=3.0 m						822 443,71
Incluziv salariu						26 917,42
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
511	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	5,20	877,50 0,00	4 563,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II				
512	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	11,87 0,00	10 800,40 0,00
513	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	4,73	1 057,25 0,00	5 000,80 0,00
514	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	89,72 0,00	2 826,25 0,00
515	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 611,35 2 191,08	83 302,96 27 607,61
Total Consolidarea acostamentelor						106 493,41
Incluziv salariu						27 607,61
Total s. Cosernita						928 937,12
Incluziv salariu						54 525,03
		29. s. Cunicea 29.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cunicea) L=3520m, b=3.0m				
516	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	1 330,00 0,00	266,00 0,00
517	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	1 045,00 0,00	209,00 0,00
518	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	760,50 0,00	152,10 0,00
519	TsI51A5 п. K=3=1,00;	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	11,88 0,00	356,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
520	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	105,60	125,41 0,00	13 243,00 0,00
521	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	105,60	8 562,58 284,84	904 208,60 30 078,92
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Cunistea) L=3520m, b=3.0m						918 435,20
Incluziv salariu						30 078,92
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
522	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,28	1 057,31 0,00	5 582,60 0,00
523	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	35,20	89,74 0,00	3 158,75 0,00
524	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	14,01	6 611,34 2 191,08	92 624,83 30 697,03
Total Consolidarea acostamentelor						101 366,18
Incluziv salariu						30 697,03
Total s. Cunistea						1 019 801,38
Incluziv salariu						60 775,95
		30. s. Domulgeni 30.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Domulgeni) L=381m, b=5.0m				
525	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 289,29 0,00	90,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
526	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,07	1 017,86 0,00	71,25 0,00
527	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	780,00 0,00	54,60 0,00
528	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	11,81 0,00	124,00 0,00
529	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,05	125,42 0,00	2 389,25 0,00
530	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	228,60	574,46 34,60	131 322,15 7 908,65
531	Dl107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,14	7 348,25 0,00	8 377,00 0,00
532	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 905,00	141,02 3,46	268 636,54 6 590,54
533	Dl107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,57	7 409,65 0,00	4 223,50 0,00
534	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 905,00	103,56 2,88	197 288,11 5 492,11
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Domulgeni) L=381m, b=5.0m						612 576,65
Incluziv salariu						19 991,30

1	2	3	4	5	6	7
		30.2. Consolidarea acostamentelor				
535	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,51	879,41 0,00	448,50 0,00
536	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	88,90	11,86 0,00	1 054,00 0,00
537	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,46	1 057,17 0,00	486,30 0,00
538	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,81	89,76 0,00	342,00 0,00
539	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	381,00	45,30 1,83	17 259,85 696,53
Total Consolidarea acostamentelor						19 590,65
Incluziv salariu						696,53
Total s. Domulgeni						632 167,30
Incluziv salariu						20 687,83
		31. s. Lunga				
		31.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Lunga) L=640m, b=3.0m				
540	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,10	1 330,00 0,00	133,00 0,00
541	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,10	1 045,00 0,00	104,50 0,00
542	TsC03E1 п.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,10	780,00	78,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
543	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	11,78 0,00	176,70 0,00
544	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	19,30	125,52 0,00	2 422,50 0,00
545	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h=10 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	193,00	574,48 34,60	110 874,23 6 677,03
546	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,16	7 346,98 0,00	8 522,50 0,00
547	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	141,02 3,46	272 169,68 6 677,03
548	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,58	7 402,59 0,00	4 293,50 0,00
549	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 930,00	103,56 2,88	199 873,99 5 564,19
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Lunga) L=640m, b=3.0m						598 648,60
Incluziv salariu						18 918,25
		31.2. Consolidarea acostamentelor				
550	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,64	877,50 0,00	561,60 0,00
551	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	112,00	11,87	1 329,90

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
552	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,64	1 057,19 0,00	676,60 0,00
553	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40	89,80 0,00	574,75 0,00
554	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,00	45,30 1,83	28 991,77 1 169,92
Total Consolidarea acostamentelor						32 134,62
Incluziv salariu						1 169,92
Total s. Lunga						630 783,22
Incluziv salariu						20 088,17
		32. s. Marculesti 32.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Marculesti) L=160m, b=5m				
555	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,00	7,38 0,00	59,00 0,00
556	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	3,00	78,42 78,42	235,25 235,25
557	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3,00	32,00 0,00	96,00 0,00
558	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,00	209,72 33,62	16 777,26 2 689,26
559	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii	m2	80,00	17,83	1 426,42

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm			0,52	41,52
560	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	16,00	11,82 0,00	189,10 0,00
561	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,08	175,38 21,62	14,03 1,73
562	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	800,00	6,38 2,88	5 106,40 2 306,40
563	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,24	7 452,08 0,00	1 788,50 0,00
564	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	19,84	1 095,16 12,12	21 727,94 240,44
565	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	103,56 2,88	82 848,80 2 306,40
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Marculesti) L=160m, b=5m						130 268,70
Incluziv salariu						7 821,00
		32.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Marculesti) L=1525m, b=4.5m				
566	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,09	1 319,44 0,00	118,75 0,00
567	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,09	1 055,56 0,00	95,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
568	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,09	780,00 0,00	70,20 0,00
569	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,25	11,96 0,00	170,50 0,00
570	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	68,63	125,41 0,00	8 607,00 0,00
571	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	68,63	8 562,57 284,84	587 648,84 19 548,47
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Marculesti) L=1525m, b=4.5m						
						596 710,29
Incluziv salariu						19 548,47
		32.3. Consolidarea acostamentelor (sat. Marculesti)				
572	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,51	877,89 0,00	2 203,50 0,00
573	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	440,00	11,87 0,00	5 223,50 0,00
574	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,29	1 057,03 0,00	2 420,60 0,00
575	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,25	89,70 0,00	1 368,00 0,00
576	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in	100 m3	4,96	6 612,14	32 796,21

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	pamint de cat.II L=1240m			2 191,08	10 867,76
Total Consolidarea acostamentelor (sat. Marculesti)						44 011,81
Incluziv salariu						10 867,76
Total s. Marculesti						770 990,80
Incluziv salariu						38 237,23
		33. s.Napadova 33.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Napadova) L=270m, b=6.0m, L=30m, b=4.5m				
577	TsC21A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,07	1 289,29 0,00	90,25 0,00
578	TsC22J1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,07	1 017,86 0,00	71,25 0,00
579	TsC03E1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,07	780,00 0,00	54,60 0,00
580	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	11,81 0,00	124,00 0,00
581	DH02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,55	125,31 0,00	2 199,25 0,00
582	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	315,90	574,46 34,60	181 472,93 10 928,88
583	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	7 367,62 0,00	7 736,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
584	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00	141,01 3,46	247 477,45 6 071,60
585	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52	7 438,46 0,00	3 868,00 0,00
586	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 755,00	103,56 2,88	181 747,66 5 059,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Napadova) L=270m, b=6.0m, L=30m, b=4.5m						624 841,39
Incluziv salariu						22 060,14
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
587	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,44	877,50 0,00	386,10 0,00
588	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	77,00	11,88 0,00	914,50 0,00
589	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,40	1 064,00 0,00	425,60 0,00
590	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,70	90,00 0,00	513,00 0,00
591	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	570,00	45,30 1,83	25 818,82 1 041,92
Total Consolidarea acostamentelor						28 058,02

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 041,92
Total s.Napadova						652 899,41
Incluziv salariu						23 102,06
		34. s. Putinesti				
		34.1. Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Putinesti)				
592	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	34,90	7,35 0,00	256,65 0,00
593	TsH92A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	2,50	78,42 78,42	196,04 196,04
594	TsI50A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	2,50	32,40 0,00	81,00 0,00
595	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	342,00	209,64 33,62	71 698,23 11 496,83
596	DI155C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	280,00	17,78 0,52	4 979,50 145,30
597	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea materialului frezat catre beneficiar cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,20	11,86 0,00	737,80 0,00
598	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,31	179,16 20,45	55,54 6,34
599	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 490,00	6,38 2,88	22 276,67 10 061,67
600	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,05	7 367,62 0,00	7 736,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
601	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, hmed - 4 cm	t	85,00	1 094,94 12,11	93 070,30 1 029,23
602	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 490,00	103,56 2,88	361 431,67 10 061,67
Total Reparatia imbracaminte rutiera din beton afaltic (strat de uzura), (sat. Putinesti)						562 519,40
Incluziv salariu						32 997,08
Total s. Putinesti						562 519,40
Incluziv salariu						32 997,08
		35. s. Radulenii Vechi 35.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Radulenii Vechi) L=3150 m, b=3.0 m				
603	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,29	1 326,72 0,00	384,75 0,00
604	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,29	1 048,28 0,00	304,00 0,00
605	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,29	766,55 0,00	222,30 0,00
606	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	43,50	11,90 0,00	517,70 0,00
607	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	94,50	125,41 0,00	11 851,25 0,00
608	DI134 п.	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda	100m2	94,50	8 562,58 284,84	809 163,71 26 917,42

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Radulenii Vechi) L=3150 m, b=3.0 m						822 443,71
Incluziv salariu						26 917,42
		35.2. Consolidarea acostamentelor				
609	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,20	877,50 0,00	4 563,00 0,00
610	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	909,56	11,87 0,00	10 800,40 0,00
611	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,73	1 057,25 0,00	5 000,80 0,00
612	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	31,50	89,72 0,00	2 826,25 0,00
613	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,60	6 611,35 2 191,08	83 302,96 27 607,61
Total Consolidarea acostamentelor						106 493,41
Incluziv salariu						27 607,61
Total s. Radulenii Vechi						928 937,12
Incluziv salariu						54 525,03
		36. s. Sanatauca				
		36.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Sanatauca) L=216m, b=9.0m				
614	TsC21A1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 306,25 0,00	52,25 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						20 400,68
Total s. Sanatauca						624 926,98
Incluziv salariu						20 400,68
		37. s. Temeleuti 37.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Temeliuti) L=392m, b=4.5m				
624	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,21	1 311,90 0,00	275,50 0,00
625	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,21	1 040,48 0,00	218,50 0,00
626	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,21	761,43 0,00	159,90 0,00
627	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,50	11,91 0,00	375,10 0,00
628	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	17,64	125,48 0,00	2 213,50 0,00
629	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	317,52	574,47 34,60	182 405,86 10 984,81
630	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,06	7 364,15 0,00	7 806,00 0,00
631	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,00	141,02 3,46	248 758,73 6 102,73
632	DI107 п. K=3=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,53	7 430,19 0,00	3 938,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00					
633	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 764,00	103,56 2,88	182 686,61 5 085,61
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Temeliuti) L=392m, b=4.5m						628 837,70
Incluziv salariu						22 173,15
		37.2. Consolidarea acostamentelor				
634	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,77	876,23 0,00	674,70 0,00
635	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	134,75	11,87 0,00	1 599,60 0,00
636	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,70	1 053,29 0,00	737,30 0,00
637	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,92	89,67 0,00	351,50 0,00
638	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	392,00	45,30 1,83	17 758,03 716,71
Total Consolidarea acostamentelor						21 121,13
Incluziv salariu						716,71
Total s. Temeleuti						649 958,83
Incluziv salariu						22 889,86
		38. s. Tirgul-Vertiujeni 38.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Tirgul Vertiujeni)				

1	2	3	4	5	6	7
		L= 275m, b=4.5m				
639	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,20	<u>1 330,00</u> 0,00	<u>266,00</u> 0,00
640	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,20	<u>1 045,00</u> 0,00	<u>209,00</u> 0,00
641	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,20	<u>760,50</u> 0,00	<u>152,10</u> 0,00
642	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	<u>11,88</u> 0,00	<u>356,50</u> 0,00
643	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,38	<u>125,46</u> 0,00	<u>1 553,25</u> 0,00
644	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	222,75	<u>574,47</u> 34,60	<u>127 962,91</u> 7 706,26
645	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	<u>7 352,70</u> 0,00	<u>5 441,00</u> 0,00
646	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	<u>141,02</u> 3,46	<u>174 517,51</u> 4 281,26
647	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	<u>7 362,50</u> 0,00	<u>2 650,50</u> 0,00
648	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	<u>103,57</u> 2,88	<u>128 163,60</u> 3 568,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=275m, b=4.5m						441 272,37
Incluziv salariu						15 555,52
		38.2. Consolidarea acostamentelor				
649	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	879,27 0,00	483,60 0,00
650	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,25	11,88 0,00	1 143,90 0,00
651	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	1 064,00 0,00	532,00 0,00
652	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,75	89,82 0,00	247,00 0,00
653	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,00	45,30 1,83	12 457,15 502,80
Total Consolidarea acostamentelor						14 863,65
Incluziv salariu						502,80
		38.3. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=460m, b=4.5m				
654	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 311,00 0,00	327,75 0,00
655	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,25	1 045,00 0,00	261,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
656	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	764,40 0,00	191,10 0,00
657	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,50	11,90 0,00	446,40 0,00
658	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,70	125,29 0,00	2 593,50 0,00
659	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,70	8 562,48 284,85	177 243,33 5 896,31
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Tirgul Vertiujeni) L=460m, b=4.5m						181 063,33
Incluziv salariu						5 896,31
		38.4. Consolidarea acostamentelor				
660	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,84	1 057,55 0,00	1 945,90 0,00
661	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,60	89,84 0,00	413,25 0,00
662	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,84	6 611,65 2 191,08	12 165,44 4 031,59
Total Consolidarea acostamentelor						14 524,59
Incluziv salariu						4 031,59
Total s. Tirgul-Vertiujeni						651 723,94
Incluziv salariu						25 986,22

1	2	3	4	5	6	7
		39. s. Vertiujeni 39.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat.Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m				
663	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,22	1 317,05 0,00	289,75 0,00
664	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,22	1 036,36 0,00	228,00 0,00
665	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,22	762,27 0,00	167,70 0,00
666	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,00	11,90 0,00	368,90 0,00
667	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,38	125,46 0,00	1 553,25 0,00
668	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	222,75	574,47 34,60	127 962,91 7 706,26
669	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,74	7 352,70 0,00	5 441,00 0,00
670	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 237,50	141,02 3,46	174 517,51 4 281,26
671	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,36	7 362,50 0,00	2 650,50 0,00
672	DB16H п. K=3=1,00; M=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	1 237,50	103,57 2,88	128 163,60 3 568,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	mecanica				
Total Reparatie imbracamintei rutiere, (sat.Vertiujeni) L= 275m, b=4.5m						441 343,12
Incluziv salariu						15 555,52
		39.2. Consolidarea acostamentelor				
673	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,55	879,27 0,00	483,60 0,00
674	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,25	11,88 0,00	1 143,90 0,00
675	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,50	1 064,00 0,00	532,00 0,00
676	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,75	89,82 0,00	247,00 0,00
677	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	275,00	45,30 1,83	12 457,15 502,80
Total Consolidarea acostamentelor						14 863,65
Incluziv salariu						502,80
		39.3. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Vertiujeni) L=1000m, b=3.0m				
678	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,25	1 311,00 0,00	327,75 0,00
679	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,25	1 045,00 0,00	261,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
680	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,25	764,40 0,00	191,10 0,00
681	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,50	11,90 0,00	446,40 0,00
682	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	30,00	125,40 0,00	3 762,00 0,00
683	D1134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST25607-2009, prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,00	8 562,59 284,84	256 877,63 8 545,21
Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta, (sat. Vertiujeni) L=1000m, b=3.0m						261 866,13
Incluziv salariu						8 545,21
		39.4. Consolidarea acostamentelor				
684	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	1 059,00 0,00	1 588,50 0,00
685	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,00	89,78 0,00	897,75 0,00
686	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,60	6 610,83 2 191,08	17 188,16 5 696,81
Total Consolidarea acostamentelor						19 674,41
Incluziv salariu						5 696,81
Total s. Vertiujeni						737 747,31

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						30 300,34
		40. s. Zaluceni 40.1. Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Zaluceni)				
687	TsC21A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,03	1 266,67 0,00	38,00 0,00
688	TsC22J1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2 K=2,00	100 m3	0,03	1 108,33 0,00	33,25 0,00
689	TsC03E1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,03	780,00 0,00	23,40 0,00
690	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	11,71 0,00	52,70 0,00
691	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,05	125,48 0,00	2 014,00 0,00
692	DA12B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	288,90	574,46 34,60	165 961,33 9 994,78
693	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,96	7 384,90 0,00	7 089,50 0,00
694	DB19G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 605,00	141,02 3,46	226 330,96 5 552,66
695	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,48	7 306,25 0,00	3 507,00 0,00
696	DB16H п. K=3=1,00;	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in	m2	1 605,00	103,56 2,88	166 219,82 4 627,22

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatia imbracamintei rutiere, (sat. Zaluceni)						571 269,96
Incluziv salariu						20 174,66
		40.2. Consolidarea acostamentelor				
697	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,75	878,80 0,00	659,10 0,00
698	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	131,60	11,87 0,00	1 562,40 0,00
699	DI96 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea rambleului pamint de catg.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,68	1 056,18 0,00	718,20 0,00
700	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,80	90,00 0,00	342,00 0,00
701	DI115 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	380,00	45,29 1,83	17 211,04 694,80
Total Consolidarea acostamentelor						20 492,74
Incluziv salariu						694,80
Total s. Zaluceni						591 762,70
Incluziv salariu						20 869,46
Cheltuieli directe			Lei		32 312 780,95	
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %		332 415,85	
Total II3+HP+IIH+HPIII+IIPIII+Asigur			100,00 +		32 645 196,80	
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %			14,50 %		4 733 553,54	
Total II3+HP+IIH+HPIII+IIPIII+Asigur+Cheltu			100,00 +		37 378 750,34	

Beneficiu (Π3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 242 725,02
Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠΠΠH+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	39 621 475,36
TVA (Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠΠΠH+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	6 462 556,19

Total deviz:

46 084 031,55

Incluziv salariu

1 772 884,52

Intocmit

M. Cuiban

(funcția, semnătura)

Verificat

V. Cebotarean

(funcția, semnătura)