

U.P.S. ION CREANGA din mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii a spatiilor igienice et.2-5 cam. nr.4 str. Suceava 154/1

Valoarea de deviz 236 295,329 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	125,000	9,000 8,100	1 125,000 1 012,500
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	96,000	48,270 48,000	4 633,920 4 608,000
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	220,000	74,344 51,000	16 355,680 11 220,000
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	220,000	194,410 73,500	42 770,200 16 170,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				64 884,800 33 010,500
		1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din lambriu	m2	58,400	177,925	10 390,820

1	2	3	4	5	6	7
		PVC inclusiv sistema-grila			66,000	3 854,400
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 390,820 3 854,400
		1.3. Pardoseli				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	58,400	48,270 48,000	2 818,965 2 803,200
7	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,400	61,056 25,200	3 565,662 1 471,680
8	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	58,400	15,154 2,100	884,973 122,640
9	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie	m2	58,400	135,194 9,000	7 895,312 525,600
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	58,400	217,223 87,000	12 685,795 5 080,800
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				27 850,707 10 003,920
		1.4. Lucrari tehnico sanitare				
11	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	20,000	26,400 26,400	528,000 528,000
12	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	10,000	4,500 4,500	45,000 45,000
13	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	20,000	25,500 25,500	510,000 510,000
14	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator	buc	20,000	1 337,640	26 752,800

1	2	3	4	5	6	7
		(cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida			55,500	1 110,000
15	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000	494,500 49,500	9 890,000 990,000
16	RpSD13C	Demontarea unui sorb cu flanse avind diametru de 50 mm	buc	28,000	10,800 10,800	302,400 302,400
17	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	18,000	66,343 11,400	1 194,165 205,200
18	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	24,000	43,042 7,800	1 033,008 187,200
19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000	45,953 10,200	413,573 91,800
20	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	109,786 30,000	439,145 120,000
21	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	74,000	154,471 57,000	11 430,891 4 218,000
22	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	12,000	65,100 4,800	781,200 57,600
23	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	45,000	24,338 7,800	1 095,195 351,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari tehnico sanitare Inclusiv salariu				54 415,377 8 716,200
		1.5. Diverse				
24	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	45,000	32,400 32,400	1 458,000 1 458,000
25	TRI1AA08 C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t	45,000	7,500 7,500	337,500 337,500
26	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	45,000	108,522 0,000	4 883,500 0,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				6 679,000 1 795,500
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				164 220,704 57 380,520

		Cheltuieli directe	lei	164 220,704
		Cheltuieli de Asigurare Sociala	24,00 %	13 771,325
		Cheltuieli de transport	4,00 %	4 064,900
		Total	100,00 +	182 056,929
		Cheltuieli de regie	4,00 %	7 282,277
		Total	100,00 +	189 339,206
		Beneficiu de deviz	4,00 %	7 573,568
		Total	100,00 +	196 912,774
		TVA	20,00 %	39 382,555
		Total deviz: Inclusiv salariu		236 295,329 57 380,520

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatii a spatiilor igienice et.2-5 cam. nr.4 str. Suceava 154/1**

Valoarea de deviz 236 295,329 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	15,000	30,00	450,000
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	292,600	30,00	8 778,000
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	618,520	30,00	18 555,600
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	185,128	30,00	5 553,840
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,016	30,00	420,480
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	278,840	30,00	8 365,200
7.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,950	30,00	148,500
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,750	30,00	202,500
9.	7422010060100	Timplar	h-om	119,720	30,00	3 591,600
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	59,850	30,00	1 795,500
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	317,310	30,00	9 519,300
		Total manopera				57 380,520

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,181	250,00	1 545,250
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,453	250,00	613,250
3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,168	20,00	3,360
4.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	5 568,000	0,05	278,400
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,693	3,50	2,426
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	318,805	18,00	5 738,490
7.	24302261000001	Fuga	kg	90,120	15,00	1 351,800
8.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	m3	9,023	25,00	225,575
9.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,825	20,00	16,500
10.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	880,000	2,25	1 980,000
11.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	40,000	75,00	3 000,000
12.	25212167005402 1	Teava din policlorura 20mm	m	79,254	9,00	713,286
13.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	12,240	40,00	489,600
14.	25212167201601 7	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	18,540	53,00	982,620
15.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	54,390	35,00	1 903,650
16.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	77,700	37,00	2 874,900
17.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	7,770	36,00	279,720
18.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	34,965	39,00	1 363,635
19.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	33,000	35,00	1 155,000
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	42,106	1,70	71,580
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 961,360	1,70	5 034,312

22.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,462	1,70	0,785
23.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	52,560	2,25	118,260
24.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	60,152	110,00	6 616,720
25.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	236,520	2,25	532,170
26.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	231,000	100,00	23 100,000
27.	2682132600480	Pinza bitumata	m2	67,370	30,00	2 021,100
28.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	77,700	1,00	77,700
29.	27321036461515	Tavan PVC	m2	61,320	105,00	6 438,600
30.	2812106306050	Profile din otel	kg	49,613	15,00	744,195
31.	2874136313300	Diblu din metal	buc	233,600	0,40	93,440
32.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	20,400	1 125,00	22 950,000
33.	287511420290520	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 50mm	buc	4,200	75,00	315,000
34.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	20,400	75,00	1 530,000
35.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,400	5,00	102,000
36.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	40,800	14,00	571,200
37.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	20,000	295,00	5 900,000
38.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	12,060	55,00	663,300
39.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	12,060	5,00	60,300
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,495	15,00	157,425
41.	4100126202818	Apa	m3	0,463	15,00	6,945
Total materiale de construcții						101 622,494

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,041	15,00	45,615
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,566	15,00	53,490
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,904	5,00	39,520
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,341	5,00	16,705
5.	2952270003373	Malaxor de chituri capacitate 25 - 50 L, actionat electric putere 4,5kw	h-ut	0,175	20,00	3,500
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	7,008	20,00	140,160
7.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	1,760	20,00	35,200
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,534	250,00	4 883,500
Total utilaje de construcții						5 217,690

Cheltuieli directe	lei	164 220,704
Cheltuieli de Asigurare Sociala	24,00 %	13 771,325
Cheltuieli de transport	4,00 %	4 064,900
Total	100,00 +	182 056,929
Cheltuieli de regie	4,00 %	7 282,277
Total	100,00 +	189 339,206
Beneficiu de deviz	4,00 %	7 573,568
Total	100,00 +	196 912,774
TVA	20,00 %	39 382,555

Total deviz:

**236 295,3
29**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect U.P.S. ION CREANGA din mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			9,000 8,100
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	30,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			48,270 48,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			74,344 51,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	30,00	39,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	30,00	11,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,70	16,269
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	250,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,160
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,060
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			194,410 73,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	30,00	67,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,00	6,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,70	0,680
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,120
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,25	9,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		1.2. Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din lambriu PVC inclusiv sistema-grila	m2			177,925 66,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,00	4,500
	7422010060100	Timplari	h-om	2,0500	30,00	61,500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,40	1,600
	27321036461515	Tavan PVC	m2	1,0500	105,00	110,250

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,075
		1.3. Pardoseli				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			48,270 ----- 48,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	30,00	24,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	30,00	24,000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,045
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
7	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			61,056 ----- 25,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,00	16,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,00	8,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,70	22,355
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,501
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
8	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			15,154 ----- 2,100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	30,00	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	30,00	0,900
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	18,00	12,978
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,045
9	RpCE04A	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie	m2			135,194 ----- 9,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	30,00	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,00	3,000
	2682132600480	Pinza bitumata	m2	1,1200	30,00	34,608
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	4,6000	18,00	85,284
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	m3	0,1500	25,00	3,863
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7000	1,70	1,226
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,032
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,062
	2952270003373	Malaxor de chituri capacitate 25 - 50 L, actionat electric putere 4,5kw	h-ut	0,0030	20,00	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,060
10	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			217,223 ----- 87,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	30,00	78,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	30,00	8,700
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	110,00	113,300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,25	9,113
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,25	2,025
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,225
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,060
		1.4. Lucrari tehnico sanitare				
11	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc			26,400 ----- 26,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	30,00	26,400
12	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			4,500 ----- 4,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	30,00	4,500
13	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			25,500 -----

1	2	3	4	5	6	7
						25,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	30,00	25,500
14	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			1 337,640 55,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	30,00	55,500
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	1 125,00	1 147,500
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	75,00	76,500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	5,00	5,100
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	14,00	28,560
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	40,00	24,480
15	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			494,500 49,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	30,00	49,500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	295,00	295,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	75,00	150,000
16	RpSD13C	Demontarea unui sorb cu flanse avind diametru de 50 mm	buc			10,800 10,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	30,00	10,800
17	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			66,343 11,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	30,00	11,400
	252121672016017	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	53,00	54,590
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	20,00	0,300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,052
18	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			43,042 7,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	30,00	7,800
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	20,00	0,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,50	0,042
19	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			45,953 10,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	30,00	10,200
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	35,00	35,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	20,00	0,700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,50	0,053
20	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc			109,786 30,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	30,00	30,000
	287511420290520	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 50mm	buc	1,0000	75,00	78,750
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	1,70	0,196
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	20,00	0,840
21	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			154,471 57,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	30,00	57,000
	252121670054021	Teava din policlorura 20mm	m	1,0200	9,00	9,639
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	35,00	25,725
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	39,00	18,427
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	37,00	38,850
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	36,00	3,780
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	1,00	1,050

1	2	3	4	5	6	7
22	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			65,100 ----- 4,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	30,00	4,800
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	55,00	55,275
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	5,00	5,025
23	RpSB43A	Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			24,338 ----- 7,800
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	30,00	4,500
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	30,00	3,300
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	15,00	16,538
		1.5. Diverse				
24	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			32,400 ----- 32,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	30,00	32,400
25	TRI1AA08C2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2	t			7,500 ----- 7,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	30,00	7,500
26	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,522 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,522

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.