

Lucrari de instalare a mobilierului
urban, conform necesitatilor Preturii
sectorului Centru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №
Lucrari de instalare mobilierului urban

Intocmit in prețuri curente 08.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
1. Mobilier urban					
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,8500
	25132066214601	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	1,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,1500
2	TsH91B	Instalarea urne - Urna Flora Nr. 2 sau analog (model coordonat cu beneficiarul)	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	0,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,8500
	20301129311022	Urna Flora Nr. 2 sau analog	buc	1,0000	1,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	0,0840
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,1500
3	TsH91A aplic	Instalarea Uscator rufe exterior pe beton C12/15	buc		1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	1,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,4500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	4,8500
	25132066214602	Uscator rufe exterior	buc	1,0000	1,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	0,0360
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,1500
		Total			
		Total Mobilier urban			
		Total			
		CAS			
		Cheltuieli de transport			
		Cheltuieli de aprovizionare-depozitare			
		Total CD			
		Cheltuieli de regie			
		Total cu CR			
		Beneficiu			
		Total cu B			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)