

Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Cuhurestii de Sus

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 805 614,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	78,350	23,10 23,10	1 809,83 1 809,83
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,200	489,38 486,75	1 566,00 1 557,60
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	24,000	12,10 12,10	290,40 290,40
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	96,000	34,65 12,65	3 326,40 1 214,40
5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomeronul, pe distanta de 30 m	t	9,800	45,10 45,10	441,98 441,98
6	TRI1AA03 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,800	27,50 27,50	269,50 269,50
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	9,800	65,91 0,00	645,91 0,00

		Total Demontari Inclusiv salariu				8 350,02 5 583,71
		1.2. Lucrari de finisare				
		1.2.1. Timplarie				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	32,260	1 362,03 40,15	43 939,07 1 295,25
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	16,400	239,41 4,95	3 926,36 81,18
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	16,400	207,59 22,00	3 404,52 360,80
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	21,600	2 395,80 44,55	51 749,27 962,28
12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2	24,500	2 696,50 42,90	66 064,29 1 051,05
		Total Timplarie Inclusiv salariu				169 083,51 3 750,56
		1.2.2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	210,000	5,48 1,65	1 151,75 346,50
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	210,000	91,79 67,10	19 276,82 14 091,00
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	210,000	22,27 11,00	4 676,09 2 310,00

		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	210,000	38,51 30,25	8 087,20 6 352,50
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	210,000	4,17 1,65	876,75 346,50
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Super lavabila , rezistenta sporita la spalare , murdarie si patare de orice fel)	m2	210,000	46,79 30,25	9 825,27 6 352,50
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	114,000	4,17 1,65	475,95 188,10
20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	114,000	450,84 264,00	51 396,10 30 096,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				95 765,93 60 083,10
		1.2.3. Pardoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,000	4,17 1,65	350,70 138,60
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	84,000	87,51 38,50	7 350,94 3 234,00
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	166,250	137,03 12,87	22 780,71 2 139,66
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	166,250	352,68 159,50	58 632,71 26 516,82

		Total Pardoseli Inclusiv salariu				89 115,06 32 029,08
		1.2.4. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	166,250	322,90 121,00	53 682,59 20 116,25
		Total Tavan Inclusiv salariu				53 682,59 20 116,25
		1.2.5. Copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	46,000	39,90 39,60	1 835,60 1 821,60
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	46,000	10,36 9,90	476,40 455,40
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(0,0075)	m2	46,000	66,20 16,23	3 045,04 746,35
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,000	279,87 63,25	12 874,07 2 909,50
30	CK17E	Lambriuri fronton si streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla profilata (ipsos si pervaz se exclud)	m2	24,000	422,69 159,50	10 144,53 3 828,00
		Total Copertina Inclusiv salariu				28 375,64 9 760,85
		1.2.6. Pereu				
31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	2,480	28,61 28,61	70,95 70,95

32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31,5mm	m3	1,600	589,64 54,45	943,43 87,12
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2)	m	274,000	198,33 16,50	54 342,52 4 521,00
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr.8-31,5mm	m3	4,000	589,64 54,45	2 358,57 217,80
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibrocilindrat h=0,06m, conform SMSREN 1338;2010)	m2	27,400	276,16 32,78	7 566,84 898,15
		Total Pereu Inclusiv salariu				65 282,31 5 795,02
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				501 305,04 131 534,86
		<i>Total</i>	lei			509 655,06
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		32 908,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>		10,00 %		37 025,03
		<i>Total</i>		100,00 +		579 588,55
		<i>Cheltuieli de regie</i>		8,00 %		46 367,08
		<i>Total</i>		100,00 +		625 955,63
		<i>Beneficu de deviz</i>		6,00 %		37 557,33
		<i>Total</i>		100,00 +		663 512,96
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				663 512,96 137 118,57
		2. Lucrari de electromontare				
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595x595 48W 6500K patrat incastat	buc	24,000	54,90 51,70	1 317,60 1 240,80
37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau	buc	6,000	19,08 14,85	114,47 89,10

		pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu				
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	14,000	23,82 17,05	333,46 238,70
		<i>Total</i>	lei			1 765,53
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			376,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			19,69
		<i>Total</i>	100,00 +			2 161,68
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36,00 %			564,70
		<i>Total</i>	100,00 +			2 726,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			163,58
		<i>Total</i>	100,00 +			2 889,96
		Total Lucrari de electromontare Inklusiv salariu				2 889,96 1 568,60
		3. Utilaj				
39		Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc	6,000	24,58 0,00	147,48 0,00
40		Priza 2P+E IP 44	buc	14,000	38,33 0,00	536,62 0,00
41		LED Panel 595x595 48W Patrati incastat	buc	24,000	175,00 0,00	4 200,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 884,10
		<i>Cheltuieli de depozitari</i>	1,20 %			58,61
		<i>Total</i>	100,00 +			4 942,71
		Total Utilaj Inklusiv salariu				4 942,71

		Total	lei			671 345,63
		TVA	20,00 %			134 269,13
		Total	100,00 +			805 614,76
		Total deviz:				805 614,76
						138 687,17

	Inclusiv salariu
--	-------------------------

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la IMSP
Centrul de Sanatate Cuhurestii
de Sus**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 805 614,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,200	55,00	396,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	51,600	55,00	2 838,000
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	94,500	55,00	5 197,500
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	256,200	55,00	14 091,000
5.	7123010010200	Betonist	h-om	19,840	55,00	1 091,200
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,140	55,00	227,700
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,350	55,00	569,250
8.	7129020012800	Pavator	h-om	65,217	55,00	3 586,935
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	54,210	55,00	2 981,550
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	410,400	55,00	22 572,000
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	523,215	55,00	28 776,825
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,800	55,00	1 859,000
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	156,120	55,00	8 586,600
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,960	55,00	3 187,800
15.	7422010060100	Timplar	h-om	411,825	55,00	22 650,375
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,650	55,00	2 895,750
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	295,472	55,00	16 250,960
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,886	55,00	928,730
Total manopera						138 687,17

Material:

1.	1111000100021	Comutator manual	buc	6,120	0,00	0,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,440	397,62	2 560,673
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,350	367,92	1 600,452
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,137	367,92	50,405
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,173	367,92	431,570
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	49,000	2,50	122,500
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,345	6 250,00	2 156,250
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,481	6 250,00	3 006,250
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 069,200	0,03	152,076
10.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	32,260	1 265,25	40 816,965
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	24,500	2 612,00	63 994,000
12.	2030112939150u	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,600	2 290,18	49 467,888
13.	2051142950700	Dibluri	buc	76,000	1,10	83,600
14.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	34,292	75,00	2 571,900
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	61,200	16,00	979,200
16.	2416586105303b	Betonocontact	kg	31,500	24,73	778,995
17.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	84,000	37,34	3 136,560
18.	24302261000001	Fuga	kg	49,875	28,00	1 396,500
19.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,037	27,50	413,518
20.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	127,908	28,00	3 581,424
21.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,970	95,00	1 137,150
22.	2430226109307	Diluant decapant	kg	48,000	42,00	2 016,000
23.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	31,500	28,00	882,000
24.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	372,096	3,70	1 376,755
25.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	4,800	0,12	0,576
26.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,415	68,00	164,220
27.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre	m	16,400	232,15	3 807,260
28.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	231,000	6,42	1 483,020
29.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,830	178,00	859,740
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	279,480	2,50	698,700
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	43,840	2,50	109,600
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 092,000	2,50	2 730,000
33.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	215,638	2,50	539,095
34.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	149,625	16,00	2 394,000
35.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 556,343	7,80	19 939,475
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,620	3,20	46,784
37.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 499,400	3,20	4 798,080
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	221,529	7,80	1 727,926
39.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=0,06m	m2	27,811	195,84	5 446,506
40.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	171,238	149,20	25 548,710
41.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	13,152	1 617,20	21 269,414
42.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,772	0,00	0,000
43.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	673,312	3,70	2 491,254
44.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	275,370	100,00	27 537,000
45.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	125,582	128,67	16 158,636
46.	2670112204050	Tabla profilata	m2	26,453	125,00	3 306,625
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	140,664	2,50	351,660
48.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,150	35,41	855,151
49.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	55,545	132,64	7 367,489
50.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,932	178,00	343,896

51.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	174,562	187,50	32 730,375
52.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	16,400	184,00	3 017,600
53.	2746167335100	Priza	buc	14,280	0,00	0,000
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	20,000	4,20	84,000
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,520	22,00	121,440
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	428,440	0,36	154,238
57.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	48,000	0,36	17,280
58.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,000	0,17	4,760
59.	2874136313300	Diblu din metal	buc	665,000	1,20	798,000
60.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	24,000	0,00	0,000
61.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,700	0,78	339,066
62.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,548	167,00	91,516
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	67,008	3,70	247,930
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,049	17,00	51,833
65.	4100126202818	Apa	m3	1,438	17,00	24,446
66.	6545867	LED Panel 595x595 6500K incastrat	buc	24,000	175,00	4 200,000
67.	6857685	Intrerupator 1P Cap-Scara	buc	6,000	24,58	147,480
68.	7665877	Priza 2P+E IP 44	buc	14,000	38,33	536,620
69.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,900	2,50	77,250
Total materiale de constructii						375 331,29

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,352	98,00	230,496
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,176	167,00	196,392
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,860	15,22	28,310
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,920	15,22	14,002
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	41,333	15,22	629,089
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	12,338	36,00	444,168
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,718	36,00	97,848
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,745	867,00	645,915
Total utilaje de constructii						2 286,23

Total	lei	671 345,63
TVA	20,00 %	134 269,13
Total	100,00 +	805 614,76

Total deviz:

805 614,7

6

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie la IMSP Centrul de Sanatate Cuhurestii de Sus **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,10 ----- 23,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,550
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,550
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			489,38 ----- 486,75
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	55,00	341,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	55,00	145,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	17,00	0,340
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,22	2,283
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,10 ----- 12,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,100
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			34,65 ----- 12,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	55,00	12,650
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	42,00	21,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,50	1,000
5	TrB02A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m	t			45,10 ----- 45,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8200	55,00	45,100
6	TRI1AA03C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			27,50 ----- 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,00	27,500
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			65,91 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	867,00	65,910
		1.2. Lucrari de finisare				
		1.2.1. Timplarie				
8	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 362,03 ----- 40,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	55,00	36,301
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,850
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 265,25	1 265,250
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,36	1,440
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	75,00	35,250
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	95,00	15,675
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,70	2,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
9	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			239,41 ----- 4,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	55,00	4,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,550
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru	m	1,0000	232,15	232,150

		ferestre				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,36	2,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			207,59
						22,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	184,00	184,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,36	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 395,80
						44,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2030112939150u	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 290,18	2 290,180
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,36	1,440
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	95,00	16,625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,70	3,700
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
12	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv	m2			2 696,50
						42,90
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7000	55,00	38,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,400
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 612,00	2 612,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,36	0,720
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	75,00	25,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	95,00	11,117
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,50	1,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,70	2,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,304
		1.2.2. Pereti				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2			5,48
						1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303b	Betonocontact	kg	0,1500	24,73	3,709
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,79
						67,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,848
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	36,00	0,576
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			22,27
						11,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,42	7,062
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	17,00	0,005
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			38,51
						30,25
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500

	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	17,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Super lavabila , rezistenta sporita la spalare , murdarie si patare de orice fel)	m2			46,79 ----- 30,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Matlatex	kg	0,4000	37,34	14,936
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,192
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	17,00	0,034
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
20	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2			450,84 ----- 264,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	55,00	198,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	55,00	66,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	128,67	141,742
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	28,00	31,416
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	15,0000	0,03	0,459
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	3,70	12,077
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	15,22	0,609
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	36,00	0,540
		1.2.3. Pardoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,17 ----- 1,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,00	2,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,51 ----- 38,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	367,92	15,453
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	17,00	0,170
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	36,00	0,432
23	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			137,03 ----- 12,87
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,870
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,80	119,937
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	27,50	2,487
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	17,00	0,068
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	36,00	1,512
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
24	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2			352,68

		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				159,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	55,00	143,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	55,00	15,950
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	149,20	153,676
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,70	14,985
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	28,00	8,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	26531021000000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	16,00	14,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,685
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	36,00	0,432
		1.2.4. Tavan				
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			322,90
						121,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,20	4,800
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	187,50	196,874
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,22	0,228
		1.2.5. Copertina				
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			39,90
						39,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,22	0,304
27	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			10,36
						9,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	55,00	4,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,950
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,22	0,457
28	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0(0,0075)	m2			66,20
						16,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	55,00	12,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,850
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0075	6 250,00	46,875
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,00	2,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,22	0,457
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			279,87
						63,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,750
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	132,64	160,163
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	35,41	18,590
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,78	7,371
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	178,00	18,690
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	178,00	7,476
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	68,00	3,570
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,22	0,761
30	CK17E	Lambriuri fronton si streasina, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din tabla profilata (ipsos si pervaz se exclud)	m2			422,69
						159,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	55,00	16,500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	55,00	110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	55,00	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	6 250,00	125,260
	2670112204050	Tabla profilata	m2	1,1000	125,00	137,776
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		1.2.6. Pereu				

31	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			28,61 28,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,00	28,609
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr:8-31,5mm	m3			589,64 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,450
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	397,62	457,263
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	167,00	35,070
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,160
33	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2)	m			198,33 16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,900
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 617,20	77,626
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	367,92	1,104
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	17,00	0,051
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr:8-31,5mm	m3			589,64 54,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,450
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	397,62	457,263
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	17,00	1,700
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	167,00	35,070
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	98,00	41,160
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibrocilindrat h=0,06m, conform SMSREN 1338;2010)	m2			276,16 32,78
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	55,00	31,910
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,00	0,869
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=0,06m	m2	1,0150	195,84	198,778
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,675
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	367,92	1,840
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	367,92	15,751
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	167,00	3,340
		2. Lucrari de electromontare				
36	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED Panel 595x595 48W 6500K patrat incastrat	buc			54,90 51,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	55,00	51,700
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	0,00	0,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,200
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,36	0,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,256
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,12	0,024
37	RpEE02A	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie normala, cumpana sau pachet cruce, din aminoplast, bachelita sau portelan, racordate la conductori din cupru sau aluminiu	buc			19,08 14,85

	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	55,00	14,850
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	0,00	0,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,013
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			23,82 17,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	55,00	17,050
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	0,00	0,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,20	4,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,016
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,50	0,013
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,10	2,200
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,17	0,340
		3. Utilaj				
39		Intrerupator 1P Alb Cap-Scara	buc			24,58 0,00
	6857685	Intrerupator 1P Cap-Scara	buc	1,0000	24,58	24,580
40		Priza 2P+E IP 44	buc			38,33 0,00
	7665877	Priza 2P=E IP 44	buc	1,0000	38,33	38,330
41		LED Panel 595x595 48W Patrat incastrat	buc			175,00 0,00
	6545867	LED Panel 595x595 6500K incastrat	buc	1,0000	175,00	175,000

APROBAT:

**Intocmit
Svetenco V**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.