

**Statie de purificare si retele de
canalizare la gradinita de copii si
gimnaziul din sat.Balauresti, r-
nul Nisporeni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Statie de epurare.Rezistenta

Valoarea de deviz 244 277,17 lei

Intocmit in prețuri curente 08.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statie de epurare				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,660	1 012,500 0,000	2 693,250 0,000
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы	t	438,370	3,750 0,000	1 643,925 0,000
3	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,660	166,114 17,298	441,863 46,013
4	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3	0,190	1 379,263 119,263	262,060 22,660

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				5 041,098 68,673
		1.2. Lucrari de constructii				
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	17,300	180,209 67,462	3 117,616 1 167,096
6	CP01B1	Montarea fundatiilor pahar integral prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul 1-2 mc inclusiv - монтаж железобетонных резервуаров без их стоимости	buc	5,000	418,582 299,832	2 092,910 1 499,160
7	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж перегородок без их стоимости T1	buc	10,000	406,566 294,066	4 065,660 2 940,660
8	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости	buc	15,000	406,566 294,066	6 098,490 4 410,990
9	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости	buc	15,000	76,275 47,281	1 144,125 709,218
10	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2) - наружная	m2	112,320	137,602 4,613	15 455,466 518,133

1	2	3	4	5	6	7
11	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (внутренние стены перегородки и днища)	m2	315,200	116,866 50,741	36 836,100 15 993,500
12	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris	m3	156,610	180,212 67,462	28 223,022 10 565,272
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu	m3	3,280	243,463 17,298	798,557 56,737
14	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu	m3	2,300	995,900 221,991	2 290,569 510,579
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				100 122,515 38 371,345
		Total Statie de epurare Inclusiv salariu				105 163,613 38 440,018
		2. Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol				
15	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	0,150	1 233,000 0,000	184,950 0,000
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,500	118,779 118,779	178,169 178,169
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	8,800	97,410 69,192	857,204 608,889

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
18	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	153,060	21,691 3,056	3 320,008 467,738
19	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	14,000	22,498 3,863	314,975 54,085
20	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,600	1 708,520 259,470	6 150,673 934,092
21	TsD03A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II - (разравнивание вытесненного грунта)	100 m3	0,160	292,500 0,000	46,800 0,000
		Total Platforma pentru depozitarea sacilor cu namol Inklusiv salariu				11 052,779 2 242,973
		3. Separator de grasimi 3000 lit-scoala				
		3.1. Lucrari de terasamente				
22	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,450	1 012,000 0,000	455,400 0,000
23	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km - вывозка из котлована в отвалы	t	72,000	3,750 0,000	270,000 0,000
24	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m3	0,450	166,631 17,298	74,984 7,784
25	TsD12A1	Compactarea umpluturilor în	100 m3	0,020	1 378,200	27,564

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv			118,200	2,364
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				827,948 10,148
		3.2. Lucrari de constructii				
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,680	96,579 69,191	65,674 47,050
27	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10см)	m3	0,290	1 574,797 227,659	456,691 66,021
28	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж ж.б блока без их стоимости Т1	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066
29	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066
30	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости	buc	1,000	76,260 47,281	76,260 47,281

1	2	3	4	5	6	7
31	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2) - наружная	m2	13,500	137,612 4,613	1 857,763 62,273
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (внутренние стены)	m2	11,300	116,866 50,741	1 320,586 573,371
33	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris	m3	41,800	180,212 67,462	7 532,870 2 819,920
34	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,420	1 215,829 508,507	510,648 213,573
35	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu	m3	0,540	243,844 17,298	131,676 9,341
36	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu	m3	0,380	995,200 221,989	378,176 84,356
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				13 143,476 4 511,318
		Total Separator de grasimi 3000 lit- scoala Inclusiv salariu				13 971,424 4 521,466
		4. Separator de grasimi 3000 lit- gradinita				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de terasamente				
37	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - вытесненный грунт	100 m3	0,450	<u>1 012,000</u> 0,000	<u>455,400</u> 0,000
38	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы	t	72,000	<u>3,750</u> 0,000	<u>270,000</u> 0,000
39	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,450	<u>166,631</u> 17,298	<u>74,984</u> 7,784
40	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3	0,020	<u>1 378,200</u> 118,200	<u>27,564</u> 2,364
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				827,948 10,148
		4.2. Lucrari de constructii				
41	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,680	<u>96,579</u> 69,191	<u>65,674</u> 47,050
42	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10 см)	m3	0,290	<u>1 574,797</u> 227,659	<u>456,691</u> 66,021
43	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul	buc	1,000	<u>406,566</u> 294,066	<u>406,566</u> 294,066

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1 mc inclusiv - монтаж блока без их стоимости Т1				
44	CP01A	Montarea fundatiilor pahar partial prefabricate la constructii industriale si agrozootehnice cu paharul prefabricat si radierul turnat monolit, avind volumul pina la 1 mc inclusiv - монтаж конусов без их стоимости	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066
45	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - монтаж люков без их стоимости	buc	1,000	76,260 47,281	76,260 47,281
46	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatiche, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la funduri cu 2 straturi (K=2) - наружная	m2	13,500	137,612 4,613	1 857,763 62,273
47	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (внутренние стены)	m2	11,300	116,866 50,741	1 320,586 573,371
48	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris	m3	41,800	180,212 67,462	7 532,870 2 819,920
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,420	1 215,829 508,507	510,648 213,573
50	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	0,540	243,844 17,298	131,676 9,341

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - pereu				
51	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... - pereu	m3	0,380	995,200 221,989	378,176 84,356
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				13 143,476 4 511,318
		Total Separator de grasimi 3000 lit- gradinita Inclusiv salariu				13 971,424 4 521,466
		5. Camin de dozator hipohlorit de clor				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,100	922,500 0,000	92,250 0,000
53	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,200	118,780 118,780	23,756 23,756
54	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах)	100 m3	0,010	1 212,400 507,400	12,124 5,074
55	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,530	97,385 69,302	51,614 36,730
56	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3 5 (Бетонная подготовка т=10см)	m3	0,220	1 574,877 227,755	346,473 50,106

1	2	3	4	5	6	7
57	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,540	$\frac{1\,382,961}{799,657}$	$\frac{746,799}{431,815}$
58	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10	buc	1,000	$\frac{416,670}{0,000}$	$\frac{416,670}{0,000}$
59	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-9	buc	1,000	$\frac{400,000}{0,000}$	$\frac{400,000}{0,000}$
60	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-10-1	buc	1,000	$\frac{291,670}{0,000}$	$\frac{291,670}{0,000}$
61	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KII-1	buc	1,000	$\frac{75,000}{0,000}$	$\frac{75,000}{0,000}$
62	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element MC1	kg	7,200	$\frac{29,041}{12,109}$	$\frac{209,094}{87,183}$
63	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi:	m2	3,620	$\frac{116,873}{50,747}$	$\frac{423,080}{183,705}$

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata rugoasa (внутренние стены и днище)				
64	RpCE32A	Etansarea rosturilor verticale sau orizontale la panouri cu fringhie gudronata si ecran de chit	m	1,200	103,737 37,479	124,484 44,975
65	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Tip L)	buc	1,000	1 096,260 47,281	1 096,260 47,281
66	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,120	491,250 0,000	58,950 0,000
67	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,120	1 215,867 508,367	145,904 61,004
68	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,540	290,504 66,309	156,872 35,807
69	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu)	m2	5,360	105,068 2,883	563,167 15,453
		Total Camin de dozator hipohlorit de clor Inclusiv salariu				5 234,167 1 022,889
		6. Camin de contact pentru dezinfectie 6.1. Lucrari de terasamente				
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - вытесненный грунт	100 m3	0,380	1 012,500 0,000	384,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
71	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km - вывозка из котлована в отвалы	t	62,600	3,750 0,000	234,750 0,000
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,380	165,718 17,297	62,973 6,573
73	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3	0,020	1 378,200 118,200	27,564 2,364
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				710,037 8,937
		6.2. Lucrari de constructii				
74	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,350	240,231 35,194	324,312 47,512
75	CP01A	Montarea rezervuarului contact dozator hipoclorit clor	buc	1,000	406,566 294,066	406,566 294,066
76	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - обратная засыпка конструкции - amestec de nisip cu pietris	m3	3,650	180,197 67,454	657,718 246,208
77	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,330	1 215,903 508,630	401,248 167,848
78	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	0,540	290,504 66,309	156,872 35,807

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala cu balast				
79	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu)	m2	5,360	105,068 2,883	563,167 15,453
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 509,883 806,894
		Total Camin de contact pentru dezinfectie Inclusiv salariu				3 219,920 815,831

		Total	lei	152 613,28
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	11 602,04
		Cheltuieli de transport	4,00 %	3 506,77
		Total	100,00 +	167 722,09
		Cheltuieli de regie	14,50 %	24 319,71
		Total	100,00 +	192 041,80
		Beneficiu de deviz	6,00 %	11 522,51
		Total	100,00 +	203 564,31
		TVA	20,00 %	40 712,86
		Total deviz: Inclusiv salariu		244 277,17 51 564,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

