

## Lucrari la Sisteme de captare si evacuare a apelor (sector II) din sat. Sarata Veche r.Falesti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № Sisteme de captare si evacuare a apelor (Sectorul II)

Valoarea de deviz 498 370,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul I. Amenajarea rigolei rapide dreptunghiulare din beton monolit armat . B= 0,60 m; H=0,50m</b>				
1	TsC03F1	Excavarea pamintului cu excavatorul de 0,40 m.c., incarcarea si transportarea la 2km , in rambleu str. Fratiei , pamint gr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	2,4500	562,50 0,00	1 378,12 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	465,5000	6,75 0,00	3 142,12 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,4500	80,00 0,00	196,00 0,00
4	TsE02A	Finisarea manuala a fundului	100m2	9,6100	80,37 80,37	772,36 772,36
5	TsC54B	Amenajarea fundatie din piatra sparta M400, h=0,10 m, sub rigola rapida dreptunghiulara	m3	35,0000	280,01 23,26	9 800,52 814,27
6	PD01A	Armarea rigolei rapide dreptunghiulare cu plasa din armatura D- 6 , A- 1, cu sectiunea golurilor 100x100	kg	1 923,0000	18,83 0,65	36 210,09 1 249,95
7	PB02A	Amenajarea rigolei rapide dreptunghiulare din beton monolit	m3	79,0000	1 173,97 59,07	92 744,02 4 666,92

1	2	3	4	5	6	7
		armat B20, F 20; W 6				
8	DI130	Imbinarea imbracamintei rutiere cu rigola rapida, cu beton monolit B20, h=0,10 m (fara bitum si scinduri)	100m2	1,7500	24 642,61 3 842,25	43 124,56 6 723,94
9	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 , K=5 (fara bitum si scinduri)	100m2	-1,7500	6 561,75 951,75	-11 483,06 -1 665,56
10	DI119	Amenajarea dalelor BA D-1 din beton armat B25	m3	1,1000	1 443,46 74,96	1 587,81 82,46
11	PD01A	Armarea dalelor BA D-1	kg	24,5500	14,33 0,65	351,81 15,96
		<i>Total</i>	Lei			177 824,35
		<b>Total Capitolul I. Amenajarea rigolei rapide dreptunghiulare din beton monolit armat . B= 0,60 m; H=0,50m Inclusiv salariu</b>				<b>177 824,35 12 660,30</b>
		<b>2. Capitolul III. Amenajarea podetelor tip cadru 800x500 b.a.</b>				
12	TsC03F1	Evacuarea pamintului cu excavatorul de 0,40 m.c., incarcarea si transportarea la 2km , in rambleu str. Fratiei , pamintgr. II, V=1,9 t/mc	100 m3	0,5100	562,51 0,00	286,88 0,00
13	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	96,9000	6,75 0,00	654,07 0,00
14	TsA20A	Sapatura manuala de pamint	m3	5,0000	35,48 35,48	177,42 177,42
15	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu exc. de 0,40 m.c., , K=0,8	100 m3	0,0500	450,00 0,00	22,50 0,00
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	9,5000	6,75 0,00	64,12 0,00
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5600	80,00 0,00	44,80 0,00
18	TsC54B	Amenajarea fundatie din piatra sparta M400, h=0,10 m	m3	6,0000	280,01 23,27	1 680,09 139,59

1	2	3	4	5	6	7
19	PD01A	Armarea podetului dreptunghiular cu plasa din armatura D- 6 , A- 1, cu sectiunea golurilor 100x100	kg	264,0000	18,83 0,65	4 971,12 171,60
20	DI119	Amenajarea podetului dreptunghiular din beton monolit, B20, F 20; W 6	m3	22,0000	1 341,46 74,97	29 512,15 1 649,23
21	CP21B	Mortar de ciment B12,5	m3	0,4000	1 354,02 284,40	541,61 113,76
22	DI119	Amenajarea dalelor BA D-1 din beton armat B25	m3	7,6000	1 443,46 74,96	10 970,30 569,73
23	PD01A	Armarea dalelor BA D-1	kg	164,6200	14,33 0,65	2 359,00 107,00
24	PD01A	Amenajarea plasei din metal D-12 A-III, L-22000 la fintinile de captare a apelor pluviale	kg	157,0000	14,33 0,65	2 249,81 102,05
25	DI130	Consolidarea in jurul fintinilor de captare a apelor pluviale cu beton monolit B20, h=0,10 m, pe pat din piatra sparta M400 h=0,10 m. (fara bitum si scinduri)	100m2	0,0580	24 642,24 3 842,24	1 429,25 222,85
26	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 (fara bitum si scinduri)	100m2	-0,0580	6 561,72 951,72	-380,58 -55,20
		<i>Total</i>	Lei			54 582,54
		<b>Total Capitolul III. Amenajarea podetelor tip cadru 800x500 b.a. Inklusiv salariu</b>				<b>54 582,54 3 198,03</b>
		<b>3. Capitolul V. Lucrari de amenajare (ranforsare) a sistemului rutier.</b>				
27	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder	100m2	18,9000	17,60 0,00	332,64 0,00
28	DA12B	Amenajarea stratului de ranforsare, egalizare a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400, GOST 8267-93*, Hmed=10 cm	m3	189,0000	379,58 19,50	71 740,62 3 685,50
		<i>Total</i>	Lei			72 073,26

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul V. Lucrari de amenajare (ranforsare) a sistemului rutier. Inclusiv salariu</b>				<b>72 073,26 3 685,50</b>
		<b>4. Cofraje rigole si podete</b>				
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	517,4000	54,77 37,65	28 337,98 19 480,11
		<i>Total</i>	Lei			28 337,98
		<b>Total Cofraje rigole si podete Inclusiv salariu</b>				<b>28 337,98 19 480,11</b>

		Total	Lei	332 818,13
		Asigurari sociale	24 %	9 365,75
		Cheltuieli de regie	14,5 %	49 616,66
		Beneficiu de deviz	6 %	23 508,03
		Total		415 308,57
		TVA	20 %	83 061,71
		Total		498 370,28
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>498 370,28 39 023,94</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)