

# DETS sec.Riscani Lucrari de reparatie a acoperisului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Reparatia acoperisului la IET nr.57 str.Badiul 8/2

Valoarea de deviz 144 484,78 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	46,360	49,00	2 271,64
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,500	49,00	24,50
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	452,664	49,00	22 180,54
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,660	49,00	179,34
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,562	49,00	2 722,54
6.	7422010060100	Timplar	h-om	19,656	49,00	963,14
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,220	45,00	99,90
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	139,236	45,00	6 265,63
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,000	45,00	90,00
		<b>Total manopera</b>				<b>34 797,23</b>

### Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	262,885	11,38	2 991,64
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,937	280,00	262,36
3.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	52,832	0,10	5,28
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	17,304	10,00	173,04
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	43,260	13,00	562,38
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (praimer)	kg	124,590	39,58	4 931,27
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,794	24,59	19,52
8.	2430226101010	Grund cu quart "betonogrun"t"	kg	12,657	35,00	443,00
9.	2430226103000	Chit polimeric	kg	11,907	69,44	826,82
10.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	380,814	2,20	837,79
11.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,732	0,00	0,00
12.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	504,994	61,50	31 057,13
13.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	504,994	56,58	28 572,56
14.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	26,416	12,00	316,99
15.	2743123549025	Sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea	m	79,380	10,00	793,80
16.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,113	15,00	31,70
17.	2811237321800	Materiale pentru armare Uniflex EPP	m2	24,226	56,58	1 370,71
18.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,321	25,00	33,02
19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	453,600	0,60	272,16
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,153	0,00	0,00
21.	4100126202818	Apa	m3	0,052	0,00	0,00
22.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,525	12,00	18,30

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>73 519,47</b>
--	--	---------------------------------------	--	--	--	------------------

**Utilaje de construcții:**

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,306	5,00	41,53
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	41,593	10,00	415,93
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,786	10,00	37,86
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,122	10,00	1,22
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,244	5,00	1,22
6.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,315	5,00	1,57
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,516	250,00	129,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>628,33</b>

Cheltuieli directe	lei	108 945,03
CNAS	24,00 %	8 351,34
Transport	1,00 %	735,19
Total	100,00 +	118 031,56
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 180,31
Total	100,00 +	119 211,87
Beneficiu	1,00 %	1 192,11
Total	100,00 +	120 403,98
TVA	20,00 %	24 080,80

**Total deviz:** **144 484,78**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)