

**Lucrari de intretinere si
reparatii curente a drumurilor
publice locale gestionate de catre
CR Edinet, anul 2024**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02-01

Intretinere si reparatii curente

Valoarea de deviz 5 873 257,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L18 Halahora de Sus-Tirnova - G4 km.15+200 - 17+310				
		1.1. Lucrari de intretinere				
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.15+200 - 16+020, L=820m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 4920m2),	100m2	49,2000	27,49 16,99	1 352,70 836,10
2	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km16+562,	m2	9,6000	157,39 39,94	1 510,94 383,38
		<i>Total</i>	Lei			2 863,64
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				2 863,64 1 219,48
		1.2. Reparatii curente				
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	15,0000	291,89 24,56	4 378,33 368,34

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.15+941 - 17+310, selectiv). Stot.= 15,0 m.p.				
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder , km.15+200 - 16+100, L=900m.l., V=8m. Stot.= 7200m2 (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	7 200,0000	0,45 0,06	3 205,66 397,66
		<i>Total</i>	Lei			7 583,99
		Total Reparatii curente Inklusiv salariu				7 583,99 766,00
		<i>Total</i>	Lei			10 447,63
		Total L18 Halahora de Sus-Tirnova - G4 km.15+200 - 17+310 Inklusiv salariu				10 447,63 1 985,48
		2. L-39 Drum de acces spre satul Vancicauti,, km.0+000 - 2+300 2.1. Lucrari de intretinere				
5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+300, selectiv(L=2290m.l..dreapta, b=2m., strnga b=2m. Stot.= 9160,0m2),	100m2	91,6000	27,49 16,99	2 518,45 1 556,65
		<i>Total</i>	Lei			2 518,45
		Total Lucrari de intretinere Inklusiv salariu				2 518,45 1 556,65
		2.2. Reparatii curente				
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	85,5000	291,89 24,56	24 956,53 2 099,57

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 2+300, selectiv). Stot.= 85,50 m.p.				
		<i>Total</i>	Lei			24 956,53
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				24 956,53 2 099,57
		<i>Total</i>	Lei			27 474,98
		Total L-39 Drum de acces spre satul Vancicauti,, km.0+000 - 2+300 Inclusiv salariu				27 474,98 3 656,22
		3. L40 Drum de acces spre satul Ringaci, km.0+000 - 3+400				
		3.1. Lucrari de intretinere				
7	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000-3+400(L=3300m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 19800m2),	100m2	198,0000	27,49 16,99	5 443,81 3 364,81
		<i>Total</i>	Lei			5 443,81
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				5 443,81 3 364,81
		3.2. Reparatii curente				
8	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	18,0000	291,89 24,56	5 254,01 442,01
		<i>Total</i>	Lei			5 254,01

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				5 254,01 442,01
		<i>Total</i>	Lei			10 697,82
		Total L40 Drum de acces spre satul Ringaci, km.0+000 - 3+400 Inclusiv salariu				10 697,82 3 806,82
		4. L41 Hincauti-Birladeni, km.0+000 - 3+630				
		4.1. Lucrari de intretinere				
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+630(L=3630m.l.dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 29040m2),	100m2	290,4000	27,49 16,99	7 984,26 4 935,06
		<i>Total</i>	Lei			7 984,26
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				7 984,26 4 935,06
		4.2. Reparatii curente				
10	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 3+630(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	35,0000	174,89 65,43	6 121,11 2 289,94
		<i>Total</i>	Lei			6 121,11
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				6 121,11 2 289,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 105,37
		Total L41 Hincauti-Birladeni, km.0+000 - 3+630 Inklusiv salariu				14 105,37 7 225,00
		5. L41.1 Drum de acces spre satul Poiana, km.0+000 - 3+000				
		5.1. Lucrari de intretinere				
11	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+000(L=3000m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 18000m2),	100m2	180,0000	27,49 16,99	4 948,92 3 058,92
12	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.2+767.	m2	9,6000	157,39 39,94	1 510,94 383,38
		<i>Total</i>	Lei			6 459,86
		Total Lucrari de intretinere Inklusiv salariu				6 459,86 3 442,30
		5.2. Reparatii curente				
13	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 3+000(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	35,0000	174,89 65,43	6 121,11 2 289,94

1	2	3	4	5	6	7
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare, km. 2+767(la autopavilion) (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	8,0000	74,90 11,90	599,17 95,17
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, km. 2+767(la autopavilion) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	8,0000	216,42 144,45	1 731,35 1 155,59
16	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi (Обычная побелка стен и потолков, водным колером, площадью до 500 м2, по старой штукатурке)	m2	45,0000	66,97 25,49	3 013,71 1 147,10
		<i>Total</i>	Lei			11 465,34
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				11 465,34 4 687,80
		<i>Total</i>	Lei			17 925,20
		Total L41.1 Drum de acces spre satul Poiana, km.0+000 - 3+000 Inclusiv salariu				17 925,20 8 130,10
		6. L41.2 Drum de acces spre satul Cliscautii, km.0+000 - 1+200 6.1. Lucrari de intretinere				
17	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 0,666(L=666,0m. (3m. x2parti) = 3996m2)	100m2	39,9600	27,49 16,99	1 098,66 679,08
		<i>Total</i>	Lei			1 098,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				1 098,66 679,08
		<i>Total</i>	Lei			1 098,66
		Total L41.2 Drum de acces spre satul Cliscautii, km.0+000 - 1+200 Inclusiv salariu				1 098,66 679,08
		7. L42 Drum de acces spre satul Hlinaia Mica, km.0+000 - 2+273 7.1. Lucrari de intretinere				
18	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+273(L=2260,0m.l.dreapta, b=4m., strnga , b=3m. Stot.= 15820m2),	100m2	158,2000	27,49 16,99	4 349,55 2 688,45
		<i>Total</i>	Lei			4 349,55
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				4 349,55 2 688,45
		7.2. Reparatii curente				
19	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 2+273(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	50,0000	174,89 65,43	8 744,44 3 271,34
		<i>Total</i>	Lei			8 744,44
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				8 744,44 3 271,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			13 093,99
		Total L42 Drum de acces spre satul Hlinaia Mica, km.0+000 - 2+273 Inclusiv salariu				13 093,99 5 959,79
		8. L43 Drum de acces spre satul Rotunda, km.0+000 - 1+400 8.1. Lucrari de intretinere				
20	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+400(selectiv) (L=1365m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 8190m2),	100m2	81,9000	27,49 16,99	2 251,76 1 391,81
21	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+057.	m2	9,6000	157,39 39,94	1 510,94 383,38
		<i>Total</i>	Lei			3 762,70
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				3 762,70 1 775,19
		8.2. Reparatii curente				
22	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 1+400, selectiv). Stot.= 53,50 m.p.	m2	53,5000	291,89 24,56	15 616,06 1 313,76
23	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din	100m2	4,3200	1 470,66 169,94	6 353,23 734,14

1	2	3	4	5	6	7
		beton de ciment sau mixturi asfaltice, km.0+000-0+080, L=80,0m., b=5,4m.l. Stot=432m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)				
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.0+000-0+080, L=80,0m., b=5,4m.l. Stot=432m2) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	31,1040	2 050,71 17,84	63 785,43 555,01
		<i>Total</i>	Lei			85 754,72
		Total Reparatii curente Inklusiv salariu				85 754,72 2 602,91
		<i>Total</i>	Lei			89 517,42
		Total L43 Drum de acces spre satul Rotunda, km.0+000 - 1+400 Inklusiv salariu				89 517,42 4 378,10
		9. L44 Drum de acces spre satul Hlinaia, km.0+000 - 2+100 9.1. Lucrari de intretinere				
25	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+100(L=1925m.l.dreapta, b=3m., strnga, b=3m. Stot.= 11550,0m2),	100m2	115,5000	27,49 16,99	3 175,56 1 962,81
26	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим	m2	9,6000	157,39 39,94	1 510,94 383,38

1	2	3	4	5	6	7
		способом)km.0+689.				
		<i>Total</i>	Lei			4 686,50
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				4 686,50 2 346,19
		9.2. Reparatii curente				
27	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatе (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 2+100, selectiv). Stot.= 41 m.p.	m2	41,0000	291,89 24,56	11 967,46 1 006,81
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.2+095 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,0000	910,62 92,62	910,62 92,62
29	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.2+095, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000	1 163,48 37,38	1 163,48 37,38
30	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	3,0000	159,74 159,74	479,23 479,23
		<i>Total</i>	Lei			14 520,79
		Total Reparatii curente				14 520,79

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 616,04
		<i>Total</i>	Lei			19 207,29
		Total L44 Drum de acces spre satul Hlinaia, km.0+000 - 2+100 Inclusiv salariu				19 207,29 3 962,23
		10. L-45.1 Drum de acces spre satul Gordinestii Noi, km.0+000 - 0+800				
		10.1. Lucrari de intretinere				
31	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 0+350(L=350,0m.l.dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 2800,0m2),	100m2	28,0000	27,49 16,99	769,83 475,83
32	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+642.	m2	9,6000	157,39 39,94	1 510,94 383,38
		<i>Total</i>	Lei			2 280,77
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				2 280,77 859,21
		10.2. Reparatii curente				
33	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 0+800(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах	m2	35,0000	174,89 65,43	6 121,11 2 289,94

1	2	3	4	5	6	7
		повреждения, выполненного вручную)				
34	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria, 1 km.0+150(stinga) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,0000	910,62 92,62	910,62 92,62
35	DF19A	Montarea indicatorului 6.1.1 "Distanta 150m. pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat , km.0+150,(stinga) (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000	1 163,48 37,38	1 163,48 37,38
36	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat , km.0+150(stinga), (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000	1 163,48 37,38	1 163,48 37,38
		<i>Total</i>	Lei			9 358,69
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				9 358,69 2 457,32
		<i>Total</i>	Lei			11 639,46
		Total L-45.1 Drum de acces spre satul Gordinestii Noi, km.0+000 - 0+800 Inclusiv salariu				11 639,46 3 316,53
		11. L46 Tirnova - G15, km.0+000 - 3+990 11.1. Lucrari de intretinere				
37	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) km.1+000 - 3+590(L=2570m.dreapta, b=4m., stinga 4m.S tot. = 20560m2),	100m2	205,6000	27,49 16,99	5 652,77 3 493,97
38	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale" 1.14.1, executate	m2	9,6000	157,39	1 510,94

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+265,			39,94	383,38
39	TsH67B	Formarea, coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m, (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м) km.1+010- km.3,590(selectiv).	buc	112,0000	45,88 45,88	5 138,99 5 138,99
40	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.1+000-3+590, 200m2,(selectiv).	100m2	2,0000	871,79 871,79	1 743,58 1 743,58
41	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	2,0000	26,34 26,34	52,68 52,68
42	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	3,0000	55,23 55,23	165,69 165,69
43	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	4,0000	350,00 0,00	1 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			15 664,65
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				15 664,65 10 978,29
		<i>Total</i>	Lei			15 664,65
		Total L46 Tirnova - G15, km.0+000 - 3+990 Inclusiv salariu				15 664,65 10 978,29
		12. L-47 Corjeuti-Fetesti, km.4+500 - 8+300				
		12.1. Lucrari de intretinere				
44	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.4+500 - 8+300(L=3600m.l.dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.=	100m2	144,0000	27,49 16,99	3 959,14 2 447,14

1	2	3	4	5	6	7
		14400m2),				
45	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.6+647,km. 7+100, km.7+600, km.7+747.	m2	38,4000	157,39 39,94	6 043,77 1 533,54
		<i>Total</i>	Lei			10 002,91
		Total Lucrari de intretinere Inklusiv salariu				10 002,91 3 980,68
		12.2. Reparatii curente				
46	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatе (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.5+642 - 8+300, selectiv). Stot.= 50 m.p.	m2	50,0000	291,89 24,56	14 594,47 1 227,82
47	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice,5+673-5+833 Ltot.=160m.l., km, b=6,0m.l. Stot=960m2(Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	9,6000	1 470,66 169,94	14 118,30 1 631,42
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.5+673-5+833 Ltot.=160m.l., km, b=6,0m.l. Stot=960m2) cu	t	69,1200	2 050,72 17,84	141 745,64 1 233,36

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)				
49	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial, km.6+640,km.7+090, (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000	910,62 92,62	1 821,23 185,23
50	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1,5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulație rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat ,km.6+640,km.7+090, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	4,0000	1 163,48 37,38	4 653,94 149,54
51	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder, km. 4+500 - 5+642 (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	9 384,0000	0,45 0,06	4 178,04 518,28
52	DH16A	Desfundarea și curățirea camerelor de cadere și a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc km.6+943(Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3	8,0000	344,13 344,13	2 753,03 2 753,03
53	TsC02D11	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor km.6+943(Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,0800	3 751,50 0,00	300,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	12,0000	10,44 0,00	125,28 0,00
		<i>Total</i>	Lei			184 290,05
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				184 290,05 7 698,68
		<i>Total</i>	Lei			194 292,96
		Total L-47 Corjeuti-Fetesti, km.4+500 - 8+300 Inclusiv salariu				194 292,96 11 679,36
		13. L49.1 Drum de acces spre satul Buzdugeni, km.0+000 - 1+070 13.1. Lucrari de intretinere				
55	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 1,000(L=1,000,0m. (3m. x2parti) = 6000m2)	100m2	60,0000	27,49 16,99	1 649,64 1 019,64
56	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+967.	m2	9,6000	157,39 39,94	1 510,94 383,38
		<i>Total</i>	Lei			3 160,58
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				3 160,58 1 403,02
		13.2. Reparatii curente				
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.0+967, (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000	910,62 92,62	1 821,23 185,23
58	DF19A	Montarea indicatorului 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni",	buc	4,0000	1 163,48	4 653,94

1	2	3	4	5	6	7
		pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+967, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)			37,38	149,54
59	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria,1 km.0+005(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	1,0000	910,62 92,62	910,62 92,62
60	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+005, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000	1 163,48 37,38	1 163,48 37,38
61	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria,1 km.0+917, km.1+017(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000	910,62 92,62	1 821,23 185,23
62	DF19A	Montarea indicatoarelor 1,20 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,km.0+917, km.1+017, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000	1 163,49 37,39	2 326,98 74,78
		<i>Total</i>	Lei			12 697,48
		Total Reparatii curente Inklusiv salariu				12 697,48 724,78
		<i>Total</i>	Lei			15 858,06
		Total L49.1 Drum de acces spre satul Buzdugeni, km.0+000 - 1+070 Inklusiv salariu				15 858,06 2 127,80
		14. L-50 .G21-Zabriceni-Volideni-Gordinesti, km.0+000 - 15+965				
		14.1. Lucrari de intretinere				

1	2	3	4	5	6	7
63	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 15+965(L=14526,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 87156,0m2),	100m2	871,5600	27,49 16,99	23 962,67 14 811,29
64	TsH67B	Formarea, coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m, inclusiv pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м) km.0+010(stinga), km.1,355, km.3+900, km.5+700.	buc	32,0000	45,88 45,88	1 468,28 1 468,28
65	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,5000	55,24 55,24	27,62 27,62
66	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	3,0000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
67	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+104, .km.0+214, km.3+238, km.7+315, km.7+936, km.8+142, km.14+807, .	m2	67,2000	157,39 39,94	10 576,60 2 683,69
		<i>Total</i>	Lei			37 085,17
		Total Lucrari de intretinere Inklusiv salariu				37 085,17 18 990,88
		14.2. Reparatii curente				
68	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 15+965, selectiv). Stot.= 245,0 m.p.	m2	245,0000	291,89 24,56	71 512,84 6 016,30

1	2	3	4	5	6	7
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	160,0000	49,93 24,64	7 988,59 3 942,61
70	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, L=160m.l., b=0,9m.l., h=0,2m. Vtot.=28,8m3 (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	25,0000	33,00 12,15	824,94 303,77
71	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,0380	333,95 333,95	12,69 12,69
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,2880	3 259,58 0,00	938,76 0,00
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	40,3200	13,81 0,00	557,01 0,00
74	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire L=160m.l., b=0,9m.l., h=0,2m. Vtot.=28,8m3 (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	28,8000	584,60 140,20	16 836,57 4 037,77
75	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura	100m2	1,4400	1 470,65 169,94	2 117,74 244,71

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 7+500 - 7+660 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)				
76	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)	m2	144,0000	183,53 10,20	26 428,77 1 468,28
77	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 7+500 - 7+660 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	9,6000	1 470,66 169,94	14 118,30 1 631,42
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, km. 7+500 - 7+660, L=160,0m.l., b=6,0m.l. Stot=960m2 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	960,0000	198,88 4,25	190 928,10 4 078,56
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Ltot.=160m.l. x 2parti x1m.=320m2 (Укрепление	m2	320,0000	41,14 2,69	13 164,54 861,94

1	2	3	4	5	6	7
		обочин щербнем толщиной 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			345 428,85
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				345 428,85 22 598,05
		<i>Total</i>	Lei			382 514,02
		Total L-50 .G21-Zabriceni- Volideni-Gordinesti, km.0+000 - 15+965 Inclusiv salariu				382 514,02 41 588,93
		15. L51 Drum de acces spre satul Alexandreni, km.0+000 - 2+760				
		15.1. Lucrari de intretinere				
80	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 2+270, L=2,155m. (3m. x2parti) = 12930,0m2)	100m2	129,3000	<u>27,49</u> 16,99	<u>3 554,97</u> 2 197,32
81	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+555, 1+186).	m2	19,2000	<u>157,39</u> 39,94	<u>3 021,89</u> 766,77
		<i>Total</i>	Lei			6 576,86
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				6 576,86 2 964,09
		15.2. Reparatii curente				
82	DF04A	Deplantarea indicatorilor(Демонтаж (извлечение из земли) указателей)	buc	2,0000	<u>135,10</u> 135,10	<u>270,20</u> 270,20
83	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 2+270(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000	<u>910,62</u> 92,62	<u>1 821,23</u> 185,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 091,43
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				2 091,43 455,43
		<i>Total</i>	Lei			8 668,29
		Total L51 Drum de acces spre satul Alexandreni, km.0+000 - 2+760 Inclusiv salariu				8 668,29 3 419,52
		16. L-52 Brinzeni Cuconestii Noi,, km.0+000 - 15+170				
		16.1. Lucrari de intretinere				
84	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+010 - 15+000(selectiv)(L=14,865km. (3m. x2) = 89190m2)	100m2	891,9000	27,49 16,99	24 521,90 15 156,95
85	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km5+222, km.5+614, rm.	m2	19,2000	157,39 39,94	3 021,89 766,77
86	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.0+100 - 0+200(L=200m.l. dreapta , b=1m. S= 200m2, km.11+100 - 12+340, L=1240m.l. dreapta , b=3m., stinga b=3m S=7440,0m2, Stot.= 7640m2), .	100m2	76,4000	871,79 871,79	66 604,92 66 604,92
		<i>Total</i>	Lei			94 148,71
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				94 148,71 82 528,64
		16.2. Reparatii curente				
87	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	49,0000	291,89	14 302,58

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm,(Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 15+000, selectiv). Stot.= 49,0 m.p.			24,56	1 203,26
88	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.2+300 - 2+400, selectiv). Stot.=10,4 m.p.	m2	10,4000	291,84 24,56	3 035,14 255,39
89	RpDE11F	Montarea indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы.) (km.9+480). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	buc	4,0000	1 330,59 137,65	5 322,35 550,61
		<i>Total</i>	Lei			22 660,07
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				22 660,07 2 009,26
		<i>Total</i>	Lei			116 808,78
		Total L-52 Brinzeni Cuconestii Noi, km.0+000 - 15+170 Inclusiv salariu				116 808,78 84 537,90
		17. L52.1 Drum de acces spre satul Corpaci, km.0+000 - 2+625 17.1. Lucrari de intretinere				
90	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+000(L=1000m.l.dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 8000m2),	100m2	80,0000	27,49 16,99	2 199,52 1 359,52
91	DF17A	Marcaje transversale	m2	19,2000	157,39	3 021,89

1	2	3	4	5	6	7
		"Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+400, 1+782.			39,94	766,77
		<i>Total</i>	Lei			5 221,41
		Total Lucrari de intretinere Inklusiv salariu				5 221,41 2 126,29
		<i>Total</i>	Lei			5 221,41
		Total L52.1 Drum de acces spre satul Corpaci, km.0+000 - 2+625 Inklusiv salariu				5 221,41 2 126,29
		18. L53 Drum de acces spre satul Badragii Vechi, km.0+000 - 2+500 18.1. Lucrari de intretinere				
92	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 2+000, L=2000m. (3m. x2parti) = 12000m2)	100m2	120,0000	27,49 16,99	3 299,28 2 039,28
		<i>Total</i>	Lei			3 299,28
		Total Lucrari de intretinere Inklusiv salariu				3 299,28 2 039,28
		18.2. Constructia podetului km.1+910, L=10,0m.l. D(inter.)=400mm. TS40.25.3				
93	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	6,0000	29,02 2,96	174,14 17,79
94	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором	100 m3	0,1100	3 259,45 0,00	358,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)				
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,5000	175,04 175,04	87,52 87,52
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,2000	540,33 84,12	648,39 100,94
97	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,4 m, pentru edificii artificiale la drumuri TS40.25.3(4 buc x2,5m.l., d. int. 400mm.) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 0,4 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,0671	9 565,79 679,76	10 207,65 725,37
98	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	5,1240	68,57 22,09	351,34 113,20
99	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие	m2	0,5130	84,87 21,25	43,54 10,90

1	2	3	4	5	6	7
		выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)				
100	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m2	17,0800	271,03 47,92	4 629,11 818,52
101	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în constructia apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	2,5000	320,30 169,94	800,76 424,85
102	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6(sub elementele de sarat) la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3	0,4500	2 534,27 271,04	1 140,42 121,97
103	DI126	Instalarea armaturii otel beton OB 37 diam.10 mm betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,0800	21 073,25 2 073,25	1 685,86 165,86
104	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în constructia apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	5,0000	320,31 169,94	1 601,54 849,70
105	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu în fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, la portale B15 F200	m3	0,4000	1 925,07 182,70	770,03 73,08

1	2	3	4	5	6	7
		W6 (1,0x1,0x0,2)x2 (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)				
106	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	2,7500	107,11 77,32	294,56 212,64
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	0,8000	10,46 0,00	8,37 0,00
108	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	3,0000	26,34 26,34	79,02 79,02
109	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	3,0000	66,48 63,73	199,45 191,18
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	0,4000	540,32 84,12	216,13 33,65
111	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la albia podetului) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3	0,4000	2 534,90 271,05	1 013,96 108,42

1	2	3	4	5	6	7
112	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile(fintina de acumulare) (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	8,0000	320,31 169,94	2 562,46 1 359,52
113	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la pereti fintinii de acumulare incl.otcrlchi)) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3	0,8000	2 535,00 271,05	2 028,00 216,84
114	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом более 3 кг/м2)	kg	8,0000	71,10 3,57	568,83 28,55
115	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 14 см)	m2	8,0000	128,06 46,73	1 024,48 373,87
116	RpDB20C	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere manuala (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, ручная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	6,0000	300,64 53,53	1 803,87 321,19
		<i>Total</i>	Lei			32 297,97
		Total Constructia podetului km.1+910, L=10,0m.l. D(inter.)=400mm. TS40.25.3 Inklusiv salariu				32 297,97 6 434,58
		<i>Total</i>	Lei			35 597,25
		Total L53 Drum de acces spre satul Badragii Vechi, km.0+000 - 2+500 Inklusiv salariu				35 597,25 8 473,86
		19. L-54 Drum de acces spre satul				

1	2	3	4	5	6	7
		Cuconestii Noi, km.0+000 - 2+430. 19.1. Trotuar reparatii,(pe dreapta), km.2+216 - 2+304, km.2+312 - 2+417 , Lungimea=193 m.l., Latimea= 1,2m., S= 231,6m2, Lungime bordure(80x200x1000mm.)= 391,6m.l.				
117	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati in scaun, avind diametrele de la 41cm la 70 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 41-70 см)	100 buc	0,0100	4 717,00 0,00	47,17 0,00
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,3160	113,39 0,00	262,62 0,00
119	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,3242	2 166,07 0,00	702,24 0,00
120	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	5,7900	274,45 274,45	1 589,08 1 589,08
121	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator	100	0,3821	3 751,43	1 433,42

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	m3		0,00	0,00
122	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	53,5000	20,00 0,00	1 070,00 0,00
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	392,0000	190,25 25,49	74 576,70 9 992,47
124	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	270,2000	72,98 21,75	19 720,21 5 877,48
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1853	13 557,91 0,00	2 512,28 0,00
126	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	232,0000	201,42 10,20	46 730,29 2 365,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			148 644,01
		Total Trotuar reparatii,(pe dreapta), km.2+216 - 2+304, km.2+312 - 2+417 , Lungimea=193 m.l., Latimea= 1,2m., S= 231,6m2, Lungime bordure(80x200x1000mm.)= 391,6m.l. Inklusiv salariu				148 644,01 19 824,59
		19.2. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 2+430.				
127	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+430(selectiv) (L=2376m.l.dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 9540,0m2),	100m2	95,4000	27,49 16,99	2 622,93 1 621,23
128	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+765, km1+687 ,	m2	19,2000	157,39 39,94	3 021,89 766,77
129	DF19A	Montarea indicatorului 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.1+687, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000	1 163,49 37,39	2 326,98 74,78
130	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 0+005(stinga) (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000	910,62 92,62	1 821,23 185,23
		<i>Total</i>	Lei			9 793,03
		Total Lucrari de intretinere, km.0+000 - 2+430. Inklusiv salariu				9 793,03 2 648,01
		<i>Total</i>	Lei			158 437,04

1	2	3	4	5	6	7
		Total L-54 Drum de acces spre satul Cuconestii Noi, km.0+000 - 2+430. Inclusiv salariu				158 437,04 22 472,60
		20. L-55 Drum de ocolire a satului Terebna, km. 0+000 - 3+522 20.1. Lucrari de intretinere				
131	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+522)(L=3522,0m.l. dreapta, b=4m., strnga , b=4m. S = 28176,0m2)	100m2	281,7600	27,49 16,99	7 746,71 4 788,23
		<i>Total</i>	Lei			7 746,71
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				7 746,71 4 788,23
		<i>Total</i>	Lei			7 746,71
		Total L-55 Drum de ocolire a satului Terebna, km. 0+000 - 3+522 Inclusiv salariu				7 746,71 4 788,23
		21. L-56 .Bratuseni-Zabriceni, km.0+000 - 10+900 21.1. Lucrari de intretinere				
132	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 10+900(L=10625,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 63750,0m2),	100m2	637,5000	27,49 16,99	17 527,43 10 833,68
133	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.2+100-2+300, 1000m2,(selectiv).	100m2	10,0000	871,79 871,79	8 717,92 8 717,92
134	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	10,0000	26,34 26,34	263,41 263,41

1	2	3	4	5	6	7
135	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	3,0000	55,23 55,23	165,69 165,69
136	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	8,0000	350,00 0,00	2 800,00 0,00
137	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.9+740.	m2	9,6000	157,39 39,94	1 510,94 383,38
138	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera, km.1+020 (Демонтаж (снятие) столбов для указателей дорожного движения)	buc	2,0000	22,94 22,94	45,88 45,88
139	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 1+020(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000	910,62 92,62	1 821,23 185,23
140	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 5.61.2 "Directiile de deplasare spre s.Stolniceni si Chiurt", pe doi stilpi gata plantati, km.1+020 (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 247,25 73,93	1 247,25 73,93
		<i>Total</i>	Lei			34 099,75
		Total Lucrari de intretinere Inklusiv salariu				34 099,75 20 669,12
		21.2. Reparatii curente				
141	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной	m2	125,0000	291,89 24,56	36 486,15 3 069,54

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 10+900, selectiv). Stot.= 125,0 m.p.				
		<i>Total</i>	Lei			36 486,15
		Total Reparatii curente Inklusiv salariu				36 486,15 3 069,54
		<i>Total</i>	Lei			70 585,90
		Total L-56 .Bratuseni-Zabriceni, km.0+000 - 10+900 Inklusiv salariu				70 585,90 23 738,66
		22. L-56.1 .Drum de acces spre satul Stolniceni, km.0+000 - 5+300 22.1. Lucrari de intretinere				
142	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 5+300(L=5275,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 31650,0m2),	100m2	316,5000	27,49 16,99	8 701,85 5 378,60
143	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.0+000-4+670, 1000m2,(selectiv).	100m2	10,0000	871,79 871,79	8 717,92 8 717,92
144	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	10,0000	26,34 26,34	263,41 263,41
145	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	3,0000	55,23 55,23	165,69 165,69
146	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	3,0000	350,00 0,00	1 050,00 0,00
147	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей	m2	9,6000	157,39 39,94	1 510,94 383,38

1	2	3	4	5	6	7
		partea vopsita, executata mecanic (km.5+274).				
		<i>Total</i>	Lei			20 409,81
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				20 409,81 14 909,00
		22.2. Reparatii curente				
148	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformat (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 5+300, selectiv). Stot.=35,0 m.p.	m2	35,0000	291,89 24,56	10 216,12 859,47
		<i>Total</i>	Lei			10 216,12
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				10 216,12 859,47
		<i>Total</i>	Lei			30 625,93
		Total L-56.1 .Drum de acces spre satul Stolniceni, km.0+000 - 5+300 Inclusiv salariu				30 625,93 15 768,47
		23. L-57 Cupcini - Parcova, km.0+000 - 6+130. 23.1. Constructia trotuarului, km.0+823 - 1 +503, Lungimea tronsonului - 680m.l. Trotuar din placi, Ltot.=629,00 m.l., B=1,2m., Stot.=754,8m2; incl.: 1) gr.4cm.(100x200x40mm.) L=598,00m.l., S= 717,58m2; 2) gr.8cm.gr. (100x200x80mm.)L=31,00m.l.S= 37,20m2; 3) Bordure 80x200x1000mm. Ltot.= 1280,0 m.l.				
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,5480	113,40 0,00	855,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 СР, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 м ³	0,9058	<u>2 165,97</u> 0,00	<u>1 961,94</u> 0,00
151	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	м ³	48,0000	<u>274,45</u> 274,45	<u>13 173,75</u> 13 173,75
152	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м ³ с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 м ³	1,3858	<u>3 751,46</u> 0,00	<u>5 198,77</u> 0,00
153	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	194,0000	<u>20,00</u> 0,00	<u>3 880,00</u> 0,00
154	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные)	m	1 280,3600	<u>190,25</u> 25,49	<u>243 584,27</u> 32 637,65

1	2	3	4	5	6	7
		годовые сечением 8x20x100см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
155	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	880,5700	72,98 21,75	64 267,33 19 154,44
156	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x4cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip natural de riu(se exclude savura din roci concasate)conform SM 270.2008, pct. 8,3 , in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	717,5800	283,15 50,64	203 184,28 36 339,77
157	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x8cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip natural de riu(se exclude savura din roci concasate)conform SM 270.2008, pct. 8,3, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip natural de riu, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	37,2000	344,05 50,64	12 798,75 1 883,89
		<i>Total</i>	Lei			548 905,05
		Total Constructia trotuarului, km.0+823 - 1 +503, Lungimea				548 905,05 103 189,50

1	2	3	4	5	6	7
		tronsonului - 680m.l. Trotuar din placi, Ltot.=629,00 m.l., B=1,2m., Stot.=754,8m2; incl.: 1) gr.4cm.(100x200x40mm.) L=598,00m.l., S= 717,58m2; 2) gr.8cm.gr. (100x200x80mm.)L=31,00m.l.S= 37,20m2; 3) Bordure 80x200x1000mm. Ltot.= 1280,0 m.l. Inclusiv salariu				
		23.2. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 6+130.				
158	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 6+130(selectiv) (L=4480m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 26880,00m2),	100m2	268,8000	27,49 16,99	7 390,39 4 567,99
159	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+736 , km.0+736,	m2	19,2000	157,39 39,94	3 021,89 766,77
160	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.3+100 - 3+200(L=100m.l. strnga , b=1m. Stot.= 100m2), .	100m2	1,0000	871,79 871,79	871,79 871,79
161	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere, km.0+003 (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	10,0000	45,88 45,88	458,84 458,84
162	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,4500	55,22 55,22	24,85 24,85
163	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
164	DF19A	Montarea indicatorului 6.2.1 "Zona de actiune", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+100, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000	1 163,48 37,38	1 163,48 37,38
165	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.1+490, km.1+500 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000	910,62 92,62	1 821,23 185,23
166	DF19A	Montarea indicatorului 2.3 "Drum cu prioritate", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+100, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000	1 163,49 37,39	2 326,98 74,78
167	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera, km.0+006(dreapta) 3.4 "Circulatie interzisa autocamioanelor" (Демонтаж (снятие) столбов для дорожного движения)	buc	1,0000	31,44 31,44	31,44 31,44
		<i>Total</i>	Lei			17 810,89
		Total Lucrari de intretinere, km.0+000 - 6+130. Inklusiv salariu				17 810,89 7 019,07
		23.3. Reparatii curente				
168	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 4+780, selectiv). Stot.= 65,0 m.p.	m2	65,0000	291,89 24,56	18 972,80 1 596,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 972,80
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				18 972,80 1 596,16
		<i>Total</i>	Lei			585 688,74
		Total L-57 Cupcini - Parcova, km.0+000 - 6+130. Inclusiv salariu				585 688,74 111 804,73
		24. L-58 .Drum de acces spre st. Cupcini, km.0+000 - 3+000				
		24.1. Lucrari de intretinere				
169	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+000(selectiv) (L=2980,0m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 17880,0m2),	100m2	178,8000	27,49 16,99	4 915,93 3 038,53
170	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere,km.0+320 (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc	7,0000	45,88 45,88	321,19 321,19
		<i>Total</i>	Lei			5 237,12
		Total Lucrari de intretinere Inclusiv salariu				5 237,12 3 359,72
		24.2. Reparatii curente				
171	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatе (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 3+000, selectiv). Stot.= 45,0 m.p.	m2	45,0000	291,89 24,56	13 135,01 1 105,03
		<i>Total</i>	Lei			13 135,01
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				13 135,01 1 105,03

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			18 372,13
		Total L-58 .Drum de acces spre st. Cupcini, km.0+000 - 3+000 Inklusiv salariu				18 372,13 4 464,75
		25. L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8 km.0+000 - 18+600				
		25.1. Lucrari de intretinere				
172	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 10+874, (L=10800m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 64800,0m2),	100m2	648,0000	27,49 16,99	17 816,11 11 012,11
173	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.15+741 - 15+941(L=200m.l. strnga , b=1m. Stot.= 200m2), .	100m2	2,0000	871,79 871,79	1 743,58 1 743,58
174	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km5+400, km.5+980, km.10+826,	m2	28,8000	157,39 39,94	4 532,83 1 150,15
		<i>Total</i>	Lei			24 092,52
		Total Lucrari de intretinere Inklusiv salariu				24 092,52 13 905,84
		25.2. Reparatii curente				
175	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 -	m2	490,0000	291,89 24,56	143 025,68 12 032,60

1	2	3	4	5	6	7
		10+874, selectiv). Stot.= 490,0 m.p.				
176	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km.3+700-3+800, km.4+800-4+950, km.10+200-10+400, Ltot=450m.l. Stot.=2700,0m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	27,0000	1 470,66 169,94	39 707,73 4 588,38
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.3+700-3+800, km.4+800-4+950, km.10+200-10+400 Ltot.=450m.l., km, b=6,0m.l. Stot=2700m2) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	194,4000	2 050,72 17,84	398 659,56 3 468,82
178	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, ,km.4+300 - 4+500, Ltot.=200m.l., b=6m., Stot.=1200,0m2, (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой	100m2	12,0000	1 470,66 169,94	17 647,88 2 039,28

1	2	3	4	5	6	7
		смеси)				
179	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica „km.4+300 - 4+500, Ltot.=200m.l., b=6m., Stot.=1200,0m2,(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 200,0000	198,88 4,25	238 660,13 5 098,20
180	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.0+000 - 10+874(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	21,6000	348,00 0,00	7 516,80 0,00
181	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.6+045 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000	910,62 92,62	1 821,23 185,23
182	DF19A	Montarea indicatorului 1.32.1 "Directia curbei periculoase", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat , km.6+045, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000	1 163,48 37,38	1 163,48 37,38
183	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I km.11+084 - 18+600(Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории)	100m2	386,2500	90,00 0,00	34 762,50 0,00
184	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu	100m2	2,0000	871,79 871,79	1 743,58 1 743,58

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.4+500-4+600, 200m2, (dreapta)).				
185	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm km.4+600-4+615(Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром до 10 см)	buc	20,0000	59,70 56,08	1 193,90 1 121,60
186	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	2,0000	26,34 26,34	52,68 52,68
187	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,0000	55,23 55,23	55,23 55,23
188	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00
189	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.4+760 - 4+795, Ltot.=35m.l. (pe dreapta) (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	35,0000	1 278,72 18,69	44 755,34 654,27
190	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi tip Telefonice, LEA etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы.) (km.4+750). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 330,59 137,66	1 330,59 137,66
		<i>Total</i>	Lei			932 796,31
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				932 796,31 31 214,91
		<i>Total</i>	Lei			956 888,83
		Total L59 M5-Chetrosica Noua-				956 888,83

1	2	3	4	5	6	7
		Gaspar-R8 km.0+000 - 18+600 Inclusiv salariu				45 120,75
		26. L-60 M5-Drum de acces spre s.Bratusenii Noi km.0+000 - 3+000 26.1. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 3+000.				
191	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах(km.0,000 - 1,220 (S= 1220m.l. x 4m.l. x2 = 9760,00m2)	100m2	97,6000	27,49 16,99	2 683,41 1 658,61
192	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.0+000 - 1+220(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,4400	348,00 0,00	849,12 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 532,53
		Total Lucrari de intretinere, km.0+000 - 3+000. Inclusiv salariu				3 532,53 1 658,61
		26.2. Reparatii curente				
193	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km. 0+000 - 1+500(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2	60,0000	174,89 65,43	10 493,33 3 925,61
194	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.1+500 (Закладка	buc	2,0000	910,62 92,62	1 821,23 185,23

1	2	3	4	5	6	7
		столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)				
195	DF19A	Montarea indicatorului 1.32.1 "Directia curbei periculoase", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.1+500, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000	1 163,48 37,38	1 163,48 37,38
196	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+780 , km.1+815,	m2	19,2000	157,39 39,94	3 021,89 766,77
197	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.2+230 - 2+430(L=200m.l. dreapta , b=1m. Stot.= 200m2), .	100m2	2,0000	871,79 871,79	1 743,58 1 743,58
198	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	0,4500	55,22 55,22	24,85 24,85
199	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00
200	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri km 0+000 - 1+250 x 2 parti((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	2 500,0000	49,93 24,64	124 821,75 61 603,25
201	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m3 (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	320,0000	33,00 12,15	10 559,17 3 888,23

1	2	3	4	5	6	7
202	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,0175	334,29 334,29	5,85 5,85
203	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m3 (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	3,3750	3 259,47 0,00	11 000,72 0,00
204	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	472,5000	13,82 0,00	6 527,61 0,00
205	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m3 (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	337,5000	584,60 140,20	197 303,62 47 317,67
206	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 0+000 - 1+250, L=1250m.l. x 2parti x 0,675m.=1687,5m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой	100m2	16,8750	1 470,66 169,94	24 817,33 2 867,74

1	2	3	4	5	6	7
		смеси)				
207	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala , L=1250m.l. x 2parti x 0,675m.=1687,5m2(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 4,0 см, вручную)	m2	1 687,5000	183,53 10,20	309 712,07 17 206,43
208	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 0+000 - 0+350(S= 350m.l x 6m. = 2100m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	21,0000	1 470,66 169,94	30 883,79 3 568,74
209	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(km. 0+000 - 0+350, L=350,0m.l., b=6,0m.l. Stot=2100m2) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 100,0000	198,88 4,25	417 655,22 8 921,85
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. 350m.l. x 2parti x 1m. =700m2 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	700,0000	41,14 2,69	28 797,42 1 885,48
		<i>Total</i>	Lei			1 181 052,9 1
		Total Reparatii curente Inclusiv salariu				1 181 052,91 153 948,66
		<i>Total</i>	Lei			1 184 585,4

1	2	3	4	5	6	7
						4
		Total L-60 M5-Drum de acces spre s.Bratusenii Noi km.0+000 - 3+000				1 184 585,44
		Inclusiv salariu				155 607,27

		Total	Lei	4 002 763,96
		Asigurarea sociala	24 %	142 031,22
		Total:		4 144 795,18
		Cheltuieli de regie	13 %	538 823,37
		Total:		4 683 618,55
		Beneficiu	4,5 %	210 762,83
		Total:		4 894 381,38
		TVA	20 %	978 876,27
		Total deviz:		5 873 257,65
		Inclusiv salariu		591 796,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere si
reparatii curente a drumurilor
publice locale gestionate de catre**

Formular Nr.3

**CR Edinet, anul 2024(L-18, L-39,
L-40, L-41, L-41.1, L-42, L-43,
L-44, L-45.1, L-47, L-49.1,**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02-01
Intretinere si reparatii curente**

Valoarea de deviz 5 873 257,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02-01:				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,5700	84,97	48,43
2.	7112020030100	Specialist	h-om	1,3200	84,97	112,16
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,6400	84,97	904,08
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	2,5025	84,97	212,64
5.	7123010010200	Betonist	h-om	778,3300	84,97	66 134,70
6.	7123011000200	Betonist	h-om	0,9200	84,97	78,17
7.	71230110200	Betonist	h-om	0,3800	84,97	32,29
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3200	84,97	27,19
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	32,8300	84,97	2 789,54
10.	7129020012800	Pavator	h-om	1 383,3231	84,97	117 540,95
11.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 215,5586	84,97	103 285,98
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1283	84,97	10,90
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3322	84,97	113,20
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	41,9400	84,97	3 563,62
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,1200	84,97	95,17
16.	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	3,9500	84,97	335,64
17.	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,0500	84,97	89,22
18.	8141260100100	Fasonator	h-om	2,7000	84,97	229,42
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 625,4310	84,97	138 112,77
20.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	86,9400	84,97	7 387,30
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,2256	84,97	1 548,63
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,9356	84,97	2 713,58
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 723,3279	84,97	146 431,18
		Total manopera				591 796,76

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	172,1610	1 731,67	298 126,04
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	422,2480	1 921,57	811 379,10
3.	1111000200011	Asfalt.BA16	t	0,7272	1 921,57	1 397,37
4.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0800	248,22	19,86
5.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,1440	248,22	35,74
6.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	1,4720	248,22	365,38
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	74,3589	248,22	18 457,36

8.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	328,7540	248,22	81 603,31
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	446,5197	248,22	110 835,12
10.	1411122201752	Piatra sparta (LA30 fr.32-63mm)	m3	1,8400	248,22	456,72
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	18,9705	1 921,57	36 453,14
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,2475	480,00	2 518,80
13.	1421102200525-5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0660	480,00	31,68
14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,7739	780,00	2 943,64
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	28,6816	480,00	13 767,17
16.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0121	480,00	5,81
17.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0800	248,22	19,86
18.	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte(strat de uzura) BA8	t	297,5702	1 921,57	571 801,97
19.	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	152,6510	1 921,57	293 329,59
20.	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	6,7500	80,00	540,00
21.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,0744	50,00	153,72
22.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0465	6 533,33	303,80
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2646	6 533,33	1 728,72
24.	2010102903495-6	Scinduri de rasinoase	m3	0,0444	6 533,33	290,08
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0155	6 533,33	101,27
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0248	10,00	10,25
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	10 000,00	5,00
28.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	137,6000	17,50	2 408,00
29.	2320187315789	Decofrol	kg	1,8600	100,00	186,00
30.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0042	13 000,00	54,60
31.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0792	45 000,00	3 564,00
32.	23203226000401	Bitum	t	0,1909	13 000,00	2 481,70
33.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5372	45,00	69,17
34.	23203226001101-1	Bitum	t	0,7964	13 000,00	10 353,20
35.	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	662,2000	13,00	8 608,60
36.	2412137331094	Oxid de fier galben call	kg	1,3500	150,00	202,50
37.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	10,1835	13 000,00	132 385,50
38.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	245,2800	90,00	22 075,20
39.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	3,3200	150,00	498,00
40.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	117,6000	65,00	7 644,00
41.	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,6750	50,00	33,75
42.	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,5400	1 500,00	810,00
43.	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	10,1050	750,00	7 578,75
44.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	38,3040	50,00	1 915,20
45.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	1,2000	10,00	12,00
46.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	21,0000	1 100,00	23 100,00
47.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	6,1800	1 100,00	6 798,00
48.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 705,8072	2,15	3 667,49

49.	2651122100024-5	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,0000	2,15	47,30
50.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 207,6480	2,15	2 596,45
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,5600	2,15	164,60
52.	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,4477	2,15	9,56
53.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9 963,0960	2,15	21 420,66
54.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	2,2500	20,00	45,00
55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	85,00	191,25
56.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 10x20x4cm.(sure)	m2	728,3437	170,00	123 818,43
57.	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare 10x20x8cm.(sure)	m2	37,7580	230,00	8 684,34
58.	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	2,5590	1 680,00	4 299,12
59.	2663102100000-5	Beton B15 F200 W6	m3	1,2240	1 680,00	2 056,32
60.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	80,2733	1 680,00	134 859,14
61.	2663102101000-5	Beton gata preparat marca B15 F200 W6	m3	0,4032	1 680,00	677,38
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1920	1 550,00	297,60
63.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0103	1 550,00	15,96
64.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000mm	m	1 680,7218	80,00	134 457,74
65.	2666122800561	Tuburi din beton armat d=400mm.TS40.25.3	m3	1,0671	7 500,00	8 003,25
66.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	2,2500	15,00	33,75
67.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	9,3100	2 500,00	23 275,00
68.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0281	1 500,00	42,15
69.	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	7,2821	35,00	254,87
70.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0400	35,00	1,40
71.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	20,1465	25,00	503,66
72.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	49,4120	25,00	1 235,30
73.	2710703517201	Armatura Otel beton OB 37 diam.10 mm	t	0,0800	19 000,00	1 520,00
74.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0800	20,00	1,60
75.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,5500	20,00	31,00
76.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	21,0000	650,00	13 650,00
77.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	8,0800	65,00	525,20
78.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,8600	35,00	65,10
79.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	45,0900	2,00	90,18
80.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	10,3000	2,00	20,60
81.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	84,0000	2,00	168,00
82.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	6,1800	2,00	12,36
83.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	45,0900	2,00	90,18
84.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,0048	35,00	35,16
85.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,4509	35,00	15,78
86.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	100,4800	2,00	200,96
87.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,7750	30,00	23,25
88.	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,8680	50 000,00	43 400,00
89.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,0956	300,00	4 528,68
90.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1319	1 550,00	204,44
91.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	202,7644	27,56	5 588,18

		drumuri-terasam.				
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,2251	27,56	144,00
93.	4100126202818	Apa	m3	0,1636	27,56	4,51
94.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,4000	15,00	6,00
		Total materiale de constructii				3 018 441,57

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6720	250,00	168,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3360	300,00	100,80
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,2250	72,30	88,57
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	66,3700	72,30	4 798,57
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,4868	17,50	8,52
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0062	17,50	0,11
7.	2922140007000	Macara	h-ut	2,8403	700,00	1 988,21
8.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	16,1280	485,50	7 830,18
9.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	39,9312	683,33	27 286,21
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0000	72,30	72,30
11.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0592	550,00	32,56
12.	29522200003547	Autogreder	h-ut	13,9432	600,00	8 365,92
13.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	86,9098	600,00	52 145,88
14.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,0370	400,00	9 214,80
15.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	0,4000	400,00	160,00
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	133,5678	400,00	53 427,12
17.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	39,1850	400,00	15 674,00
18.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0564	400,00	22,56
19.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	39,7767	400,00	15 910,68
20.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	39,8220	300,00	11 946,60
21.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	32,1827	703,33	22 635,05
22.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	28,1421	683,33	19 230,33
23.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	4,7610	121,50	578,46
24.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0072	50,00	0,36
25.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,1520	121,50	18,47
26.	2952270003722	Instalati GAYK TYP 250	h-ut	1,2250	500,00	612,50
27.	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0192	121,50	2,33
28.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0640	121,50	7,78
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,7200	121,50	208,98
30.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	10,6192	121,50	1 290,24
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	782,0400	52,50	41 057,10
32.	2952270004710	Motocistoare 3W, Honda et.	h-ut	1 251,8960	52,50	65 724,54
33.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	10,6192	350,00	3 716,72
34.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	4,7610	350,00	1 666,35
35.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	0,0629	450,00	28,30
36.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	0,0629	300,00	18,87
37.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	24,0000	350,00	8 400,00

38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1092	400,00	43,68
39.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,3750	400,00	4 950,00
40.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,0406	450,00	7 218,27
41.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,5857	300,00	5 875,71
Total utilaje de construcții						392 525,63

Total	Lei	4 002 763,96
Asigurarea sociala	24 %	142 031,22
Total:		4 144 795,18
Cheltuieli de regie	13 %	538 823,37
Total:		4 683 618,55
Beneficiu	4,5 %	210 762,83
Total:		4 894 381,38
TVA	20 %	978 876,27
Total deviz:		5 873 257,65

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de intretinere si reparatii curente a drumurilor publice locale gestionate de catre CR Edinet, anul 2024(L-18, L-39, L-40, L-41, L- **Investitor Consiliul raional Edinet**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L18 Halahora de Sus-Tirnova - G4 km.15+200 - 17+310				
		1.1. Lucrari de intretinere				
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.15+200 - 16+020, L=820m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 4920m2),	100m2			27,49 ----- 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			1 352,70
2	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km16+562,	m2			157,39 ----- 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			1 510,94
		1.2. Reparatii curente				
3	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.15+941 - 17+310, selectiv). Stot.= 15,0 m.p.	m2			291,89 ----- 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,61
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			4 378,33
4	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder ,	m2			0,45 -----

1	2	3	4	5	6	7
		km.15+200 - 16+100, L=900m.l., B=8m. Stot.= 7200m2 (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)				0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	84,97	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	600,00	0,39
		<i>Total</i>	Lei			3 205,66
		2. L-39 Drum de acces spre satul Vancicauti,, km.0+000 - 2+300				
		2.1. Lucrari de intretinere				
5	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+300, selectiv(L=2290m.l..dreapta, b=2m., strnga b=2m. Stot.= 9160,0m2),	100m2			27,49 <hr/> 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			2 518,45
		2.2. Reparatii curente				
6	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезирование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 2+300, selectiv). Stot.= 85,50 m.p.	m2			291,89 <hr/> 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101- 1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,61
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			24 956,53
		3. L40 Drum de acces spre satul Ringaci, km.0+000 - 3+400				
		3.1. Lucrari de intretinere				
7	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)km.0+000- 3+400(L=3300m.l..dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 19800m2),	100m2			27,49 <hr/> 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			5 443,81
		3.2. Reparatii curente				
8	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii	m2			291,89 <hr/> 24,56

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile deformate (Фрезирование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			5 254,01
		4. L41 Hincauti-Birladeni, km.0+000 - 3+630				
		4.1. Lucrari de intretinere				
9	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+630(L=3630m.l..dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 29040m2),	100m2			27,49 <hr/> 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			7 984,26
		4.2. Reparatii curente				
10	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 3+630(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2			174,89 <hr/> 65,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	750,00	35,25
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	13,00	40,04
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	17,50	11,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	400,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
		<i>Total</i>	Lei			6 121,11
		5. L41.1 Drum de acces spre satul Poiana, km.0+000 - 3+000				
		5.1. Lucrari de intretinere				
11	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 -	100m2			27,49 <hr/> 16,99

1	2	3	4	5	6	7
		3+000(L=3000m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 18000m2),				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			4 948,92
12	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.2+767.	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			1 510,94
		5.2. Reparatii curente				
13	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 3+000(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2			174,89 65,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	750,00	35,25
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	13,00	40,04
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	17,50	11,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	400,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
		<i>Total</i>	Lei			6 121,11
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare, km. 2+767(la autopavilion) (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			74,90 11,90
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	150,00	62,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	Lei			599,17
15	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, km. 2+767(la autopavilion) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			216,42 144,45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	84,97	113,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	84,97	31,44
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 550,00	37,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,15	20,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	480,00	12,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	27,56	0,19
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	17,50	0,07
		<i>Total</i>	Lei			1 731,35
16	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi (Обычная побелка стен и потолков, водным колером, площадью до 500 м2, по старой штукатурке)	m2			66,97 25,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,0500	20,00	1,00
	1422102205630	Huma pentru zugraveli	kg	0,1500	80,00	12,00
	2451317344235	Sapun pasta pentru zugraveli	kg	0,0150	50,00	0,75
	2462106110352	Clei de oase cal.I	kg	0,0120	1 500,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	85,00	4,25
	2412137331094	Oxid de fier galben call	kg	0,0300	150,00	4,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 25	buc	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	27,56	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	17,50	0,18
		<i>Total</i>	Lei			3 013,71
		6. L41.2 Drum de acces spre satul Cliscauti, km.0+000 - 1+200				
		6.1. Lucrari de intretinere				
17	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 0,666(L=666,0m. (3m. x2parti) = 3996m2)	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			1 098,66
		7. L42 Drum de acces spre satul Hlinaia Mica, km.0+000 - 2+273				
		7.1. Lucrari de intretinere				
18	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+273(L=2260,0m.l..dreapta, b=4m., strnga , b=3m. Stot.= 15820m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			4 349,55
		7.2. Reparatii curente				
19	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 2+273(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и	m2			174,89 65,43

1	2	3	4	5	6	7
		укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	750,00	35,25
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	13,00	40,04
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	17,50	11,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	400,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
		Total	Lei			8 744,44
		8. L43 Drum de acces spre satul Rotunda, km.0+000 - 1+400				
		8.1. Lucrari de intretinere				
20	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+400(selectiv) (L=1365m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 8190m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		Total	Lei			2 251,76
21	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+057.	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		Total	Lei			1 510,94
		8.2. Reparatii curente				
22	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 1+400, selectiv). Stot.= 53,50 m.p.	m2			291,89 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,61
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			15 616,06
23	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km.0+000-0+080, L=80,0m., b=5,4m.l. Stot=432m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2			1 470,66 169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	13 000,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	27,56	0,72
		<i>Total</i>	Lei			6 353,23
24	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic, in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.0+000-0+080, L=80,0m., b=5,4m.l. Stot=432m2) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 050,71 17,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte(strat de uzura) BA8	t	1,0100	1 921,57	1 940,78
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	703,33	22,93
		<i>Total</i>	Lei			63 785,43
		9. L44 Drum de acces spre satul Hlinaia, km.0+000 - 2+100				
		9.1. Lucrari de intretinere				
25	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+100(L=1925m.l..dreapta, b=3m., strnga, b=3m. Stot.= 11550,0m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			3 175,56
26	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+689.	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			1 510,94

1	2	3	4	5	6	7
		9.2. Reparatii curente				
27	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 2+100, selectiv). Stot.= 41 m.p.	m2			291,89 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	142210220518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			11 967,46
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.2+095 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			910,62
29	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.2+095, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,48 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 163,48
30	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc			159,74 159,74
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,3500	84,97	29,74
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9000	84,97	76,47
	7112020030100	Specialist	h-om	0,4400	84,97	37,39
		<i>Total</i>	Lei			479,23
		10. L-45.1 Drum de acces spre				

1	2	3	4	5	6	7
		satul Gordinestii Noi, km.0+000 - 0+800				
		10.1. Lucrari de intretinere				
31	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 0+350(L=350,0m.l.dreapta, b=4m., strnga, b=4m. Stot.= 2800,0m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			769,83
32	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+642.	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			1 510,94
		10.2. Reparatii curente				
33	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km.0+000 - 0+800(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2			174,89 65,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	750,00	35,25
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	13,00	40,04
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,6400	17,50	11,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	400,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
		<i>Total</i>	Lei			6 121,11
34	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria,l km.0+150(stinga)(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			910,62
35	DF19A	Montarea indicatorului 6.1.1 "Distanta 150m.	buc			1 163,48

1	2	3	4	5	6	7
		pina la locul intrarii in vigoare a indicatorului", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+150,(stinga) (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)				37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 163,48
36	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+150(stinga), (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,48 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 163,48
		11. L46 Tirnova - G15, km.0+000 - 3+990				
		11.1. Lucrari de intretinere				
37	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.1+000 - 3+590(L=2570m.dreapta, b=4m., stinga 4m.S tot. = 20560m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			5 652,77
38	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+265,	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			1 510,94
39	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m,(Формирование крон деревьев высотой	buc			45,88

1	2	3	4	5	6	7
		3-5 m) km.1+010- km.3,590(selectiv).				45,88
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,5400	84,97	45,88
		Total	Lei			5 138,99
40	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.1+000-3+590, 200m2,(selectiv).	100m2			871,79 871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79
		Total	Lei			1 743,58
41	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		Total	Lei			52,68
42	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			55,23 55,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,23
		Total	Lei			165,69
43	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut			350,00 0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00
		Total	Lei			1 400,00
		12. L-47 Corjeuti-Fetesti, km.4+500 - 8+300				
		12.1. Lucrari de intretinere				
44	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.4+500 - 8+300(L=3600m.l..dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 14400m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		Total	Lei			3 959,14
45	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.6+647,km. 7+100, km.7+600, km.7+747.	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		Total	Lei			6 043,77
		12.2. Reparatii curente				
46	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2			291,89

1	2	3	4	5	6	7
		la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.5+642 - 8+300, selectiv). Stot.= 50 m.p.				24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			14 594,47
47	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice,5+673-5+833 Ltot.=160m.l., km, b=6,0m.l. Stot=960m2(Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2			1 470,66 <hr/> 169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	13 000,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	27,56	0,72
		<i>Total</i>	Lei			14 118,30
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.5+673-5+833 Ltot.=160m.l., km, b=6,0m.l. Stot=960m2) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 050,72 <hr/> 17,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte(strat de uzura) BA8	t	1,0100	1 921,57	1 940,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	703,33	22,93
		<i>Total</i>	Lei			141 745,64
49	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.6+640,km.7+090, (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 <hr/> 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/I6 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
50	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1,5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie	buc			1 163,48

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,km.6+640,km.7+090, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)				37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		Total	Lei			4 653,94
51	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder, km. 4+500 - 5+642 (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,45 0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	84,97	0,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	600,00	0,39
		Total	Lei			4 178,04
52	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc km.6+943(Очистка напорных каналов и участков под мостом от заиливания и бревен)	m3			344,13 344,13
	7129020012800	Pavator	h-om	4,0500	84,97	344,13
		Total	Lei			2 753,03
53	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor km.6+943(Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			3 751,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	683,33	3 751,50
		Total	Lei			300,12
54	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		Total	Lei			125,28
		13. L49.1 Drum de acces spre satul Buzdugeni, km.0+000 - 1+070				
		13.1. Lucrari de intretinere				
55	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 1,000(L=1,000,0m. (3m. x2parti) = 6000m2)	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 649,64
56	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+967.	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			1 510,94
		13.2. Reparatii curente				
57	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.0+967, (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
58	DF19A	Montarea indicatorului 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+967, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,48 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			4 653,94
59	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria, km.0+005(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			910,62
60	DF19A	Montarea indicatorului 2.1 "Cedeaza trecerea", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+005, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,48 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, produs industrial				
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 163,48
61	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industria, 1 km.0+917, km.1+017(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
62	DF19A	Montarea indicatoarelor 1,20 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat ,km.0+917, km.1+017, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,49 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			2 326,98
		14. L-50 .G21-Zabriceni-Volideni-Gordinesti, km.0+000 - 15+965				
		14.1. Lucrari de intretinere				
63	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 15+965(L=14526,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 87156,0m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			23 962,67
64	TsH67B	Formarea, coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m, inclusiv pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м) km.0+010(stinga), km.1,355, km.3+900, km.5+700.	buc			45,88 45,88
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,5400	84,97	45,88
		<i>Total</i>	Lei			1 468,28
65	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			55,24 55,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,24
		<i>Total</i>	Lei			27,62
66	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut			350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			1 050,00
67	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+104, .km.0+214, km.3+238, km.7+315, km.7+936, km.8+142, km.14+807, .	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			10 576,60
		14.2. Reparatii curente				
68	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 15+965, selectiv). Stot.= 245,0 m.p.	m2			291,89 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	142210220518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			71 512,84
69	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			49,93 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	27,56	1,10
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	52,50	15,44
		<i>Total</i>	Lei			7 988,59
70	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, L=160m.l., b=0,9m.l., h=0,2m. Vtot.=28,8m3 (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			33,00 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	121,50	1,68
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	350,00	4,83
		<i>Total</i>	Lei			824,94

1	2	3	4	5	6	7
71	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			333,95 ----- 333,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	333,95
		Total	Lei			12,69
72	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			3 259,58 ----- 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	683,33	3 259,58
		Total	Lei			938,76
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			13,81 ----- 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,81
		Total	Lei			557,01
74	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire L=160m.l., b=0,9m.l., h=0,2m. Vtot.=28,8m3 (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			584,60 ----- 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	248,22	50,39
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	248,22	302,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	27,56	4,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			16 836,57
75	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 7+500 - 7+660 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2			1 470,65 ----- 169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	13 000,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	27,56	0,72
		Total	Lei			2 117,74
76	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)	m2			183,53 ----- 10,20

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 731,67	162,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 921,57	5,76
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	400,00	4,52
		<i>Total</i>	Lei			26 428,77
77	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 7+500 - 7+660 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2			1 470,66 169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	13 000,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	27,56	0,72
		<i>Total</i>	Lei			14 118,30
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, km. 7+500 - 7+660, L=160,0m.l., b=6,0m.l. Stot=960m2 (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			198,88 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	0,0940	1 921,57	180,63
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 921,57	5,76
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	703,33	3,73
		<i>Total</i>	Lei			190 928,10
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Ltot.=160m.l. x 2parti x1m.=320m2 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			41,14 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	248,22	31,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	27,56	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			13 164,54
		15. L51 Drum de acces spre satul Alexandreni, km.0+000 - 2+760				
		15.1. Lucrari de intretinere				
80	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 2+270, L=2,155m. (3m. x2parti) = 12930,0m2)	100m2			27,49 16,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			3 554,97
81	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+555, 1+186).	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			3 021,89
		15.2. Reparatii curente				
82	DF04A	Deplantarea indicatorilor(Демонтаж (извлечение из земли) указателей)	buc			135,10 135,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5900	84,97	135,10
		<i>Total</i>	Lei			270,20
83	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 2+270(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
		16. L-52 Brinzeni Cuconestii Noi,, km.0+000 - 15+170				
		16.1. Lucrari de intretinere				
84	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+010 - 15+000(selectiv) (L=14,865km. (3m. x2) = 89190m2)	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			24 521,90
85	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km5+222, km.5+614, rm.	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			3 021,89

1	2	3	4	5	6	7
86	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.0+100 - 0+200(L=200m.l. dreapta , b=1m. S= 200m2, km.11+100 - 12+340, L=1240m.l. dreapta , b=3m., stinga b=3m S=7440,0m2, Stot.= 7640m2), .	100m2			871,79 <hr/> 871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79
		Total	Lei			66 604,92
		16.2. Reparatii curente				
87	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm,(Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 15+000, selectiv). Stot.= 49,0 m.p.	m2			291,89 <hr/> 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	142210220518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		Total	Lei			14 302,58
88	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformatate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.2+300 - 2+400, selectiv). Stot.=10,4 m.p.	m2			291,84 <hr/> 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	142210220518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,75
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		Total	Lei			3 035,14
89	RpDE11F	Montarea indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы.) (km.9+480). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	buc			1 330,59 <hr/> 137,65
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,7900	84,97	67,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	84,97	70,52
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	1 100,00	1 133,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	35,00	0,72
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,12
	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	35,00	50,98
		<i>Total</i>	Lei			5 322,35
		17. L52.1 Drum de acces spre satul Corpaci, km.0+000 - 2+625				
		17.1. Lucrari de intretinere				
90	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 1+000(L=1000m.l..dreapta, b=4m., strnga , b=4m. Stot.= 8000m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			2 199,52
91	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+400, 1+782.	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			3 021,89
		18. L53 Drum de acces spre satul Badragii Vechi, km.0+000 - 2+500				
		18.1. Lucrari de intretinere				
92	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0,000 - 2+000, L=2000m. (3m. x2parti) = 12000m2)	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			3 299,28
		18.2. Constructia podetului km.1+910, L=10,0m.l. D(inter.)=400mm. TS40.25.3				
93	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			29,02 2,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	84,97	2,96
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	27,56	0,88
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	683,33	12,44
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	300,00	5,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	400,00	7,28
		<i>Total</i>	Lei			174,14

1	2	3	4	5	6	7
94	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3			3 259,45 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	683,33	3 259,45
		Total	Lei			358,54
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
		Total	Lei			87,52
96	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			540,33 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta (LA30 fr.32-63mm)	m3	1,1500	248,22	285,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	27,56	2,76
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		Total	Lei			648,39
97	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,4 m, pentru edificii artificiale la drumuri TS40.25.3(4 buc x2,5m.l., d. int. 400mm.) (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 0,4 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			9 565,79 679,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	2666122800561	Tuburi din beton armat d=400mm.TS40.25.3	m3	1,0000	7 500,00	7 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	700,00	1 386,03
		Total	Lei			10 207,65
98	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m			68,57 22,09
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	84,97	22,09
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	45,00	13,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	10 000,00	0,98
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	10,00	2,00
	1714227322100	Cilti de cinera sort 3	kg	0,6000	50,00	30,00
		Total	Lei			351,34
99	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для	m2			84,87 21,25

1	2	3	4	5	6	7
		изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора М100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	84,97	21,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	480,00	13,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	27,56	0,19
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,15	18,64
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 550,00	31,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	17,50	0,21
		Total	Lei			43,54
100	DI121	Executarea hidroizolării prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,0300	m2			271,03 47,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	84,97	47,92
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	45 000,00	208,67
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 550,00	11,97
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 500,00	2,47
		Total	Lei			4 629,11
101	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			320,30 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,64
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	100,00	12,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 533,33	19,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 533,33	6,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 533,33	104,53
		Total	Lei			800,76
102	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6(sub elementele de capat) la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3			2 534,27 271,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,04
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	1,0200	1 680,00	1 713,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 533,33	241,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	700,00	308,62
		Total	Lei			1 140,42
103	DI126	Instalarea armaturii otel beton OB 37 diam.10 mm betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			21 073,25 2 073,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	84,97	2 073,25
	2710703517201	Armatura Otel beton OB 37 diam.10 mm	t	1,0000	19 000,00	19 000,00
		Total	Lei			1 685,86
104	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			320,31 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,65

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	100,00	12,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 533,33	19,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 533,33	6,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 533,33	104,53
		<i>Total</i>	Lei			1 601,54
105	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, la portale B15 F200 W6 (1,0x1,0x0,2)x2 (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)	m3			1 925,07 182,70
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	84,97	101,97
	2663102101000-5	Beton gata preparat marca B15 F200 W6	m3	1,0080	1 680,00	1 693,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	27,56	2,75
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	121,50	46,17
		<i>Total</i>	Lei			770,03
106	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2			107,11 77,32
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,9100	84,97	77,32
	2651122100024-5	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8,0000	2,15	17,20
	1421102200525-5	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	480,00	11,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	27,56	0,22
	2952270003729	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata cu motor termic	h-ut	0,0070	121,50	0,85
		<i>Total</i>	Lei			294,56
107	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			10,46 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,46
		<i>Total</i>	Lei			8,37
108	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			79,02
109	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			66,48 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	27,56	2,76
		<i>Total</i>	Lei			199,45
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			540,32 84,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta (LA30 fr.32-63mm)	m3	1,1500	248,22	285,45
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	27,56	2,75
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,00	63,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
		<i>Total</i>	Lei			216,13
111	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la albia podetului) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3			2 534,90 271,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,05
	2663102100000-5	Beton B15 F200 W6	m3	1,0200	1 680,00	1 713,60
	2010102903495-6	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 533,33	241,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	700,00	308,52
		<i>Total</i>	Lei			1 013,96
112	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile(fintina de acumulare) (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			320,31 169,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	15,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	154,64
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	100,00	12,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	6 533,33	19,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 533,33	6,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	6 533,33	104,53
		<i>Total</i>	Lei			2 562,46
113	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la pereti fintinii de acumulare incl.otcrilchi) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений) Alte utilaje=1,0300	m3			2 535,00 271,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,05
	2663102100000-5	Beton B15 F200 W6	m3	1,0200	1 680,00	1 713,60
	2010102903495-6	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 533,33	241,74
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	700,00	308,61
		<i>Total</i>	Lei			2 028,00
114	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом более 3 кг/м2)	kg			71,10 3,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0020	84,97	0,17
	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100	65,00	65,65
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050	35,00	0,18
	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	0,1500	10,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0006	17,50	0,01
		<i>Total</i>	Lei			568,83
115	DI83D	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 14 см)	m2			128,06 46,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5500	84,97	46,73
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,1840	248,22	45,67
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	248,22	4,47
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	248,22	2,48
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	248,22	2,48

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0200	27,56	0,55
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0078	600,00	4,68
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pînă la 12 tf	h-ut	0,0500	400,00	20,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	300,00	0,99
		<i>Total</i>	Lei			1 024,48
116	RpDB20C	Asfalt turnat pe partea carosabilă, în grosime de 5 cm cu asternere manuală (Укладка асфальта на проезжей части, толщиной 5 см, ручная укладка) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			300,64 <hr/> 53,53
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	84,97	23,79
	1111000200011	Asfalt.BA16	t	0,1200	1 921,57	232,90
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	13 000,00	9,10
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	480,00	0,97
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0094	400,00	3,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	550,00	0,33
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	50,00	0,06
		<i>Total</i>	Lei			1 803,87
		19. L-54 Drum de acces spre satul Cuconestii Noi, km.0+000 - 2+430.				
		19.1. Trotuar reparatii,(pe dreapta), km.2+216 - 2+304, km.2+312 - 2+417 , Lungimea=193 m.l., Latimea= 1,2m., S= 231,6m2, Lungime bordure(80x200x1000mm.)= 391,6m.l.				
117	TsG17B	Scoaterea cu defrisator montat pe tractor S-1500, de pe terenurile de lunca, a arborilor taiati în scaun, avînd diametrele de la 41 cm la 70 cm (Корчевание пней срубленных деревьев, корчевателем, на тракторе S-1500, с пойменных участков, диаметром 41-70 см)	100 buc			4 717,00 <hr/> 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	6,2900	300,00	1 887,00
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	6,2900	450,00	2 830,00
		<i>Total</i>	Lei			47,17
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,39 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,39
		<i>Total</i>	Lei			262,62
119	TsC21B1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăstierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			2 166,07 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 166,07
		<i>Total</i>	Lei			702,24
120	TsA20C	Săpătura manuală de pămînt, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную)	m3			274,45 <hr/> 274,45

1	2	3	4	5	6	7
		откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
		Total	Lei			1 589,08
121	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3			3 751,43 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	683,33	3 751,43
		Total	Lei			1 433,42
122	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			20,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	400,00	20,00
		Total	Lei			1 070,00
123	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			190,25 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 680,00	80,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,15	2,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,44
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x1000mm	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	27,56	0,08
		Total	Lei			74 576,70
124	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2			72,98 21,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	248,22	43,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	27,56	0,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	300,00	1,65
		Total	Lei			19 720,21
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			13 557,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 392,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,03
		Total	Lei			2 512,28
126	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate	m2			201,42

1	2	3	4	5	6	7
		marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)				10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	0,0940	1 921,57	180,63
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 921,57	5,76
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,56
		Total	Lei			46 730,29
		19.2. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 2+430.				
127	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 2+430(selectiv) (L=2376m.l.dreapta, b=2m., strnga , b=2m. Stot.= 9540,0m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		Total	Lei			2 622,93
128	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+765, km1+687 ,	m2			157,39 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		Total	Lei			3 021,89
129	DF19A	Montarea indicatorului 5.50.1, 5.50.2 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.1+687, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,49 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		Total	Lei			2 326,98
130	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 0+005(stinga)(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301794	Stilp metallic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
		20. L-55 Drum de ocolire a satului Terebna, km. 0+000 - 3+522				
		20.1. Lucrari de intretinere				
131	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+522)(L=3522,0m.l. dreapta, b=4m., strnga , b=4m. S = 28176,0m2)	100m2			27,49 ----- 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoitare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			7 746,71
		21. L-56 .Bratuseni-Zabriceni, km.0+000 - 10+900				
		21.1. Lucrari de intretinere				
132	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 10+900(L=10625,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 63750,0m2),	100m2			27,49 ----- 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoitare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			17 527,43
133	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.2+100-2+300, 1000m2,(selectiv).	100m2			871,79 ----- 871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79
		<i>Total</i>	Lei			8 717,92
134	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			263,41
135	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			55,23 ----- 55,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,23
		<i>Total</i>	Lei			165,69
136	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut			350,00 ----- 0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			2 800,00
137	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.9+740.	m2			157,39 ----- 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			1 510,94
138	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera, km. 1+020 (Демонтаж (снятие) столбов для указателей дорожного движения)	buc			22,94
						22,94
	7123011000200	Betonist	h-om	0,1300	84,97	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	84,97	11,90
		<i>Total</i>	Lei			45,88
139	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial km. 1+020(Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62
						92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/I6 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
140	RpDE11D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 5.61.2 "Directiile de deplasare spre s.Stolniceni si Chiurt", pe doi stilpi gata plantati, km.1+020 (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			1 247,25
						73,93
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	84,97	39,94
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	1 100,00	1 133,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	3,0000	2,00	6,18
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	3,0000	2,00	6,18
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0300	35,00	1,08
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	6,0000	2,00	12,36
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	2,00	12,36
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0600	35,00	2,16
		<i>Total</i>	Lei			1 247,25
		21.2. Reparatii curente				
141	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 10+900, selectiv). Stot.= 125,0 m.p.	m2			291,89
						24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			36 486,15
		22. L-56.1 .Drum de acces spre satul Stolniceni, km.0+000 - 5+300				
		22.1. Lucrari de intretinere				
142	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 5+300(L=5275,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 31650,0m2),	100m2			27,49 ----- 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			8 701,85
143	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.0+000-4+670, 1000m2,(selectiv).	100m2			871,79 ----- 871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79
		<i>Total</i>	Lei			8 717,92
144	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2			26,34 ----- 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			263,41
145	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			55,23 ----- 55,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,23
		<i>Total</i>	Lei			165,69
146	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut			350,00 ----- 0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			1 050,00
147	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.5+274.	m2			157,39 ----- 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			1 510,94
		22.2. Reparatii curente				
148	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного	m2			291,89 ----- 24,56

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 5+300, selectiv). Stot.=35,0 m.p.				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,61
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			10 216,12
		23. L-57 Cupcini - Parcova, km.0+000 - 6+130.				
		23.1. Constructia trotuarului, km.0+823 - 1 +503, Lungimea tronsonului - 680m.l. Trotuar din placi, Ltot.=629,00 m.l., B=1,2m., Stot.=754,8m2; incl.: 1) gr.4cm.(100x200x40mm.) L=598,00m.l., S= 717,58m2; 2) gr.8cm.gr. (100x200x80mm.)L=31,00m.l.S= 37,20m2; 3) Bordure 80x200x1000mm. Ltot.= 1280,0 m.l.				
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			113,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
		<i>Total</i>	Lei			855,96
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			2 165,97 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 165,97
		<i>Total</i>	Lei			1 961,94
151	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			274,45 274,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
		<i>Total</i>	Lei			13 173,75
152	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			3 751,46

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900	683,33	3 751,46
		Total	Lei			5 198,77
153	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			20,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	400,00	20,00
		Total	Lei			3 880,00
154	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			190,25 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 680,00	80,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,15	2,19
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	480,00	1,44
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80x200x100mm	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	27,56	0,08
		Total	Lei			243 584,27
155	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2			72,98 21,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	21,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	248,22	43,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	27,56	0,55
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	400,00	5,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	300,00	1,65
		Total	Lei			64 267,33
156	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x4cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip natural de riu(se exclude savura din roci concasate)conform SM 270.2008, pct. 8,3 , in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			283,15 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,15	28,38
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 10x20x4cm.(sure)	m2	1,0150	170,00	172,55

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	780,00	3,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	480,00	18,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			203 184,28
157	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare 10x20x8cm(sure) din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip natural de riu(se exclude savura din roci concasate)conform SM 270.2008, pct. 8,3, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisipnatural de riu, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			344,05 <hr/> 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,15	3,44
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,15	28,38
	2661112800655-1	Placi din beton, pentru trotuare 10x20x8cm.(sure)	m2	1,0150	230,00	233,45
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	780,00	3,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	480,00	18,24
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	300,00	6,00
		<i>Total</i>	Lei			12 798,75
		23.2. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 6+130.				
158	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 6+130(selectiv) (L=4480m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 26880,00m2),	100m2			27,49 <hr/> 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			7 390,39
159	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.0+736 , km.0+736,	m2			157,39 <hr/> 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			3 021,89
160	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.3+100 - 3+200(L=100m.l. strnga , b=1m. Stot.= 100m2), .	100m2			871,79 <hr/> 871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79
		<i>Total</i>	Lei			871,79
161	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor	buc			45,88

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere, km.0+003 (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)				45,88
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,5400	84,97	45,88
		<i>Total</i>	Lei			458,84
162	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			55,22
						55,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,22
		<i>Total</i>	Lei			24,85
163	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut			350,00
						0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			700,00
164	DF19A	Montarea indicatorului 6.2.1 "Zona de actiune", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+100, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,48
						37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 163,48
165	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.1+490, km.1+500 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62
						92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
166	DF19A	Montarea indicatorului 2.3 "Drum cu prioritate", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.0+100, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,49
						37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,70
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			2 326,98
167	RpDE11H	Demontarea (scoaterea) stilpilor pentru circulatie rutiera, km.0+006(dreapta) 3.4 "Circulatie interzisa autocamioanelor" (Демонтаж (снятие) столбов для дорожного движения)	buc			31,44
						31,44

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	84,97	22,09
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	84,97	9,35
		<i>Total</i>	Lei			31,44
		23.3. Reparatii curente				
168	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 4+780, selectiv). Stot.= 65,0 m.p.	m2			291,89 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	142210220518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			18 972,80
		24. L-58 .Drum de acces spre st. Cupcini, km.0+000 - 3+000				
		24.1. Lucrari de intretinere				
169	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 3+000(selectiv) (L=2980,0m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 17880,0m2),	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			4 915,93
170	TsH67B	Formarea, coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m pentru marirea vizibilitatii indicatoarelor rutiere, km.0+320 (Формирование крон деревьев высотой 3-5 м)	buc			45,88 45,88
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	0,5400	84,97	45,88
		<i>Total</i>	Lei			321,19
		24.2. Reparatii curente				
171	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 3+000, selectiv). Stot.= 45,0 m.p.	m2			291,89 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	142210220518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			13 135,01
		25. L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8 km.0+000 - 18+600				
		25.1. Lucrari de intretinere				
172	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motosoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)km.0+000 - 10+874, (L=10800m.l.dreapta, b=3m., strnga , b=3m. Stot.= 64800,0m2),	100m2			27,49 <hr/> 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			17 816,11
173	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.15+741 - 15+941(L=200m.l. strnga , b=1m. Stot.= 200m2), .	100m2			871,79 <hr/> 871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79
		<i>Total</i>	Lei			1 743,58
174	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km5+400, km.5+980, km.10+826,	m2			157,39 <hr/> 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			4 532,83
		25.2. Reparatii curente				
175	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.0+000 - 10+874, selectiv). Stot.= 490,0 m.p.	m2			291,89 <hr/> 24,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	84,97	24,56
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	27,56	0,17
	1422102205518-1	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 921,57	220,98
	23203226001101-1	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	683,33	20,50
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	72,30	3,62

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	121,50	0,97
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	350,00	2,80
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	300,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Total</i>	Lei			143 025,68
176	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km.3+700-3+800, km.4+800-4+950, km.10+200-10+400, Ltot=450m.l. Stot.=2700,0m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2			1 470,66 <hr/> 169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	13 000,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	27,56	0,72
		<i>Total</i>	Lei			39 707,73
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic , in grosime de 3 cm cu asternere mecanica, km.3+700-3+800, km.4+800-4+950, km.10+200-10+400 Ltot.=450m.l., km, b=6,0m.l. Stot=2700m2) cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 050,72 <hr/> 17,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	84,97	17,84
	14221022055070	Beton asfaltic cu agregate marunte(strat de uzura) BA8	t	1,0100	1 921,57	1 940,79
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	703,33	22,93
		<i>Total</i>	Lei			398 659,56
178	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km.4+300 - 4+500, Ltot.=200m.l., b=6m., Stot.=1200,0m2, (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2			1 470,66 <hr/> 169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	13 000,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	27,56	0,72
		<i>Total</i>	Lei			17 647,88
179	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica „km.4+300 - 4+500, Ltot.=200m.l., b=6m., Stot.=1200,0m2,(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			198,88 <hr/> 4,25

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	0,0940	1 921,57	180,63
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 921,57	5,76
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	703,33	3,73
		<i>Total</i>	Lei			238 660,13
180	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.0+000 - 10+874(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			348,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	600,00	348,00
		<i>Total</i>	Lei			7 516,80
181	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.6+045 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
182	DF19A	Montarea indicatorului 1.32.1 "Directia curbei periculoase", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.6+045, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,48 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 163,48
183	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I km.11+084 - 18+600(Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт I категории)	100m2			90,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	Lei			34 762,50
184	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.4+500-4+600, 200m2, (dreapta)).	100m2			871,79 871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 743,58
185	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm km.4+600-4+615(Ручное корчевание одиночных деревьев и кустарников по краям дорог или улиц, диаметром до 10 см)	buc			59,70 56,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6600	84,97	56,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0500	72,30	3,62
		<i>Total</i>	Lei			1 193,90
186	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
		<i>Total</i>	Lei			52,68
187	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			55,23 55,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,23
		<i>Total</i>	Lei			55,23
188	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut			350,00 0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			700,00
189	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.4+760 - 4+795, Ltot.=35m.l. (pe dreapta)(Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m			1 278,72 18,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248	50 000,00	1 240,00
	2952270003722	Instalalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	500,00	17,50
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	72,30	2,53
		<i>Total</i>	Lei			44 755,34
190	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor cu marcaj vertical pe stilpi tip Telefonice, LEA etc. ind. 6.24.2 "Semnalizarea obstacolului"(Установка в местностях указателей дорожного движения, на столбы.) (km.4+750). Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	buc			1 330,59 137,66
	7214210026840	Lacatus constructii	h-om	0,7900	84,97	67,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8300	84,97	70,53
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	1 100,00	1 133,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	35,00	0,72
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,12
	2710403700404	Banda din otel laminata la rece 3 x 30 mm	kg	1,4140	35,00	50,97
		<i>Total</i>	Lei			1 330,59
		26. L-60 M5-Drum de acces spre s.Bratusenii Noi km.0+000 - 3+000				
		26.1. Lucrari de intretinere, km.0+000 - 3+000.				
191	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах(km.0,000 - 1,220 (S= 1220m.l. x 4m.l. x2 = 9760,00m2)	100m2			27,49 16,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2000	84,97	16,99

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004710	Motoscitoare 3W, Honda et.	h-ut	0,2000	52,50	10,50
		<i>Total</i>	Lei			2 683,41
192	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km.0+000 - 1+220(Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			348,00 0,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	600,00	348,00
		<i>Total</i>	Lei			849,12
		26.2. Reparatii curente				
193	DI01A	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbracaminti bituminoase, prin stropiri succesive la cald si asternerea de criblura, in proportie de 3 kg bitum si 45 kg pe m2, decaparea imbracamintii pe portiunea degradata, executata manual , km. 0+000 - 1+500(Ремонт поврежденных поверхностей, включая заделку выбоин, битумного покрытия, путем последовательной теплой заливки и укладки каменной крошки в пропорции-3 кг битума и 45 кг каменной крошки на 1 м2, выравнивания покрытия в местах повреждения, выполненного вручную)	m2			174,89 65,43
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	84,97	65,43
	2462106200000	Criblura dublu concasata	t	0,0470	750,00	35,25
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	3,0800	13,00	40,04
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6400	17,50	11,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0550	400,00	22,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0080	121,50	0,97
		<i>Total</i>	Lei			10 493,33
194	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.1+500 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc			910,62 92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,57
	2663102100000	Beton C20/16 B20/M250	m3	0,1000	1 680,00	168,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	Lei			1 821,23
195	DF19A	Montarea indicatorului 1.32.1 "Directia curbei periculoase", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.1+500, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 163,48 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	35,00	0,70
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	35,00	1,40
		<i>Total</i>	Lei			1 163,48
196	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+780 , km.1+815,	m2			157,39 39,94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	90,00	65,70
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	65,00	22,75
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	50,00	5,70
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	485,50	23,30
		<i>Total</i>	Lei			3 021,89
197	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.2+230 - 2+430(L=200m.l. dreaptaa , b=1m. Stot.= 200m2), .	100m2			871,79 <hr/> 871,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	84,97	871,79
		<i>Total</i>	Lei			1 743,58
198	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			55,22 <hr/> 55,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	84,97	55,22
		<i>Total</i>	Lei			24,85
199	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut			350,00 <hr/> 0,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	350,00	350,00
		<i>Total</i>	Lei			700,00
200	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri km 0+000 - 1+250 x 2 parti((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			49,93 <hr/> 24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	27,56	1,10
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	52,50	15,44
		<i>Total</i>	Lei			124 821,75
201	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m3 (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3			33,00 <hr/> 12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	600,00	14,34
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	121,50	1,68
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	350,00	4,83
		<i>Total</i>	Lei			10 559,17
202	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2			334,29 <hr/> 334,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	84,97	334,29
		<i>Total</i>	Lei			5,85
203	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m3 (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на	100 m3			3 259,47 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		пневмоходу 0,21-0,39 м ³ с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	683,33	3 259,47
		Total	Lei			11 000,72
204	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			13,82 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	450,00	13,82
		Total	Lei			6 527,61
205	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire L=1250m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 337,5m ³ (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m ³			584,60 140,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	84,97	140,20
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m ³	0,2030	248,22	50,39
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m ³	1,2190	248,22	302,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,1500	27,56	4,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	Lei			197 303,62
206	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 0+000 - 1+250, L=1250m.l. x 2parti x 0,675m.=1687,5m ² (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m ²			1 470,66 169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	13 000,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0260	27,56	0,72
		Total	Lei			24 817,33
207	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala, L=1250m.l. x 2parti x 0,675m.=1687,5m ² (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см, вручную)	m ²			183,53 10,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	84,97	10,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 731,67	162,78
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 921,57	5,76
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	25,00	0,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0113	400,00	4,52
		Total	Lei			309 712,07
208	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau	100m ²			1 470,66

1	2	3	4	5	6	7
		a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 0+000 - 0+350(S= 350ml.l x 6m. = 2100m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)				169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	13 000,00	1 300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0260	27,56	0,72
		<i>Total</i>	Lei			30 883,79
209	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(km. 0+000 - 0+350, L=350,0m.l., b=6,0m.l. Stot=2100m2) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			198,88 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA8	t	0,0940	1 921,57	180,63
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 921,57	5,76
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	703,33	3,73
		<i>Total</i>	Lei			417 655,22
210	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. 350m.l. x 2parti x 1m. =700m2 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			41,14 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	248,22	31,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	27,56	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	2,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	300,00	0,29
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		<i>Total</i>	Lei			28 797,42

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.