

Ofertant: SRL “Fabianca”

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație și modernizare a laboratoarelor multifuncționale Stop Motion, Multimedia Lab, Modelare Artistică, bl. de studii nr. 6, str. Cornului, 10

Valoarea de deviz 1 250 431,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Auditoria 104 1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8000	30,24 30,24	54,44 54,44
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	8,1800	30,24 30,24	247,36 247,36
3	RpIzA03A	Curatartea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	68,1800	10,77 10,08	734,29 687,25
4	RpCJ35A k=0,4	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti - buciurdarea partiala	m2	68,1800	8,08 7,78	550,63 530,17
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,8700	95,77 95,04	1 328,32 1 318,20
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	36,7700	16,53 15,84	607,81 582,44
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	15,84 15,84	95,04 95,04
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	3,0000	4,32 4,32	12,96 12,96
9	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	4,32 4,32	4,32 4,32
10	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,0000	13,52 11,52	202,80 172,80

1	2	3	4	5	6	7
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	68,40 68,40	68,40 68,40
12	RpIB12B	Demontari calorifere - cu recuperarea materialelor	buc	2,0000	8,64 8,64	17,28 17,28
13	IB06B	Montarea caloriferelor demontate anterior	buc	2,0000	58,58 46,80	117,17 93,60
		<i>Total</i>	lei			4 040,82
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 040,82 3 884,26
		1.1.2. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600x600mm), inclusiv sistemul-grila	m2	36,7700	388,53 158,40	14 286,07 5 824,37
		<i>Total</i>	lei			14 286,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 286,07 5 824,37
		1.1.3. Pereti				
15	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)	m2	3,7200	861,27 262,73	3 203,92 977,35
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact (Consum 0,27kg/m2)	m2	80,2500	9,55 2,16	766,51 173,34
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,2500	23,01 14,40	1 846,86 1 155,60
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,2500	107,37 87,84	8 616,20 7 049,16

1	2	3	4	5	6	7
19	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	80,2500	317,87 259,20	25 509,26 20 800,80
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,2500	4,90 2,16	393,23 173,34
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,2500	47,22 39,60	3 789,42 3 177,90
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,2500	31,03 21,60	2 490,02 1 733,40
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	80,2500	4,90 2,16	393,23 173,34
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,2500	58,13 39,60	4 664,86 3 177,90
25	CK18C	Coltari din aluminiu	m	24,0000	30,18 18,72	724,38 449,28
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact (Consum 0,27kg/m2)	m2	1,5000	9,55 2,16	14,32 3,24
27	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 30x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,5000	448,03 176,40	672,04 264,60
		<i>Total</i>	lei			53 084,25
		Total Pereti				53 084,25

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				39 309,25
		1.1.4. Pardosea				
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 5cm	m3	1,8400	723,58 71,28	1 331,39 131,16
29	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	113,9800	22,25 2,16	2 536,50 246,19
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	36,7700	233,92 64,80	8 601,41 2 382,69
31	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-36,7700	120,15 36,00	-4 417,92 -1 323,72
32	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm)	m3	2,9400	1 926,73 324,00	5 664,58 952,56
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,7700	88,71 50,40	3 261,86 1 853,20
34	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	36,7700	67,38 34,56	2 477,50 1 270,78
35	CG47D	Pardoseli din placi portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600x9 mm	m2	36,7700	342,44 79,20	12 591,62 2 912,18
36	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv - 7 cm	m	20,0000	104,75 36,00	2 095,01 720,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 141,95
		Total Pardosea Inclusiv salariu				34 141,95 9 145,04
		1.1.5. Timplarie				
37	CK22B	Pereti din sticla securizata grosime 10 mm (ordinara), transparenta, profil din aluminiu ALT 111 Alutech ordinar, culoare RAL 9006 (sur), Furnitura Stublina (Serbia) (5 stalpi H=3,72 m) (De exclus spuma de poliuretan)	m2	16,5300	4 939,24 69,12	81 645,67 1 142,56
38	CK21A	Usa din sticla securizata grosime 10 mm (ordinara), transparenta, profil din aluminiu ALT 111 Alutech ordinar, culoare RAL 9006 (sur), Furnitura Stublina (Serbia) cu 3 balamale (De exclus spuma de poliuretan)	m2	1,8900	5 373,04 68,40	10 155,05 129,28
39	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	958,74 141,12	958,74 141,12
		<i>Total</i>	lei			92 759,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				92 759,46 1 412,96
		1.1.6. Apeduct / canalizare				
40	SC04A	Lavoar din semiportelan cu mobilier, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti) - modelul se va coordona si aproba cu beneficiarul	buc	1,0000	6 829,50 133,20	6 829,50 133,20
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	961,72 118,80	961,72 118,80
		<i>Total</i>	lei			7 791,22
		Total Apeduct / canalizare Inclusiv salariu				7 791,22 252,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
42	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,0000	7,20 7,20	180,00 180,00
43	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,0000	26,84 21,60	670,89 540,00
44	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,60 21,60	64,80 64,80
45	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	12,22 10,80	36,65 32,40
		<i>Total</i>	lei			952,34
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu				952,34 817,20
		<i>Total</i>	lei			207 056,11
		Total Auditoria 104 Inklusiv salariu				207 056,11 60 645,08
		1.2. Debara				
		1.2.1. Demolari				
46	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8900	30,24 30,24	57,16 57,16
47	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	145,0000	0,92 0,83	133,32 120,06
48	RpIzA03A	Curatartea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	61,3800	10,77 10,08	661,06 618,71
49	RpCJ35A k=0,4	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti - buciurdarea partiala	m2	61,3800	8,08 7,78	495,71 477,29
50	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,9300	16,53 15,84	279,86 268,18
51	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inklusiv tije si globurile	buc	3,0000	15,84 15,84	47,52 47,52
52	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	1,0000	4,32	4,32

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : prize			4,32	4,32
53	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	4,32 4,32	4,32 4,32
54	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16- 35 mmp, montat liber in santuri	m	15,0000	13,52 11,52	202,80 172,80
55	RpIB12B	Demontari calorifere - cu recuperarea materialelor	buc	1,0000	8,64 8,64	8,64 8,64
56	IB06B	Montarea caloriferelor demontate anterior	buc	1,0000	58,58 46,80	58,58 46,80
		<i>Total</i>	lei			1 953,29
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 953,29 1 825,80
		1.2.2. Tavan				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600x600mm), inclusiv sistemul- grila	m2	16,9300	388,53 158,40	6 577,73 2 681,71
		<i>Total</i>	lei			6 577,73
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 577,73 2 681,71
		1.2.3. Pereti				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact (Consum 0,27kg/m2)	m2	61,3800	9,55 2,16	586,27 132,58
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,3800	23,01 14,40	1 412,60 883,87
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,3800	107,37 87,84	6 590,19 5 391,62
61	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,3800	317,87 259,20	19 511,01 15 909,70

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,3800	4,90 2,16	300,76 132,58
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,3800	47,22 39,60	2 898,39 2 430,65
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,3800	31,03 21,60	1 904,52 1 325,81
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,3800	4,90 2,16	300,76 132,58
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,3800	58,13 39,60	3 567,97 2 430,65
67	CK18C	Coltari din aluminiu	m	13,5000	30,18 18,72	407,45 252,72
		<i>Total</i>	lei			37 479,92
		Total Pereti Inclusiv salariu				37 479,92 29 022,76
		1.2.4. Pardosea				
68	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 5cm	m3	0,8500	723,58 71,28	615,04 60,59
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	52,4800	22,25 2,16	1 167,88 113,35
70	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,9300	233,92 64,80	3 960,35 1 097,07
71	CG22A4 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de	m2	-16,9300	120,15 36,00	-2 034,14 -609,48

1	2	3	4	5	6	7
		beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade				
72	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 8 cm)	m3	1,3500	1 926,73 324,00	2 601,08 437,40
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,9300	88,71 50,40	1 501,86 853,28
74	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,9300	67,38 34,56	1 140,72 585,10
75	CG47D	Pardoseli din placi portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600x9 mm	m2	16,9300	342,44 79,20	5 797,57 1 340,86
76	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv - 7 cm	m	18,0000	104,75 36,00	1 885,51 648,00
		<i>Total</i>	lei			16 635,87
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 635,87 4 526,17
		1.2.5. Timplarie				
77	CK21A	Usa din sticla securizata grosime 10 mm (ordinara), transparenta, profil din aluminiu ALT 111 Alutech ordinar, culoare RAL 9006 (sur), Furnitura Stublina (Serbia) cu 3 balamale (De exclus spuma de poliuretan)	m2	1,8900	5 373,04 68,40	10 155,05 129,28
78	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	958,74 141,12	958,74 141,12
		<i>Total</i>	lei			11 113,79
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 113,79 270,40

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.6. Lucrari de constructie pentru electricitate				
79	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,0000	7,20 7,20	180,00 180,00
80	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,0000	26,84 21,60	670,89 540,00
81	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,60 21,60	64,80 64,80
82	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	12,22 10,80	36,65 32,40
		<i>Total</i>	lei			952,34
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inklusiv salariu				952,34 817,20
		<i>Total</i>	lei			74 712,94
		Total Debara Inklusiv salariu				74 712,94 39 144,04
		1.3. Auditoria 103				
		1.3.1. Demolari				
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,1100	30,24 30,24	275,48 275,48
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	13,4000	30,24 30,24	405,22 405,22
85	RpIzA03A	Curatatea cu peria de sirma a suprafetelor	m2	79,2000	10,77 10,08	852,99 798,34
86	RpCJ35A k=0,4	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti - buciurdarea partiala	m2	79,2000	8,08 7,78	639,62 615,86
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	93,8700	20,19 19,44	1 895,25 1 824,84
88	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	28,0200	115,39 115,20	3 233,19 3 227,90
89	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm	m2	34,9400	95,77 95,04	3 346,20 3 320,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosime				
90	RpCM33A	Demontarea placajelor din gresie	m2	3,3400	115,39 115,20	385,39 384,76
91	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	28,1800	22,65 21,60	638,27 608,68
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	15,84 15,84	95,04 95,04
93	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize	buc	3,0000	4,32 4,32	12,96 12,96
94	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	4,32 4,32	4,32 4,32
95	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,0000	13,52 11,52	202,80 172,80
96	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	12,0000	67,98 64,80	815,82 777,60
		<i>Total</i>	lei			12 802,55
		Total Demolari Inclusiv salariu				12 802,55 12 524,50
		1.3.2. Tavan				
97	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600x600mm), inclusiv sistemul-grila	m2	25,0000	388,52 158,40	9 713,12 3 960,00
98	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	42,9100	283,88 137,52	12 181,31 5 900,98
99	CF59C	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie	m2	1,8700	348,97 152,28	652,58 284,76
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,7800	4,90 2,16	219,42 96,72
101	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	44,7800	94,44	4 229,03

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			79,20	3 546,57
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,7800	31,03 21,60	1 389,45 967,25
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,7800	4,90 2,16	219,42 96,72
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,7800	58,13 39,60	2 603,02 1 773,29
		<i>Total</i>	lei			31 207,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				31 207,35 16 626,29
		1.3.3. Pereti				
105	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Pereti de compartimentare Knauf W112 cu grosimea 150 mm placat in 2 straturi de placi Regips 12,5 mm hidrofoab cu fonoizolare din vata minerala bazaltica 100 mm)	m2	9,5000	861,27 262,73	8 182,09 2 495,92
106	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5 mm antiumezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	14,4000	322,67 128,66	4 646,44 1 852,76
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact (Consum 0,27kg/m2)	m2	79,2000	9,55 2,16	756,48 171,07
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,2000	23,01 14,40	1 822,70 1 140,48
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	79,2000	107,37 87,84	8 503,46 6 956,93

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
110	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	79,2000	317,87 259,20	25 175,50 20 528,64
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact (Consum 0,27kg/m2)	m2	93,8700	9,55 2,16	896,61 202,76
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	140,8100	24,22 3,24	3 410,80 456,22
113	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	93,8700	127,86 86,40	12 002,40 8 110,37
114	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	93,8700	65,09 37,44	6 109,82 3 514,50
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact (Consum 0,27kg/m2)	m2	93,8700	9,55 2,16	896,61 202,76
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,8700	23,01 14,40	2 160,32 1 351,73
117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,8700	107,37 87,84	10 078,54 8 245,54
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	189,0500	4,90	926,35

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			2,16	408,35
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	189,0500	47,22 39,60	8 927,00 7 486,38
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	189,0500	31,03 21,60	5 865,90 4 083,48
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	189,0500	4,90 2,16	926,35 408,35
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	189,0500	58,13 39,60	10 989,29 7 486,38
123	CK18C	Coltari din aluminiu	m	15,0000	30,18 18,72	452,74 280,80
		<i>Total</i>	lei			112 729,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				112 729,40 75 383,42
		1.3.4. Pardosea				
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,1800	88,71 50,40	2 499,85 1 420,28
125	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	28,1800	101,07 51,84	2 848,08 1 460,86
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	69,7800	124,86 16,85	8 712,60 1 175,65
127	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte	m2	69,7800	406,22 93,60	28 345,79 6 531,40

1	2	3	4	5	6	7
		PVC)				
		<i>Total</i>	lei			42 406,32
		Total Pardosea Inclusiv salariu				42 406,32 10 588,19
		1.3.5. Timplarie				
128	CK22B	Pereti din sticla securizata grosime 10 mm (ordinara), transparenta, profil din aluminiu ALT 111 Alutech ordinar, culoare RAL 9006 (sur), Furnitura Stublina (Serbia) (5 stalpi H=3,72 m) (De exclus spuma de poliuretan)	m2	27,7400	4 939,24 69,12	137 014,53 1 917,38
129	CK21A	Usa din sticla securizata grosime 10 mm (ordinara), transparenta, profil din aluminiu ALT 111 Alutech ordinar, culoare RAL 9006 (sur), Furnitura Stublina (Serbia) cu 3 balamale (De exclus spuma de poliuretan)	m2	1,8900	5 373,04 68,40	10 155,05 129,28
130	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi duble cu sticla securizata, profil din aluminiu ALT III (Alutech), sticla 10 mm transparenta, F4 Stublina (serbia) (1 buc.)	m2	2,9400	5 400,49 76,32	15 877,45 224,38
131	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usi ordinare cu sticla securizata, profil din aluminiu ALT III (Alutech), sticla 10 mm transparenta, F4 Stublina (serbia) (4 buc.)	m2	5,6800	5 400,49 76,32	30 674,79 433,50
132	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	4,7400	3 980,68 316,80	18 868,40 1 501,63

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit (2 buc.)				
133	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	4,0000	958,74 141,12	3 834,97 564,48
134	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - -cu deschidere dubla, cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte (dimensiuni (1,78 (H) x 1,73 (L) - 1 buc.)	m2	4,2000	2 888,26 58,79	12 130,68 246,91
135	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,40 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	2,2000	396,10 6,48	871,41 14,25
136	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita alb (l=0,2 m)	m	2,2000	147,12 28,80	323,66 63,36
		<i>Total</i>	lei			229 750,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				229 750,94 5 095,17
		1.3.6. Incalzirea				
137	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,0000	109,30 61,20	655,80 367,20
138	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,0000	15,00 11,52	89,97 69,12
139	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	6,0000	55,44	332,61

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Piesa de trecere PPR, fitting metal exterior 20x2,8 mm)			10,80	64,80
140	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,8 mm - STABI PR-R/AL PN20 (k=1,3 la fittinguri)	m	55,0000	56,60 25,20	3 112,98 1 386,00
141	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,0000	8,48 6,48	466,40 356,40
142	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Turbolit TL-25/6-S	m	55,0000	93,71 25,20	5 154,22 1 386,00
143	IB06B	Radiatoare bimetalice H500x80 mm cu 16 sectii	buc	4,0000	1 738,58 46,80	6 954,34 187,20
144	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	buc	4,0000	342,76 32,40	1 371,06 129,60
145	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	buc	4,0000	428,38 12,96	1 713,53 51,84
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor), Danfoss)	buc	4,0000	461,91 12,96	1 847,65 51,84
147	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"- - Dezaerator D	buc	4,0000	40,03 7,20	160,12 28,80

1	2	3	4	5	6	7
		15 mm				
148	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - - Dezaerator automat D 15 mm	buc	4,0000	193,23 7,20	772,92 28,80
		<i>Total</i>	lei			22 631,60
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				22 631,60 4 107,60
		1.3.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
149	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	35,0000	7,20 7,20	252,00 252,00
150	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	35,0000	26,83 21,60	939,22 756,00
151	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,0000	21,60 21,60	129,60 129,60
152	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,0000	12,22 10,80	73,30 64,80
		<i>Total</i>	lei			1 394,12
		Total Lucrari de constructie pentru electricitate Inclusiv salariu				1 394,12 1 202,40
		<i>Total</i>	lei			452 922,28
		Total Auditoria 103 Inclusiv salariu				452 922,28 125 527,57
		1.4. Coridor 1.4.1. Demolari				
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	15,84 15,84	63,36 63,36
154	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare	buc	1,0000	4,32 4,32	4,32 4,32
155	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru	m	10,0000	13,52	135,20

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri			11,52	115,20
		<i>Total</i>	lei			202,88
		Total Demolari Inclusiv salariu				202,88 182,88
		1.4.2. Tavan				
156	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600x600mm), inclusiv sistemul-grila	m2	35,7000	388,53 158,40	13 870,35 5 654,88
		<i>Total</i>	lei			13 870,35
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 870,35 5 654,88
		1.4.3. Pereti				
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,3800	4,90 2,16	300,76 132,58
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,3800	47,22 39,60	2 898,39 2 430,65
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,3800	31,03 21,60	1 904,52 1 325,81
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,3800	4,90 2,16	300,76 132,58
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,3800	58,13 39,60	3 567,97 2 430,65
		<i>Total</i>	lei			8 972,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 972,40 6 452,27
		1.4.4. Pardosea				
162	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	18,0000	18,34 18,00	330,21 324,00
163	CI14A	Plinte din placi de ceramica	m	18,0000	104,75	1 885,51

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate cu adeziv - 7 cm			36,00	648,00
		<i>Total</i>	lei			2 215,72
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 215,72 972,00
		<i>Total</i>	lei			25 261,35
		Total Coridor Inclusiv salariu				25 261,35 13 262,03
		1.5. Debara				
		1.5.1. Reparatie				
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact (Consum 0,27kg/m2)	m2	46,8000	9,55 2,16	447,01 101,09
165	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,8000	23,01 14,40	1 077,05 673,92
166	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,8000	107,37 87,84	5 024,78 4 110,91
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,8000	4,90 2,16	229,32 101,09
168	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,8000	47,22 39,60	2 209,91 1 853,28
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,8000	31,03 21,60	1 452,12 1 010,88
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	46,8000	4,90 2,16	229,32 101,09
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,8000	58,13 39,60	2 720,44 1 853,28

1	2	3	4	5	6	7
172	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii	m2	4,0000	100,12 40,32	400,47 161,28
		<i>Total</i>	lei			13 790,42
		Total Reparatie Inclusiv salariu				13 790,42 9 966,82
		<i>Total</i>	lei			13 790,42
		Total Debara Inclusiv salariu				13 790,42 9 966,82
		1.6. Evacuare gunoi				
173	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	28,5000	213,12 213,12	6 073,92 6 073,92
174	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	28,5000	32,40 32,40	923,40 923,40
175	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	28,5000	90,30 0,00	2 573,55 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 570,87
		Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu				9 570,87 6 997,32
		<i>Total</i>	lei			783 313,97
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			61 330,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			10 430,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			51 304,48
		<i>Total</i>				906 379,10
		<i>Venit</i>	3 %			27 191,37
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				933 570,47 255 542,86
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Auditoria 104				
176	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,5500	613,95	337,67

1	2	3	4	5	6	7
		si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			485,27	266,90
177		Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	55,0000	16,50 0,00	907,50 0,00
178	08-02-412- 3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,6000	745,32 565,92	447,19 339,55
179		Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	60,0000	24,85 0,00	1 491,00 0,00
180	08-02-409- 1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	1,1500	2 955,11 1 713,60	3 398,38 1 970,64
181	08-03-591- 8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20 (de creat resursa)	100 buc	0,0600	6 208,67 3 110,33	372,52 186,62
182	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,0100	7 740,00 2 362,00	77,40 23,62
183	10-04-066- 07	Aparataj de perete: Priza	buc	2,0000	72,83 72,00	145,66 144,00
184		Priza de date 2 RJ45	buc	2,0000	190,00 0,00	380,00 0,00
185		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	9,0000	3,20 0,00	28,80 0,00
186		Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
187	08-03-594- 16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	0,0600	61 619,50 8 568,00	3 697,17 514,08
188	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,2500	2 274,88 1 172,88	568,72 293,22
189	08-03-575- 1	Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc	3,0000	83,25 80,64	249,76 241,92

1	2	3	4	5	6	7
190	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	1,0000	83,25 80,64	83,25 80,64
191	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7000	636,80 485,29	445,76 339,70
192		Cablu UTP cat. 6e	m	70,0000	10,20 0,00	714,00 0,00
193	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,7000	2 954,99 1 713,60	2 068,49 1 199,52
		<i>Total</i>	lei			15 434,87
		Total Auditoria 104 Inclusiv salariu				15 434,87 5 600,41
		2.2. Debara				
194	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3500	613,97 485,29	214,89 169,85
195		Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	35,0000	16,50 0,00	577,50 0,00
196	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,4000	745,35 565,92	298,14 226,37
197		Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	40,0000	24,85 0,00	994,00 0,00
198	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,7500	2 955,17 1 713,60	2 216,38 1 285,20
199	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20 (de creat resursa)	100 buc	0,0300	6 208,67 3 110,33	186,26 93,31
200	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,0100	7 740,00 2 362,00	77,40 23,62
201	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	1,0000	72,83 72,00	72,83 72,00

1	2	3	4	5	6	7
202		Priza de date 2 RJ45	buc	1,0000	190,00 0,00	190,00 0,00
203		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	5,0000	3,20 0,00	16,00 0,00
204		Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
205	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	0,0300	61 620,00 8 568,00	1 848,60 257,04
206	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,2500	2 274,88 1 172,88	568,72 293,22
207	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc	2,0000	83,26 80,64	166,51 161,28
208	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	1,0000	83,25 80,64	83,25 80,64
209	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,5000	636,76 485,28	318,38 242,64
210		Cablu UTP cat. 6e	m	50,0000	10,20 0,00	510,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			8 360,46
		Total Debara Inclusiv salariu				8 360,46 2 905,17
		2.3. Auditoria 103				
211	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,2000	613,97 485,28	736,76 582,34
212		Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	120,0000	16,50 0,00	1 980,00 0,00
213	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	1,8000	745,33 565,92	1 341,59 1 018,66

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				
214		Cablu VVGng (A) -LS 3x2.5 mm2	m	180,0000	24,85 0,00	4 473,00 0,00
215	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	3,0000	2 954,98 1 713,60	8 864,94 5 140,80
216	08-03-591-8	Priza 2P+PE, In=16A IP-20 (de creat resursa)	100 buc	0,2300	6 208,65 3 110,39	1 427,99 715,39
217	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,0200	7 739,50 2 361,50	154,79 47,23
218	08-03-591-2	Intreruptor monopolar 10A/230V IP20	100 buc	0,0300	6 316,33 2 318,33	189,49 69,55
219	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	11,0000	72,83 72,00	801,17 792,00
220		Priza de date 2 RJ45	buc	7,0000	190,00 0,00	1 330,00 0,00
221		Priza de date 2 HDMI	buc	4,0000	285,60 0,00	1 142,40 0,00
222		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	39,0000	3,20 0,00	124,80 0,00
223		Cutie de distributie cu cleme	buc	3,0000	21,60 0,00	64,80 0,00
224	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, / Felinar LED AL585 12 W LED 6500 K 220 - 240 V IP20 Elmos - modelul se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0600	28 949,50 8 568,00	1 736,97 514,08
225	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, - Lustra led design modern circular-rotunda negru mat, marimea 1800 mm- modelul se va coordona cu beneficiarul	100 buc	0,0100	249 341,00 8 352,00	2 493,41 83,52
226	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20 -	100 buc	0,1200	48 979,50 8 568,00	5 877,54 1 028,16

1	2	3	4	5	6	7
		modelul se va coordona cu beneficiarul				
227	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,1000	2 274,90 1 172,90	227,49 117,29
228	08-03-575-1	Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc	4,0000	83,26 80,64	333,02 322,56
229	08-03-575-1	Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	1,0000	83,25 80,64	83,25 80,64
230	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou de distributie din metal IP-31 cu 24 module	buc	1,0000	220,86 170,64	220,86 170,64
231	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m	2,7000	201,93 120,96	545,21 326,59
232		Cablu UTP cat. 6e	m	270,0000	10,20 0,00	2 754,00 0,00
233	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D16 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	2,7000	2 810,98 1 713,60	7 589,65 4 626,72
234		Conector RJ-45, UTP cat. 6e	buc	14,0000	85,20 0,00	1 192,80 0,00
235	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,5000	2 274,88 1 172,88	1 137,44 586,44
236	08-03-573-1	Pupitru de comanda de podea, inaltime pina la 1200 mm, adincime si latime pe front, mm, pina la 700x600	buc	2,0000	351,26 170,64	702,53 341,28
237		Doza in pardosea 14M H53	buc	2,0000	1 570,30 0,00	3 140,60 0,00
238	08-02-409-1	Teava flexibila PVC D32 mm (de creat resursa)	100 m	0,4000	3 496,97 1 713,60	1 398,79 685,44
		Total	lei			52 065,29
		Total Auditoria 103 Inclusiv salariu				52 065,29 17 249,33
		2.4. Coridor				

1	2	3	4	5	6	7
239	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3500	613,97 485,29	214,89 169,85
240		Cablu VVGng (A) -LS 3x1.5 mm2	m	35,0000	16,50 0,00	577,50 0,00
241	08-02-409-1	Teava flexibila spirala tip mediu 750N D20 mm, U=PVC cu proprietati de autostingere (de creat resursa)	100 m	0,3500	2 955,40 1 713,60	1 034,39 599,76
242	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape 10A/230V IP20 (de creat resursa)	100 buc	0,0100	7 740,00 2 362,00	77,40 23,62
243		Doza pentru prize si intrerupatoare	buc	1,0000	3,20 0,00	3,20 0,00
244		Cutie de distributie cu cleme	buc	1,0000	21,60 0,00	21,60 0,00
245	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Corp de iluminat cu lampi LED incadrabil IP-20, 3600Lm, 32W, 595x595x85 mm	100 buc	0,0500	61 619,60 8 568,00	3 080,98 428,40
246	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 22x10x2000 (de creat resursa)	100 m	0,1200	2 274,92 1 172,92	272,99 140,75
		<i>Total</i>	lei			5 282,95
		Total Coridor Inclusiv salariu				5 282,95 1 362,38
		<i>Total</i>	lei			81 143,57
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			6 508,15
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 023,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			15 185,68
		<i>Total</i>				103 860,84
		<i>Venit</i>	3 %			3 115,82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				106 976,66 27 117,29

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
247		Panou de distributie din metal, aplicabil/24 module/IP-31	buc	1,0000	825,60 0,00	825,60 0,00
248		Automat BA 47-29 1P/C16/4,5 kA	buc	9,0000	35,80 0,00	322,20 0,00
249		Automat BA 47-29 3P/C25/4,5 kA	buc	3,0000	104,50 0,00	313,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 461,30
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			17,54
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 478,84

		Total	lei	1 042 025,97
		Tva	20 %	208 405,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 250 431,16 282 660,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)