

**Proiectarea blocului sanitar in
cladirea IPG Milesti, r. Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 1-3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Utilaj		
1	Pret de piata	Ventilator Soler and Palau N=0,035 kW, n=2200 rot/min	buc	2,0000
2	Pret de piata	Ventilator Soler and Palau N=0,07 kW, n=2780 rot/min	buc	2,0000
3	Veza	Grila de ventilare ORG 100x150 Vents	buc	10,0000
4	McQuay	Umbrela D160 seria c.5.904-51	buc	4,0000
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
5	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	4,0000
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila de ventilare ORG 100x150 Vents	buc	10,0000
		Capitolul 3. Lucrari de constructie - ventilare		
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila MV450R/2	buc	8,0000
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Grila MV440R/2	buc	3,0000
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	17,6000
10	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm Isover KIM-AL	m2	13,3300
11	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,7 mm grosime fixate cu	m2	17,6000

1	2	3	4	5
		suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare		

Proiectant

Director B. Bobeica Vera

(functia, semnatura, numele, prenumele)

