

**“Reparatia capitala a fasadei
Liceului Teoretic “N. Gogol” in
or. Basarabeasca str. N. Gogol
nr.8 (Etapa II)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 110 980,90 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	144,5400	57,66	8 334,176
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,0510	57,66	1 559,761
3.	7422010060100	Timplar	h-om	21,8250	57,66	1 258,430
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,6350	57,66	4 361,115
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,7500	57,66	908,145
Total manopera						16 421,63

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	46,6000	805,00	37 513,000
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,5000	1 240,00	5 580,000
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,9390	78,00	775,242
4.	2430226101600	Chit silionic	kg	6,5193	81,00	528,064
5.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3285	350,00	114,975
6.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,6425	980,00	1 609,650
7.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	21,3400	3,50	74,690
8.	2743123549027	Pervazuri (otlivi) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	67,5000	98,00	6 615,000
9.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	405,0000	0,15	60,750
				18,0000	0,30	5,400
				139,8000	0,32	44,736
10.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,1200	1,79	66,445
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4928	30,00	14,784
Total materiale de constructii						53 002,73

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3285	41,00	13,469
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6970	35,00	59,395
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3285	35,00	11,498
Total utilaje de constructii						84,36

Total	Lei	69 508,72
-------	-----	-----------



Contributii de asigurari sociale	22,5 %	3 694,87
Transportarea materialelor	10 %	5 300,27
Total		78 503,86
Cheltuieli de regie	14,5 %	11 383,06
Beneficiu de deviz	6 %	5 393,21
Total		95 280,13
TVA	20 %	15 700,77
Total		110 980,90
Total deviz:		110 980,90



Antreprenor:

“Mester-Ghimisli”  /H. Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect "Reparatia capitala a fasadei
Liceului Teoretic "N. Gogol" in or.
Basarabeasca str. N. Gogol nr.8 (Etapa
II)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			24,217
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			864,436
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 345,670
4	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m			105,016
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			43,427

APROBAT:

Intocmit

"Mester-Ghimisli"

H. Ghimisli

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.



**“Reparatia capitala a fasadei
Liceului Teoretic “N. Gogol” in
or. Basarabeasca str. N. Gogol
nr.8 (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 110 980,90 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	75,0000	24,217	1 816,290
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	46,6000	864,436	40 282,700
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,5000	1 345,670	6 055,514

1	2	3	4	5	6	7
4	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия)	m	67,5000	105,016	7 088,581
5	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	328,5000	43,427	14 265,640

	Total	Lei	69 508,72
	Contributii de asigurari sociale	22,5 %	3 694,87
	Transportarea materialelor	10 %	5 300,27
	Total		78 503,86
	Cheltuieli de regie	14,5 %	11 383,06
	Beneficiu de deviz	6 %	5 393,21
	Total		95 280,13
	TVA	20 %	15 700,77
	Total		110 980,90
	Total deviz:		110 980,90



Antreprenor:

II "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)