

**Inbuntatirea conditiilor de viata  
si agrement pentru locuitorii  
zonei de revitalizare a  
municipiului Ceadir-Lunga.  
Etapa 3**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3

**Муниципальная спортивная школа (ремонт кровли и тренировочных залов)**

Valoarea de deviz 1 433 470,18 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	186,000	36,30 36,00	6 751,80 6 696,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	186,000	9,45 9,00	1 757,70 1 674,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu	m2	186,000	20,55 19,50	3 822,30 3 627,00

1	2	3	4	5	6	7
		desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate *Каркаса кровли				
4	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	2,860	22,50 22,50	64,35 64,35
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t	2,860	26,56 0,00	75,95 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 472,10
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>12 472,10 12 061,35</b>
		<b>1.2. Acoperis</b>				
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	1,200	8 602,94 1 204,50	10 323,53 1 445,40
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	1,200	211,89 42,50	254,27 51,00
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate*Минимально 100 г/м2	m2	186,000	25,73 12,50	4 785,97 2 325,00
9	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de	m2	186,000	34,47 23,50	6 410,70 4 371,00

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase 50x25мм ) Прижимная планка 50x25 мм.Норма 0,00125 м3				
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile inveiitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 ,V-1,674m3 (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2	186,000	80,95 23,50	15 056,70 4 371,00
11	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2	1,860	566,05 355,51	1 052,85 661,25
12	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	1,907	212,04 42,50	404,36 81,05
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LK35 t=0.45mm) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной	m2	186,000	263,77 60,00	49 060,77 11 160,00

1	2	3	4	5	6	7
		защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Цвет согл. с заказчиком				
14	CE06A apl	Streasină infundată din tablă profilată protejată anticoroziv, ondulată sau cutată, montată pe pană metalică, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpa superioară, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasină din "Tablă profilată ventilată" Snur profilat din mastic =0 Tablă zincată plană de 0,75 mm=0 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2	16,000	235,42 60,00	3 766,68 960,00
15	CB13A1	Esafodaje de susținere E 75 executate la înalțimi mai mari de 3 m având forma dreptunghiulară E 75 A (Подпорные леса E75, на высоте более 3 м, прямоугольной формы E 75 A)	m	30,000	50,80 30,00	1 524,00 900,00
16	CK26B apl	Coama	m	31,000	102,15 20,00	3 166,65 620,00
		<i>Total</i>	Lei			95 806,48
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>95 806,48 26 945,70</b>
		<b>1.3. Termoizolarea planseului</b>				

1	2	3	4	5	6	7
17	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar antivapori (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2	340,000	10,73 1,00	3 647,35 340,00
18	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinera, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20% (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий из минераловатных плит t= 100mm, просто уложенными, по горизонтальным или наклонным до 20% поверхностям)	m2	340,000	210,06 6,00	71 420,40 2 040,00
19	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar polimeric hidroizolatie (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или	m2	340,000	11,81 1,00	4 014,55 340,00

1	2	3	4	5	6	7
		фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
20	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)-ходовые доски	m2	34,000	202,65 29,00	6 890,10 986,00
		<i>Total</i>	Lei			85 972,40
		<b>Total Termoizolarea planseului Inklusiv salariu</b>				<b>85 972,40 3 706,00</b>
		<i>Total</i>	Lei			194 250,98
		<b>Total Acoperis Inklusiv salariu</b>				<b>194 250,98 42 713,05</b>
		<b>2. Lucrari de constructie блок А</b>				
		<b>2.1. Demontari</b>				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usi) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	11,000	21,00 21,00	231,00 231,00
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea ferestre) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	34,300	21,00 21,00	720,30 720,30
23	RpCK42A aplic	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (demontarea pervazului interior din beton sau mortar de ciment b=350mm) (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	5,600	16,60 15,00	92,96 84,00
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие	m2	8,000	8,00 8,00	64,00 64,00

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторов для устранения)				
25	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	32,000	22,58 19,00	722,56 608,00
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэфэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	17,200	47,00 47,00	808,40 808,40
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	135,450	14,65 13,50	1 984,30 1 828,55
28	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	98,000	13,03 12,50	1 276,45 1 225,00
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	154,600	12,05 11,00	1 862,93 1 700,60
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	3,600	201,10 197,50	723,96 711,00

1	2	3	4	5	6	7
31	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	9,800	93,50 93,50	916,30 916,30
32	TR11AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	9,800	27,50 27,50	269,50 269,50
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	9,800	26,61 0,00	260,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 933,41
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>9 933,41 9 166,65</b>
		<b>2.2. Usi, ferestre</b>				
34	CK11C aplic	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок с дверью, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) глухие	m2	15,000	1 763,50 35,00	26 452,50 525,00
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv с фрамугой	m2	9,000	1 897,18 45,50	17 074,62 409,50
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,900	1 738,08 40,50	3 302,36 76,95

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
37	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	34,300	1 850,38 28,00	63 468,01 960,40
38	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazurile din PVC cu latimea de 350mm) (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	16,000	264,99 18,00	4 239,84 288,00
		<i>Total</i>	Lei			114 537,33
		<b>Total Usi, ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>114 537,33 2 259,85</b>
		<b>2.3. Tavan</b>				
39	RpCH17C	Tavanuitul planseelor din lemn - reparatii la tavanele din rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия - ремонт потолков из хвойной древесины)	m2	15,000	224,53 39,00	3 367,88 585,00
40	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	152,650	277,72 110,00	42 394,70 16 791,55
41	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata	m	103,000	43,11	4 440,32

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты			22,50	2 317,50
42	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	152,650	91,02 42,50	13 893,86 6 487,65
		<i>Total</i>	Lei			64 096,76
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>64 096,76 26 181,70</b>
		<b>2.4. Pardoseli</b>				
43	RpCK07A прим	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка местного с уплотнением ручным способом) t=10 cm	m3	15,460	440,00 108,00	6 802,42 1 669,70
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) BP1 100x100x3 мм.	kg	154,600	20,78 2,25	3 212,98 347,85
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	154,600	231,65 45,00	35 813,74 6 957,00
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов	m2	154,600	19,68 7,00	3 042,99 1 082,20

1	2	3	4	5	6	7
		)				
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata 600*600 gr.10 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	42,400	384,10 145,00	16 286,05 6 148,00
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie portelanata h=100mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	27,700	59,93 25,00	1 659,95 692,50
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса, пороги-73,0 mp и зачистку, в помещениях более 16 м2) Ламинат AC4 кл 32 t=10 mm Подложка Solid 3mm Цвет согл. с заказчиком	m2	112,200	314,36 65,00	35 271,68 7 293,00
		<i>Total</i>	Lei			102 089,81
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>102 089,81 24 190,25</b>
		<b>2.5. Perete</b>				
50	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) t=12.5 mm	m2	255,000	221,89 91,75	56 581,84 23 396,25
51	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	29,000	430,32	12 479,34

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)			188,37	5 462,75
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare perforate din aluminiu) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	110,000	20,20 13,00	2 222,00 1 430,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	284,000	5,40 1,50	1 533,60 426,00
54	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	284,000	70,89 55,00	20 133,75 15 620,00
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	284,000	5,40 1,50	1 533,60 426,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	284,000	53,47 27,50	15 185,48 7 810,00
57	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,500	125,90 3,50	314,75 8,75
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau	m2	27,000	118,97 85,00	3 212,32 2 295,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
59	CI25A aplic	Executarea decorurilor din pluta naturala incleiate la pereti cu dimensiunile: (Устройство пртивоударных настенных покрытий)	m2	27,000	602,46 24,82	16 266,48 670,25
		<i>Total</i>	Lei			129 463,16
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>129 463,16 57 545,00</b>
		<b>2.6. Incalzire</b>				
60	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	5,000	37,50 37,50	187,50 187,50
61	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	5,000	31,07 29,00	155,35 145,00
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 1000*500 (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)	buc	11,000	1 735,37 25,00	19 089,12 275,00
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	22,000	26,50 7,50	583,00 165,00
64	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	40,000	74,00	2 960,00

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)			22,50	900,00
65	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25-32 мм)	buc	10,000	41,00 15,00	410,00 150,00
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc	11,000	95,50 9,00	1 050,50 99,00
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc	11,000	95,50 9,00	1 050,50 99,00
68	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevelor de otel pentru constructii , cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка	buc	2,000	70,15 46,00	140,30 92,00
		<i>Total</i>	Lei			25 626,27
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>25 626,27 2 112,50</b>
		<b>2.7. Puminat electric</b>				
69	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50	buc	5,000	37,50 37,50	187,50 187,50

1	2	3	4	5	6	7
		cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
70	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	5,000	31,07 29,00	155,35 145,00
71	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов )	m	60,000	4,00 4,00	240,00 240,00
72	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов для маскировки проводов и электрокабелей,) Кабель-канал 25x25мм	m	240,000	23,83 15,00	5 720,16 3 600,00
73	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp *BBГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	120,000	27,18 3,50	3 261,37 420,00
74	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp * BBГ нГ-FR-LS- 3x1,5	m	40,000	21,12 3,50	844,66 140,00
75	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m	80,000	18,18 3,50	1 454,08 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)				
76	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок )	buc	4,000	60,00 38,00	240,00 152,00
77	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc	3,000	80,25 13,50	240,75 40,50
78	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей )	buc	1,000	60,05 13,50	60,05 13,50
79	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc	12,000	82,70 15,50	992,40 186,00
80	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью	buc	14,000	462,50 54,50	6 475,00 763,00

1	2	3	4	5	6	7
		укомплектованных) *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k				
		<i>Total</i>	Lei			19 871,32
		<b>Total Iluminat electric Inclusiv salariu</b>				<b>19 871,32 6 167,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			465 618,06
		<b>Total Lucrari de constructie блок A Inclusiv salariu</b>				<b>465 618,06 127 623,45</b>
		<b>3. Lucrari de constructie блок Б</b>				
		<b>3.1. Demontari</b>				
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usi) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	3,600	21,00 21,00	75,60 75,60
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea ferestre) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	5,520	21,00 21,00	115,90 115,90
83	RpCK42A aplic	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (demontarea pervazului interior din beton sau mortar de ciment b=350mm) (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	0,850	16,67 15,06	14,17 12,80
84	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	31,100	12,05 11,00	374,76 342,10
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых	m3	0,400	201,10 197,50	80,44 79,00

1	2	3	4	5	6	7
		кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
86	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	9,800	93,50 93,50	916,30 916,30
87	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	9,800	27,50 27,50	269,50 269,50
88	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	9,800	26,61 0,00	260,75 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 107,42
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 107,42 1 811,20</b>
		<b>3.2. Usi, ferestre</b>				
89	CK11C aplic	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок с дверью, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) глухие	m2	13,000	1 763,50 35,00	22 925,50 455,00
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка	m2	1,800	1 738,10 40,50	3 128,58 72,90

1	2	3	4	5	6	7
		одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
91	СК22В	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м) (котельная)	m2	2,900	1 866,25 48,00	5 412,13 139,20
92	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м <sup>2</sup> включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,700	1 880,51 36,50	6 957,88 135,05
93	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazurile din PVC cu latimea de 350mm)	m	2,300	264,99 18,00	609,47 41,40
		<i>Total</i>	Lei			39 033,56
		<b>Total Usi, ferestre Inklusiv salariu</b>				<b>39 033,56 843,55</b>
		<b>3.3. Tavan</b>				
94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) t=9.5 mm	m2	110,000	221,42 95,50	24 355,99 10 505,00

1	2	3	4	5	6	7
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	110,000	70,89 55,00	7 798,29 6 050,00
96	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m	80,000	43,11 22,50	3 448,80 1 800,00
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	110,000	5,40 1,50	594,00 165,00
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	110,000	53,47 27,50	5 881,70 3 025,00
99	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	110,000	91,04 42,50	10 014,40 4 675,00
		<i>Total</i>	Lei			52 093,18
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>52 093,18 26 220,00</b>
		<b>3.4. Perete</b>				
100	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea	m3	0,500	3 372,76 293,00	1 686,38 146,50

1	2	3	4	5	6	7
		etajului pînă la 4 m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм, внутренних стен, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м) Заделка дверного проема				
101	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	6,000	118,97 85,00	713,85 510,00
102	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pînă la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) t=12.5 mm	m2	205,000	221,89 91,75	45 487,33 18 808,75
103	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pînă la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2	10,000	430,32 188,37	4 303,22 1 883,70
104	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare perforate din aluminiu) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	85,000	20,20 13,00	1 717,00 1 105,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	215,000	5,40 1,50	1 161,00 322,50
106	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	215,000	70,89 55,00	15 242,10 11 825,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor k=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	215,000	5,40 1,50	1 161,00 322,50
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	215,000	53,47 27,50	11 496,05 5 912,50
109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,500	125,90 3,50	314,75 8,75
110	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен и потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2	68,000	12,56 9,00	854,08 612,00
		<i>Total</i>	Lei			84 136,76
		<b>Total Perete Inclusiv salariu</b>				<b>84 136,76 41 457,20</b>
		<b>3.5. Pardoseli</b>				
111	RpCK07A прим	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка местного с уплотнением ручным способом) t=10 cm	m3	3,200	440,00 108,00	1 408,00 345,60
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка	kg	32,000	20,78 2,25	665,04 72,00

1	2	3	4	5	6	7
		арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР1 100х100х3 мм.				
113	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	32,000	231,66 45,00	7 413,12 1 440,00
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса, пороги и зачистку, в помещениях более 16 м2) Ламинат АС4 кл 32 t=10 mm Подложка Solid 3мм Цвет согл. с заказчиком	m2	82,000	314,36 65,00	25 777,89 5 330,00
115	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	30,000	86,84 80,00	2 605,20 2 400,00
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см)	m2	30,000	83,45 35,00	2 503,50 1 050,00
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов )	m2	30,000	19,68 7,00	590,49 210,00

1	2	3	4	5	6	7
118	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata 600*600 gr.10 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	30,000	384,11 145,00	11 523,15 4 350,00
119	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie portelanata h=100mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	30,000	59,93 25,00	1 797,76 750,00
		<i>Total</i>	Lei			54 284,15
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>54 284,15 15 947,60</b>
		<b>3.6. Incalzire</b>				
120	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	5,000	37,50 37,50	187,50 187,50
121	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	5,000	31,07 29,00	155,35 145,00
122	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 1000*500 (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)	buc	7,000	1 735,38 25,00	12 147,63 175,00
123	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных	buc	14,000	26,50 7,50	371,00 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		приборов для кирпичных стен)				
124	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	40,000	74,00 22,50	2 960,00 900,00
125	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25-32 мм)	buc	10,000	41,00 15,00	410,00 150,00
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc	7,000	95,50 9,00	668,50 63,00
127	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc	7,000	95,50 9,00	668,50 63,00
128	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка	buc	2,000	70,15 46,00	140,30 92,00
		<i>Total</i>	Lei			17 708,78
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>17 708,78 1 880,50</b>
		<b>3.7. Puminat electric</b>				

1	2	3	4	5	6	7
129	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	5,000	37,50 37,50	187,50 187,50
130	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	5,000	31,07 29,00	155,35 145,00
131	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов для маскировки проводов и электрокабелей,) Кабель-канал 25x25мм	m	140,000	23,83 15,00	3 336,76 2 100,00
132	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр *BBГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	40,000	27,18 3,50	1 087,12 140,00
133	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр * BBГ нГ-FR-LS- 3x1,5	m	40,000	21,12 3,50	844,66 140,00
134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m	10,000	18,18 3,50	181,76 35,00
135	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	3,000	60,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
		existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок )			38,00	114,00
136	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc	3,000	80,25 13,50	240,75 40,50
137	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей )	buc	1,000	60,05 13,50	60,05 13,50
138	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc	8,000	82,70 15,50	661,60 124,00
139	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k	buc	12,000	462,50 54,50	5 550,00 654,00
		<i>Total</i>	Lei			12 485,55
		<b>Total Iluminat electric</b>				<b>12 485,55</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>3 693,50</b>
		<i>Total</i>	Lei			261 849,40
		<b>Total Lucrari de constructie блок Б Inclusiv salariu</b>				<b>261 849,40 91 853,55</b>
		<b>4. Отмостка</b>				
140	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную)	m3	7,000	105,50 105,50	738,50 738,50
141	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	9,750	101,63 60,00	990,85 585,00
142	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) t=5 cm	m3	3,100	653,80 49,50	2 026,78 153,45
143	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР1 100x100x3 мм.	kg	62,000	20,78 2,25	1 288,52 139,50
144	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Отмостка t=100mm b=1.0m	m3	6,200	1 671,47 290,00	10 363,10 1 798,00

1	2	3	4	5	6	7
		Macara =0,0				
		<i>Total</i>	Lei			15 407,75
		<b>Total Отмостка Inclusiv salariu</b>				<b>15 407,75 3 414,45</b>

		Total	Lei	937 126,19
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	63 745,08
		Cheltuieli de transport	5 %	33 378,49
		Cheltuieli directe		1 034 249,76
		Cheltuieli de regie	10 %	103 424,98
		Total		1 137 674,74
		Beneficiu de deviz	5 %	56 883,73
		Total		1 194 558,47
		TVA	20 %	238 911,71
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 433 470,18</b> <hr/> <b>265 604,50</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Îmbunătățirea condițiilor de viață  
și agrement pentru locuitorii  
zonei de revitalizare a  
municipiului Ceadir-Lunga.  
Etapa 3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3**

**Муниципальная спортивная школа (ремонт кровли и тренировочных залов)**

**Valoarea de deviz 1 433 470,18 Lei**

Intocmit în prețuri curente 19.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	18,600	50,00	930,00
2.	7122050013400	Zidar	h-om	31,489	50,00	1 574,45
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	548,100	50,00	27 405,00
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	43,890	50,00	2 194,50
5.	7123010010200	Betonist	h-om	229,210	50,00	11 460,50
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,944	50,00	497,20
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	399,953	50,00	19 997,65
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	24,260	50,00	1 213,00
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	26,016	50,00	1 300,80
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	48,126	50,00	2 406,30
11.	7132010010900	Faianțar	h-om	23,080	50,00	1 154,00
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	206,964	50,00	10 348,20
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	256,485	50,00	12 824,25
14.	7133010012100	Ipsosar	h-om	73,200	50,00	3 660,00
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	74,600	50,00	3 730,00
16.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	62,880	50,00	3 144,00
17.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,120	50,00	856,00
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	183,920	50,00	9 196,00
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	378,390	50,00	18 919,50
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	25,844	50,00	1 292,20
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	289,160	50,00	14 458,00
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,639	50,00	131,95
23.	7422010060100	Timplar	h-om	398,189	50,00	19 909,45
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,558	50,00	4 177,90
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	568,435	50,00	28 421,75
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,552	50,00	1 077,60
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 230,845	50,00	61 542,25
28.	9312040019600	Sapator	h-om	35,641	50,00	1 782,05
<b>Total manopera</b>						<b>265 604,50</b>

**Materiale:**

1.	1111000100024-1	Intrerupator manual	buc	2,020	40,00	80,80
----	-----------------	---------------------	-----	-------	-------	-------

2.	1111000100024-2	Intrerupator manual (двойные)	buc	6,060	60,00	363,60
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	205,949	25,00	5 148,73
4.	1212121212121	apa	m3	0,715	20,00	14,30
5.	1420202205501-м	Argila comuna pentru constructii Песок местный	m3	20,526	300,00	6 157,80
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,565	500,00	1 782,50
7.	1421102200161-0	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	11,196	0,00	0,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,289	500,00	2 144,50
9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,195	0,00	0,00
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,171	350,00	759,85
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,797	350,00	1 678,95
12.	1421102200525-0	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,129	0,00	0,00
13.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,140	350,00	49,00
14.	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,680	40,00	27,20
15.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,100	120,00	612,00
16.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	1,360	25,00	34,00
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,450	5,00	152,25
18.	1711317306661-0	Bumbac de sters	kg	0,140	0,00	0,00
19.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,135	5,00	0,68
20.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,414	15,00	21,21
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,530	6 000,00	3 180,00
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,941	6 000,00	11 646,00
23.	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	1,372	6 000,00	8 232,00
24.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,996	6 000,00	5 976,00
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,931	6 000,00	5 586,00
26.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,072	6 000,00	432,00
27.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,192	6 000,00	1 152,00
28.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	6 000,00	6,00
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 811,510	0,10	181,15
30.	2010237318750	Distantieri	buc	74,580	0,10	7,46
31.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,975	120,00	117,00
32.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	38,000	1 800,00	68 400,00
33.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,000	1 800,00	16 200,00
34.	2030112939150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,700	1 650,00	6 105,00
35.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	2,900	1 800,00	5 220,00
36.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	176,528	23,00	4 060,14
37.	2051142950700	Dibluri	buc	380,000	0,80	304,00
38.	2051142950700-0	Dibluri	buc	40,000	0,00	0,00
39.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1 122,755	1,50	1 684,13
40.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,282	25,00	132,05
41.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,107	16,00	49,71
42.	2320187315789	Decofrol	kg	1,170	8,00	9,36
43.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,560	25,00	64,00
44.	2413217300101	Clema de legatura	buc	17,700	1,00	17,70
45.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	5,808	5,00	29,04

46.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,352	20,00	47,04
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,462	60,00	1 467,72
48.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	166,200	25,00	4 155,00
49.	2430116103800-v	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita)	kg	243,600	60,00	14 616,00
50.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,037	18,00	0,66
51.	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	4,153	0,00	0,00
52.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,972	55,00	53,46
53.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	20,817	15,00	312,26
54.	24302261000001	Fuga	kg	21,720	45,00	977,40
55.	2430226101010-b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	76,609	30,20	2 313,59
56.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	53,553	28,00	1 499,48
57.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,059	15,00	90,88
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,376	60,00	442,56
59.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	3,360	60,00	201,60
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	225,794	3,50	790,28
61.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	19,530	5,00	97,65
62.	2430226103064-0	Snur profilat din mastic	kg	1,680	0,00	0,00
63.	2462106100005	Clei PVA	l	11,999	25,00	299,98
64.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	21,205	7,00	148,43
65.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	74,400	5,00	372,00
66.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	466,465	1,50	699,70
67.	2521106718392-350	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (pervazurile din PVC cu latimea de 350mm)	m	18,666	240,00	4 479,84
68.	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	82,400	50,00	4 120,00
69.	2521302602904-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=.100mm	m2	346,800	200,00	69 360,00
70.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	28,000	1 700,00	47 600,00
71.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	72,000	1,00	72,00
72.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	391,400	7,50	2 935,50
73.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1 521,791	1,00	1 521,79
74.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	197,500	7,00	1 382,50
75.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 579,004	2,50	6 447,52
76.	2651122100402-0	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 483,275	0,00	0,00
77.	26511221004022	Ciment M-400	kg	25,975	2,50	64,94
78.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	27,200	5,00	136,00
79.	2652102100737	Var hidratat	kg	6,460	5,00	32,30
80.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	65,160	10,00	651,60
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	318,590	3,00	955,77
82.	2653102100830-0	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100	0,00	0,00
83.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 284,868	7,50	9 636,51
84.	2661112800700-10	Placi sau piscoturi de gresie (gresie portelanata 600*600 gr.10 mm)	m2	74,572	180,00	13 422,96
85.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	526,570	49,00	25 801,93
86.	2662102701000-95	Placi ghips-carton t=9.5 mm	m2	116,077	45,00	5 223,47

87.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,126	1 800,00	34 426,80
88.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,782	0,00	0,00
89.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	293,220	7,00	2 052,54
90.	2670112203002-п	Placi din pluta decorativa противоударные панели	m2	27,810	550,00	15 295,50
91.	2670112204051-10	Placi din laminat t=10mm	m2	205,949	190,00	39 130,31
92.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4,000	5,00	20,00
93.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,280	30,00	8,40
94.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,400	3,00	10,20
95.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	328,480	3,00	985,44
96.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	4,056	10,00	40,56
97.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	220,317	10,00	2 203,17
98.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	16,800	10,00	168,00
99.	2682132600933-0	Carton bitumat tip CA 400	m2	38,080	0,00	0,00
100.	2682132601626-a	Carton bitumat -- Strat suplimentar antivapori	m2	367,200	9,00	3 304,80
101.	2682132601626-h	Carton bitumat -- Strat suplimentar polimeric hidroizolatie	m2	367,200	10,00	3 672,00
102.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata profilat	m2	224,595	145,00	32 566,28
103.	2710403642000-t	Tabla zincata ondulata sau cutata -- Tabla profilata ventilat	m2	19,320	135,00	2 608,20
104.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	117,180	25,00	2 929,50
105.	2710403643220-0	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	10,080	0,00	0,00
106.	2710602000054	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm	kg	6,000	14,50	87,00
107.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	5,256	18,00	94,61
108.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,243	14,50	18,03
109.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	68,933	20,00	1 378,66
110.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	607,779	25,00	15 194,48
111.	2710703520285	Profil de suport	m	1 424,889	18,00	25 648,00
112.	2722103107001-315	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нГ- FR-LS- 3x1,5	m	90,640	15,50	1 404,92
113.	2722103107001-325	Conductor de aluminiu sau cupru *BBГ нГ-FR-LS- 3 x2,5	m	181,280	20,85	3 779,69
114.	2722103107001-пвс	Conductor de aluminiu sau cupru	m	92,700	14,20	1 316,34
115.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	160,282	150,00	24 042,30
116.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	26,265	25,00	656,62
117.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,488	25,00	12,20
118.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,486	25,00	62,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200	25,00	5,00

119.						
120.	2743123549025-c	Baghete din aluminiu (coltare perforate din aluminiu)	m	204,750	4,00	819,00
121.	2743123549026-c	Coama	m	31,000	80,00	2 480,00
122.	2746167335100-d	Priza двойная	buc	20,400	60,00	1 224,00
123.	2811236310190	Esafodaje E 75 A	kg	13,200	25,00	330,00
124.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	28,000	6,00	168,00
125.	2811236311009-рк	Doza de ramificatie pentru tub de protectie - распредел, коробка	buc	7,000	20,00	140,00
126.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,900	10,00	9,00
127.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	195,810	15,00	2 937,15
128.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	164,619	5,00	823,10
129.	2822115700000-500	Radiator 1000*500	buc	18,000	1 700,00	30 600,00
130.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,000	14,00	504,00
131.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	45,600	20,00	912,00
132.	2873122004100	Plase sudate	kg	251,086	18,00	4 519,55
133.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	84,818	25,00	2 120,45
134.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	81,720	0,80	65,38
135.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 548,764	0,50	774,38
136.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	11 369,414	0,30	3 410,82
137.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	72,000	0,25	18,00
138.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	391,400	0,30	117,42
139.	2874115836777-0	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	40,000	0,00	0,00
140.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 060,500	0,50	530,25
141.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	81,720	1,00	81,72
142.	2874116312500-100	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (plinta din gresie portelanata h=100mm)	m	61,797	23,00	1 421,33
143.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	78,844	25,00	1 971,11
144.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 060,500	0,50	530,25
145.	2874136313300	Diblu din metal	buc	610,600	2,50	1 526,50
146.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	7,350	25,00	183,75
147.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	8,640	25,00	216,00

148.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,000	25,00	500,00
149.	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,600	2,00	19,20
150.	2875274202700- o	Robinet cu dublu reglaj Кран обратки	buc	18,000	85,00	1 530,00
151.	2875274202700- п	Robinet cu dublu reglaj Кран подачи	buc	18,000	85,00	1 530,00
152.	2875274400501- сп	Corp *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k	buc	26,520	400,00	10 608,00
153.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,700	18,50	12,95
154.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	13,425	25,00	335,62
155.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 298,960	0,10	229,90
156.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	54,000	1,50	81,00
157.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,410	3,00	124,23
158.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,435	20,00	248,70
159.	4100126202818	Apa	m3	17,653	20,00	353,06
160.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	64,630	3,00	193,89
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>667 569,84</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700- 0	Automacara	h-ut	0,175	0,00	0,00
2.	24105200067531- 0	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,180	0,00	0,00
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,302	65,00	84,63
4.	2912340002506- 0	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,651	0,00	0,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	26,053	15,00	390,80
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,802	15,00	132,01
7.	292214000700-1	Macara	h-ut	0,300	450,00	135,00
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,899	0,00	0,00
9.	2940420007679	Fierastrău mecanic	h-ut	0,490	25,00	12,25
10.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,750	30,00	82,50
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	54,411	15,00	816,15
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,927	15,00	13,90
13.	2952260003552- 0	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,373	0,00	0,00
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,186	25,00	4,65
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,480	45,00	111,60
16.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,885	50,00	144,25
17.	2952270003700- 0	Centrala de beton	h-ut	1,120	0,00	0,00
18.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,015	50,00	100,75
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,560	50,00	28,00
20.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,264	50,00	13,20
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	17,310	10,00	173,10

22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	39,646	25,00	991,14
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,528	15,00	7,92
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,600	50,00	80,00
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,310	350,00	108,50
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,490	350,00	521,50
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>3 951,85</b>

Total	Lei	937 126,19
Asigurarea sociale si medicale	24 %	63 745,08
Cheltuieli de transport	5 %	33 378,49
Cheltuieli directe		1 034 249,76
Cheltuieli de regie	10 %	103 424,98
Total		1 137 674,74
Beneficiu de deviz	5 %	56 883,73
Total		1 194 558,47
TVA	20 %	238 911,71

**Total deviz: 1 433 470,18**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Inbuntatirea conditiilor de viata si  
agrement pentru locuitorii zonei de revitalizare a  
municipiului Ceadir-Lunga. Etapa 3

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			9,45 9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate *Каркаса кровли	m2			20,55 19,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	15,00	1,05
4	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			22,50 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км)	t			26,56 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	350,00	26,56
		<b>1.2. Acoperis</b>				
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 602,94 1 204,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	120,50
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	18,00	78,84
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	10,00	33,80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531-0	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	0,00	0,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			211,89 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,00	0,21
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700-0	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,08
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate*Минимально 100 г/м2	m2			25,73 12,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	50,00	10,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
9	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scinduri de rasinoase 50x25мм ) Прижимная планка 50x25 мм.Норма 0,00125 м3	m2			34,47 23,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00125	6 000,00	7,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase 100x30 ,V-1,674m3 (24 mm grosime) geluite pe o oarte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2			80,95 23,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	50,00	2,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	6 000,00	54,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
11	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусьев)	100 m2			566,05 355,51

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	50,00	355,51
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	5,00	200,00
	2410520006700-0	Automacara	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	350,00	10,54
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			212,04 42,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	25,00	42,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	15,00	100,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,00	0,21
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,00	16,00
	2410520006700-0	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	25,00	1,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,22
13	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LK35 t=0.45mm) (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2) Цвет согл. с заказчиком	m2			263,77 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata profilat	m2	1,1500	145,00	175,09
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	25,00	15,75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
14	CE06A apl	Streasina infundata din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (streasina din "Tabla profilata ventilat" Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности более 40 м2)	m2			235,42 60,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	50,00	55,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2710403642000-t	Tabla zincata ondulata sau cutata -- Tabla profilata ventilat	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403643220-0	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	0,00	0,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064-0	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
15	CB13A1	Esafodaje de sustinere E 75 executate la	m			50,80

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mari de 3 m avind forma dreptunghiulara E 75 A (Подпорные леса E75, на высоте более 3 м, прямоугольной формы E 75 A)				30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2710602000054	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 7 mm	kg	0,2000	14,50	2,90
	2811236310190	Esafodaje E 75 A	kg	0,4400	25,00	11,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	6 000,00	2,40
	292214000700-1	Macara	h-ut	0,0100	450,00	4,50
16	CK26B apl	Coama	m			102,15
						20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026-c	Coama	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>1.3. Termoizolarea planseului</b>				
17	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar antivapori (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			10,73
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2682132601626-a	Carton bitumat -- Strat suplimentar antivapori	m2	1,0800	9,00	9,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
18	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20% (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий из минераловатных плит t= 100mm, просто уложенными, по горизонтальным или наклонным до 20% поверхностям)	m2			210,06
						6,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	50,00	3,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2521302602904-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=.100mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	15,00	0,06
19	IzF04J1 corect	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite Strat suplimentar polimeric hidroizolatie (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)	m2			11,81
						1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2682132601626-h	Carton bitumat -- Strat suplimentar polimeric hidroizolatie	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
20	RpCH17A	Tavanuitul planseelor din lemn de rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия, хвойные)-ходовые доски	m2			202,65 29,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4400	50,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2682132600933-0	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	0,00	0,00
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0280	6 000,00	168,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	25,00	3,75
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>2. Lucrari de constructie блок А</b>				
		<b>2.1. Demontari</b>				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usi) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea ferestre) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
23	RpCK42A aplic	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (demontarea pervazului interior din beton sau mortar de ciment b=350mm) (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			16,60 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			8,00 8,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	50,00	8,00
25	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			22,58 19,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	2,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	5,00	0,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	15,00	0,43
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2			47,00 47,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,50
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или	m2			14,65 13,50

1	2	3	4	5	6	7
		потолках)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
28	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			13,03 12,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,00	0,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
29	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,05 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
30	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			201,10 197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
31	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			93,50 93,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
32	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто, 3 категории)	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,50
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,61 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,61
		<b>2.2. Usi, ferestre</b>				
34	CK11C aplic	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок с дверью, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) глухие	m2			1 763,50 35,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,3500	60,00	21,00
	2410520006700-0	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 897,18 45,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv с фрамугой				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	50,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	60,00	33,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	60,00	11,58
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 738,08 40,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,48
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
37	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 850,38 28,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	50,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	60,00	7,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
38	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazurile din PVC cu latimea de 350mm) (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			264,99 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392-350	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (pervazurile din PVC cu latimea de 350mm)	m	1,0000	240,00	244,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>2.3. Tavan</b>				
39	RpCH17C	Tavanuitul planseelor din lemn - reparatii la tavanele din rasinoase (Потолочные деревянные перекрытия - ремонт потолков из хвойной древесины)	m2			224,53 39,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6200	50,00	31,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,1200	10,00	11,20
	2010102903622	Scind rasin lunga tiv cls B, gr=18mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0280	6 000,00	168,00
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,0700	30,00	2,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			277,72 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,50	10,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
41	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m			43,11 22,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,00	4,50
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
42	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			91,02 42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	11,99
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,99
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		<b>2.4. Pardoseli</b>				
43	RpCK07A прим	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка местного с уплотнением ручным способом) t=10 cm	m3			440,00 108,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,9100	50,00	95,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1420202205501-M	Argila comuna pentru constructii Песок местный	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) BP1 100x100x3 мм.	kg			20,78 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
45	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			231,65 45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 800,00	184,49
	2651122100402-0	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525-0	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161-0	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552-0	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700-0	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,00
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов )	m2			19,68 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010-b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	30,20	12,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata 600*600 gr.10 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			384,10 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700-10	Placi sau pisoturi de gresie (gresie portelanata 600*600 gr.10 mm)	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie portelanata h=100mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			59,93 25,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500-100	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (plinta din gresie portelanata h=100mm)	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
49	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса, пороги-73,0 mp и зачистку, в помещениях более 16 м2) Ламинат АС4 кл 32 t=10 mm Подложка Solid 3мм Цвет согл. с заказчиком	m2			314,36 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051-10	Placi din laminat t=10mm	m2	1,0500	190,00	201,49
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<b>2.5. Perete</b>				
50	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara	m2			221,89 91,75

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) t=12.5 mm				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	23,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
51	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2			430,32 188,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	25,00	52,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,50	1,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,50	6,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
52	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare perforate din aluminiu) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			20,20 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025-c	Baghete din aluminiu (coltare perforate din aluminiu)	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402-0	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,40 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
54	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			70,89 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	15,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,40 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			53,47 27,50

1	2	3	4	5	6	7
		(vopselei acrilice cu lavabilitate sporita) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800-v	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita)	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
57	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			125,90 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
58	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором M 100-T, стен с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			118,97 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
59	CI25A aplic	Executarea decorurilor din pluta naturala incleiate la pereti cu dimensiunile: (Устройство пртивоударных настенных покрытий)	m2			602,46 24,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4965	50,00	24,82
	2670112203002-п	Placi din pluta decorativa пртивоударные панели	m2	1,0300	550,00	566,50
	2462106100005	Clei PVA	l	0,4444	25,00	11,11
	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	0,1538	0,00	0,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	15,00	0,00
		<b>2.6. Incalzire</b>				
60	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			37,50 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
61	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			31,07 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
62	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 1000*500 (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмнои до 1000 мм, включительно)	buc			1 735,37 25,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	282211570000-500	Radiator 1000*500	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0030	15,00	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc			26,50 7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
64	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			74,00 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	50,00	51,50
65	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25-32 мм)	buc			41,00 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	25,00	25,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
66	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc			95,50 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2875274202700-п	Robinet cu dublu reglaj Кран подачи	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	15,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc			95,50 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2875274202700-о	Robinet cu dublu reglaj Кран обратки	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	15,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
68	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка	buc			70,15 46,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	25,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	5,00	0,90
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	25,00	1,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		<b>2.7. Puminat electric</b>				
69	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			37,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
70	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			31,07 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
71	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов )	m			4,00 4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	50,00	4,00
72	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов для маскировки проводов и электрокабелей.) Кабель-канал 25x25мм	m			23,83 15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	7,50	7,72
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
73	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp *BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m			27,18 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-325	Conductor de aluminiu sau cupru *BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	20,85	23,62
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
74	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp * BBГ нг-FR-LS- 3x1,5	m			21,12 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-315	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нг-FR-LS- 3x1,5	m	1,0300	15,50	17,56
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
75	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m			18,18 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-пвс	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	14,20	14,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,05
76	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок )	buc			60,00 38,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	50,00	38,00
	2811236311009-	Doza de ramificatie pentru tub de protectie -	buc	1,0000	20,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
	рк	распред, коробка				
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
77	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc			80,25 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-2	Intrerupator manual (двойные)	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661-0	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
78	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей )	buc			60,05 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-1	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661-0	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
79	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc			82,70 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100-д	Priza двойная	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830-0	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,00	0,00
	1711317306661-0	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2051142950700-0	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874115836777-0	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,00	0,00
80	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k	buc			462,50 54,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,50
	2875274400501-сп	Corp *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k	buc	1,0000	400,00	408,00
		<b>3. Lucrari de constructie блок Б</b>				
		<b>3.1. Demontari</b>				
81	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea usi) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontarea ferestre) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
83	RpCK42A aplic	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			16,67

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment (demontarea pervazului interior din beton sau mortar de ciment b=350mm) (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)				15,06
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
84	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			12,05 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			201,10 197,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
86	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t			93,50 93,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	50,00	93,50
87	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			27,50 27,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	50,00	27,50
88	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,61 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,61
		<b>3.2. Usi, ferestre</b>				
89	CK11C aplic	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок с дверью, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) глухие	m2			1 763,50 35,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	50,00	32,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	30,00	0,30
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	60,00	7,20
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,3500	60,00	21,00
	2410520006700-0	Automacara	h-ut	0,0050	0,00	0,00
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей,	m2			1 738,10 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2030112939150-2	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
91	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из алюминиевого профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м) (котельная)	m2			1 866,25 48,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	60,00	9,60
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	60,00	3,35
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
92	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 880,51 36,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	50,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	60,00	9,91
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (pervazurile din PVC cu latimea de 350mm)	m			264,99 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2521106718392-350	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (pervazurile din PVC cu latimea de 350mm)	m	1,0000	240,00	244,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>3.3. Tavan</b>				
94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) t=9.5 mm	m2			221,42 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	2662102701000-95	Placi ghips-carton t=9.5 mm	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	23,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2			70,89 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	15,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
96	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m			43,11 22,50
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,00	4,50
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	15,00	16,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолка перед покраской)	m2			5,40 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita) (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			53,47 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800-v	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita)	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
99	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			91,04 42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	25,00	7,50
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
		<b>3.4. Perete</b>				
100	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interioari, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка из кирпича размером 250x120x65 мм, внутренних стен, с приготовлением раствора М-50 вручную, высотой этажа до 4 м) Заделка дверного проема	m3			3 372,76 293,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	50,00	248,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,50

1	2	3	4	5	6	7
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	7,00	2 765,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 000,00	12,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,50	129,88
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	5,00	64,60
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	350,00	98,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	20,00	10,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	0,00	0,00
101	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			118,97 85,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,93
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	350,00	9,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,06
102	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м) t=12.5 mm	m2			221,89 91,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	50,00	91,75
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	25,00	23,09
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,00	39,80
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,14
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,50	0,95
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,30	4,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
103	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов , высотой до 4 м)	m2			430,32 188,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	49,00	51,71
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	25,00	52,13
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	18,00	75,98
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	5,00	21,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,00	4,50
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,50	1,25
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	3,50	6,33
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,50	6,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,30	16,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
104	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare perforate din aluminiu) (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			20,20 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2743123549025-c	Baghete din aluminiu (coltare perforate din aluminiu)	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402-0	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,40 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
106	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			70,89 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,50	15,82
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,40 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita) (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			53,47 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800-v	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (vopselei acrilice cu lavabilitate sporita)	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
109	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			125,90 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
110	RpCR01A	Zugraveli interioare al peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя побелка стен и потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2			12,56 9,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	5,00	2,00
	1421302200461	Coloranti oxizi de apa	kg	0,0100	40,00	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	3,00	0,30
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	25,00	0,50
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<b>3.5. Pardoseli</b>				
111	RpCK07A прим	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из песка местного с уплотнением ручным способом) t=10 cm	m3			440,00 108,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,9100	50,00	95,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1420202205501-m	Argila comuna pentru constructii Песок местный	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
112	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка	kg			20,78 2,25

1	2	3	4	5	6	7
		арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР1 100х100х3 мм.				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
113	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			231,66 45,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	1 800,00	184,50
	2651122100402-0	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	0,00	0,00
	1421102200525-0	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0650	0,00	0,00
	1421102200161-0	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552-0	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952270003700-0	Centrala de beton	h-ut	0,0060	0,00	0,00
114	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая плитуса, пороги и зачистку, в помещениях более 16 м2) Ламинат АС4 кл 32 t=10 mm Подложка Solid 3мм Цвет согл. с заказчиком	m2			314,36 65,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051-10	Placi din laminat t=10mm	m2	1,0500	190,00	201,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	23,00	20,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
115	RpCB15A	Spituierea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2			86,84 80,00
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,50	5,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	15,00	0,09
116	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см)	m2			83,45 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов )	m2			19,68 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101010-b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	30,20	12,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
118	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gresie portelanata 600*600 gr.10 mm) (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			384,11 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700-10	Placi sau piscoturi de gresie (gresie portelanata 600*600 gr.10 mm)	m2	1,0300	180,00	185,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	10,00	9,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
119	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta din gresie portelanata h=100mm) (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			59,93 25,00
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500-100	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (plinta din gresie portelanata h=100mm)	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	7,00	2,57
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<b>3.6. Incalzire</b>				
120	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			37,50 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
121	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			31,07 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
122	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 1000*500 (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000 мм, включительно)	buc			1 735,38 25,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	50,00	25,00
	2822115700000-500	Radiator 1000*500	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	15,00	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	55,00	0,33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	10,00	0,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
123	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de	buc			26,50

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)				7,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	14,00	14,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NP-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	25,00	2,50
124	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m			74,00 22,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena d=32mm	m	1,0300	50,00	51,50
125	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 2 стыками (фитинги) полиэтиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полиэтиленовой трубой, с наружным диаметром 25-32 мм)	buc			41,00 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,0000	25,00	25,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	5,00	1,00
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран подачи	buc			95,50 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2875274202700-п	Robinet cu dublu reglaj Кран подачи	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	15,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
127	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Кран обратки	buc			95,50 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2875274202700-о	Robinet cu dublu reglaj Кран обратки	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	15,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	55,00	1,32
128	RpIC35A	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 35 mm(Соединения вводов труб,)-врезка	buc			70,15 46,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9200	50,00	46,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	25,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	5,00	0,90
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	25,00	1,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		<b>3.7. Pluminat electric</b>				
129	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			37,50 37,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
130	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			31,07 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,50	0,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
131	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Установка пластиковых защитных элементов для маскировки проводов и электрокабелей,) Кабель-канал 25x25мм	m			23,83 15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	7,50	7,72
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,30	0,31
132	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp *BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m			27,18 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-325	Conductor de aluminiu sau cupru *BBГ нг-FR-LS- 3 x2,5	m	1,0300	20,85	23,62
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
133	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp * BBГ нг-FR-LS- 3x1,5	m			21,12 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-315	Conductor de aluminiu sau cupru BBГ нг-FR-LS- 3x1,5	m	1,0300	15,50	17,56
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m			18,18 3,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2722103107001-пвс	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	14,20	14,63
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,05
135	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок )	buc			60,00 38,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	50,00	38,00
	2811236311009-рк	Doza de ramificatie pentru tub de protectie - распред, коробка	buc	1,0000	20,00	20,00
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,1000	18,50	1,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
136	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc			80,25 13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-2	Intrerupator manual (двойные)	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661-0	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
137	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau	buc			60,05

1	2	3	4	5	6	7
		bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей)				13,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	50,00	13,50
	1111000100024-1	Intreupator manual	buc	1,0100	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661-0	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
138	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc			82,70 15,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2746167335100-д	Priza двойная	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	2653102100830-0	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	0,00	0,00
	1711317306661-0	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,00
	2051142950700-0	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,00
	2874115836777-0	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,00	0,00
139	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью укомплектованных) *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k	buc			462,50 54,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	50,00	54,50
	2875274400501-сп	Сопр *Светодиодная панель 60x60 см. 6500k	buc	1,0000	400,00	408,00
		<b>4. Отмостка</b>				
140	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную)	m3			105,50 105,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	50,00	105,50
141	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			101,63 60,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	50,00	52,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
142	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) t=5 cm	m3			653,80 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506-0	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
143	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			20,78

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) ВР1 100x100x3 мм.				2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,00	0,00
144	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Отмостка t=100mm b=1.0m Macara =0,0	m3			1 671,47 290,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	50,00	257,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	724,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	270,80
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	345,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,86
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	45,00	18,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.