

Obiectivul: Societatea pe Actiuni "Apa-Canal Chisinau"

Obiectul: Lucrari de reparatii capitale a acoperisurilor la obiectivele S.A."Apa-Canal Chisinau"

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 754 823,95 (Lei)

Devizul: Reparatie capitala a acoperisului cladirii Blocului Administrativ cu laborator ,str.Lunca Bicului 24						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(sorturi)	m	157,0000	7,99	1 254,43
					7,49	1 175,93
1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	460,0000	38,85	17 868,70
					35,85	16 488,70
1.3	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite.(blocuri de ventilare)	m2	20,0000	146,32	2 926,48
					109,14	2 182,80
1.4	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm.	m	20,0000	235,25	4 704,94
					53,50	1 070,00
1.5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2	405,0000	49,24	19 943,05
					13,38	5 416,88
1.6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	405,0000	72,67	29 429,33
					18,73	7 583,63
1.7	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	460,0000	16,96	7 801,37
					2,68	1 230,50
1.8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(I strat HPP)	m2	460,0000	112,86	51 915,37
					25,68	11 812,80
1.9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(II strat TKP)	m2	460,0000	121,31	55 803,52
					25,68	11 812,80
1.10	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm.(montare sorturilor existente,demontate)	m	157,0000	15,27	2 397,99
					14,98	2 351,86
1.11	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t .	t	5,0000	132,84	664,20
					12,84	64,20
1.12	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze. (deseuri)	t	4,5000	72,76	327,42
					72,76	327,42
1.13	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km(deseuri)	t	4,5000	145,60	655,20
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	1 149,8600
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		195 691,99
Asigurari sociale	24,0000%	14 764,20
Total		210 456,19
Cheltuieli de transport	3,0000%	3 681,17
Total		214 137,36



Cheltuieli de regie	5,0000%	10 706,87
Total		224 844,23
Beneficiu de deviz	3,0000%	6 745,33

Total Deviz fara TVA		231 589,56
-----------------------------	--	-------------------

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului cladirii SP Universitatea Agrara din str. Mircesti,15

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	187,0000	38,85	7 264,02
					35,85	6 703,02
2.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(sorturi)	m	56,0000	7,99	447,44
					7,49	419,44
2.3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	50,0000	72,67	3 633,25
					18,73	936,25
2.4	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv.	m	56,0000	551,78	30 899,55
					67,41	3 774,96
2.5	RplzC01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica.	m2	187,0000	16,77	3 135,99
					3,21	600,27
2.6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(I strat Linocrom Standart HPP)	m2	187,0000	112,86	21 104,73
					25,68	4 802,16
2.7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(II strat Linocrom Standart TKP)	m2	187,0000	121,31	22 685,34
					25,68	4 802,16
2.8	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.	t	2,2000	53,50	117,70
					53,50	117,70
2.9	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi (deseuri)	t	1,5000	72,76	109,14
					72,76	109,14
2.10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km(deseuri)	t	1,5000	145,60	218,40
					0,00	0,00


Total manopera (ore)		416,1700
Total greutate materiale (tone)		0,0000

Total		89 615,56
Asigurari sociale	24,0000%	5 343,62
Total		94 959,18
Cheltuieli de transport	3,0000%	1 554,92
Total		96 514,10
Cheltuieli de regie	5,0000%	4 825,71
Total		101 339,81
Beneficiu de deviz	3,0000%	3 040,19

Total Deviz fara TVA		104 380,00
-----------------------------	--	-------------------

Devizul: Reparatie capitala a acoperisului cladirii SCT Costiujeni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	718,0000	38,85	27 890,71
					35,85	25 736,71



3.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	110,0000	7,99	878,90
					7,49	823,90
3.3	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	718,0000	17,90	12 855,43
					2,68	1 920,65
3.4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(I strat HPP)	m2	718,0000	112,86	81 033,12
					25,68	18 438,24
3.5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(II strat TKP)	m2	718,0000	121,31	87 102,02
					25,68	18 438,24
3.6	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv.	m	110,0000	354,94	39 042,89
					60,99	6 708,90
3.7	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km(deseuri)	t	2,5000	145,60	364,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	1 347,0400
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		249 167,07
Asigurari sociale	24,0000%	17 295,99
Total		266 463,06
Cheltuieli de transport	3,0000%	4 503,56
Total		270 966,62
Cheltuieli de regie	5,0000%	13 548,33
Total		284 514,95
Beneficiu de deviz	3,0000%	8 535,45

Total Deviz fara TVA	293 050,40
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	629 019,96
TVA (20%)	125 803,99
TOTAL GENERAL	754 823,95
Inclusiv salariul	155 849,25

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Societatea pe Actiuni "Apa-Canal Chisinau"
 Obiectul: Lucrari de reparatii capitale a acoperisurilor la obiectivele S.A."Apa-Canal Chisinau"

Devizul local de resurse Nr. 1.1

Valoarea de deviz 754 823,95 (Lei)

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Deviz: Reparatie capitala a acoperisului cladirii Blocului Administrativ cu laborator ,str.Lunca Bicului 24						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,4000	53,50	1 786,90
2	7132030012600	Mozaicar	h-om	141,7500	53,50	7 583,63
3	7132040012700	Parchetar	h-om	101,2500	53,50	5 416,88
4	7134030012200	Parchetar	h-om	285,2000	53,50	15 258,20
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	267,3100	53,50	14 301,09
6	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,3200	53,50	391,62
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	313,6300	53,50	16 779,21
7	9310060019920	Muncitor deservire CM				61 517,51
Total manopera						
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,8800	600,00	7 128,00
2	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	17,0100	600,00	10 206,00
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	3 763,49
4	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,0000	0,00	30,24
5	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	6,0000	0,00	2,17
6	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	5,0000	0,00	312,57
7	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	276,0000	23,55	6 499,80
8	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	138,0000	45,30	6 251,40
9	2651122100402	Ciment M400	kg	3 511,3500	2,13	7 479,18
10	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	191,4000	2,13	407,68
11	26511221004022	Ciment M-400	kg	5 265,0000	2,13	11 214,45
12	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4800	0,00	0,00
13	2664102102018	Mortar ciment M-100 (pt. informare)	m3	20,2500	0,00	0,00
14	2682132600470	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)-analog Hidrobase ULTRA EPP	m2	529,0000	61,50	32 533,50
15	2682132600470	Membrane bituminoase (II strat)Linocrom Standart TKP -analog Hidrobase ULTRA EKP	m2	529,0000	68,50	36 236,50
16	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	10,0000	34,17	341,70
17	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In(existenta)	kg	112,2550	0,00	0,00
18	2873145886851	Tabla zincata 0,4 OL32-In(existenta)	kg	1,0000	23,00	23,00
19	2873145887893	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	1,5700	23,00	36,11
20	2874115893464	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	120,0000	2,00	240,00
21	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	120,0000	2,00	240,00
22	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane (beneficiar)	m3	0,1400	0,00	0,00
22	4100126202818	Apă	m3	6,8850	0,00	0,00
Total materiale						
Utilaje						
1	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4000	1 500,00	600,00
2	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	92,0000	35,00	3 220,00
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,6920	50,00	2 134,60
5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,1380	50,00	6,90
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	36,8000	50,00	1 840,00
7	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1600	50,00	8,00

8	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	2,0000	1 500,00	3 000,00
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8190	800,00	655,20
Total utilaje						11 468,70
Total						195 691,99
Asigurari sociale						24,0000%
Total						14 764,20
Cheltuieli de transport						3,0000%
Total						3 681,17
Cheltuieli de regie						5,0000%
Total						10 706,87
Beneficiu de deviz						3,0000%
Total						224 844,23
Beneficiu de deviz						6 745,33
TOTAL Deviz fara TVA						231 589,56

Deviz: Reparatia capitala a acoperisului cladirii SP Universitatea Agrara din str. Mircesti,15						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,5000	53,50	936,25
2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	117,8100	53,50	6 302,84
3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	149,4900	53,50	7 997,72
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2400	53,50	226,84
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	127,1300	53,50	6 801,46
Total manopera						22 265,10
Materiale						
1	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	2,1000	600,00	1 260,00
2	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	112,0000	0,40	44,80
3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	1 529,94
4	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	558,64
5	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	5,0000	0,00	120,62
6	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	112,2000	23,55	2 642,31
7	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	56,1000	43,00	2 412,30
8	26511221004022	Ciment M-400	kg	650,0000	2,13	1 384,50
9	2664102102018	Mortar ciment M-100 (pt. informare)	m3	1,5000	0,00	0,00
10	2682132600470	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)-analog Hidrobase ULTRA EPP	m2	215,0500	61,50	13 225,58
11	2682132600470	Membrane bituminoase (II strat) Linocrom Standart TKP -analog Hidrobase ULTRA EKP	m2	215,0500	68,50	14 730,93
12	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	56,0000	34,17	1 913,52
13	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	145,6000	76,92	11 199,55
14	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	4,4800	166,00	743,68
15	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	2,8000	23,00	64,40
16	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
Total materiale						51 830,76
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	37,4000	35,00	1 309,00
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,8300	50,00	641,50
3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0561	50,00	2,81
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,9600	50,00	748,00
5	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	8,4000	1 500,00	12 600,00
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2730	800,00	218,40
Total utilaje						15 519,71
Total						89 615,56

Asigurari sociale	24,0000%	5 343,62
Total		94 959,18
Cheltuieli de transport	3,0000%	1 554,92
Total		96 514,10
Cheltuieli de regie	5,0000%	4 825,71
Total		101 339,81
Beneficiu de deviz	3,0000%	3 040,19
TOTAL Deviz fara TVA		104 380,00

Deviz: Reparatie capitala a acoperisului cladirii SCT Costiujeni


Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	445,1600	53,50	23 816,06
2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	445,2600	53,50	23 821,41
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	456,6200	53,50	24 429,17
Total manopera						72 066,64
Materiale						
1	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	220,0000	0,40	88,00
2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	5 874,32
3	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	609,00
4	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	5,0000	0,00	520,19
5	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	430,8000	23,55	10 145,34
6	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (General Eco Primer) sau analog	kg	215,4000	48,30	10 403,82
7	2682132600470	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)-analog Hidrobase ULTRA EPP	m2	825,7000	61,50	50 780,55
8	2682132600470	Membrane bituminoase (II strat) Linocrom Standart TKP -analog Hidrobase ULTRA EKP	m2	825,7000	68,50	56 560,45
9	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	55,0000	34,17	1 879,35
10	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	159,5000	76,92	12 268,74
11	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,5000	166,00	913,00
12	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,3000	23,00	75,90
Total materiale						150 118,66
Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	143,6000	35,00	5 026,00
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,1800	50,00	2 209,00
3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2154	50,00	10,77
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	57,4400	50,00	2 872,00
5	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	11,0000	1 500,00	16 500,00
6	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4550	800,00	364,00
Total utilaje						26 981,77
Total						249 167,07
Asigurari sociale				24,0000%		17 295,99
Total						266 463,06
Cheltuieli de transport				3,0000%		4 503,56
Total						270 966,62
Cheltuieli de regie				5,0000%		13 548,33
Total						284 514,95
Beneficiu de deviz				3,0000%		8 535,45
TOTAL Deviz fara TVA						293 050,40
Total						629 019,96

TVA	20%	125 803,99
TOTAL Deviz		754 823,95

Intocmit: "Resacons-STR" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Antreprenor: "Resacons-STR" SRL

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Devizul: Reparatie capitala a acoperisului cladirii Blocului Administrativ cu laborator ,str.Lunca Bicului 24						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(sorturi)	m			7,99
						7,49
1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,50	4,82
1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,50	2,68
1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
1.2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			38,85
						35,85
1.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,50	25,15
1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,50	10,70
1.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
1.3	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclvisite.(blocuri de ventilare)	m2			146,32
						109,14
1.3.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,13	20,38
1.3.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	600,00	16,20
1.3.4	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane (beneficiar)	m3	0,0070	0,00	0,00
1.3.5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6700	53,50	89,35
1.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	53,50	19,80
1.3.7	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
1.3.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	50,00	0,20
1.4	RpCI24A	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe zidarie de caramida, pe un strat din carton bitumat sau impisitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina la 100 cm.	m			235,25
						53,50
1.4.1	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	34,17	17,09
1.4.2	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	23,00	1,15
1.4.3	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	6,0000	2,00	12,00
1.4.4	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.4.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,50	40,13
1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,50	13,38
1.4.7	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	1 500,00	150,00
1.5	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm.	m2			49,24
						13,38
1.5.1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	600,00	16,80
1.5.2	4100126202818	Apă	m3	0,0070	0,00	0,00
1.5.3	2651122100402	Ciment M400	kg	8,6700	2,13	18,47
1.5.4	2664102102018	Mortar ciment M-100 (pt. informare)	m3	0,0200	0,00	0,00
1.5.5	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	53,50	13,38
1.5.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
1.6	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			72,67
						18,73
1.6.1	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
1.6.2	4100126202818	Apă	m3	0,0100	0,00	0,00
1.6.3	2651122100402	Ciment M-400	kg	13,0000	2,13	27,69
1.6.4	2664102102018	Mortar ciment M-100 (pt. informare)	m3	0,0300	0,00	0,00
1.6.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	53,50	18,73
1.6.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	50,00	1,05
1.7	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei,	m2			16,96



		executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.				2,68
1.7.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	45,30	13,59
1.7.2	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
1.7.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	53,50	1,07
1.7.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,50	1,61
1.7.5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
1.8	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(I strat HPP)	m2			112,86
						25,68
1.8.1	2682132600470	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)-analog Hidrobase ULTRA EPP	m2	1,1500	61,50	70,73
1.8.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,55	7,07
1.8.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.8.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,50	16,05
1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,50	9,63
1.8.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.8.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.9	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(II strat TKP)	m2			121,31
						25,68
1.9.1	2682132600470	Membrane bituminoase (II strat)Linocrom Standart TKP -analog Hidrobase ULTRA EKP	m2	1,1500	68,50	78,78
1.9.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,55	7,07
1.9.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
1.9.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,50	16,05
1.9.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,50	9,63
1.9.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
1.9.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
1.10	RpCI16A	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 20 cm si incheieturi duble cu tabla de 0,4 mm.(montare sorturilor existente,demontate)	m			15,27
						14,98
1.10.1	2710403641867	Tabla zincata 0.4 OL32-In(existenta)	kg	0,7150	0,00	0,00
1.10.2	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3.0 x 30 S2111	kg	0,0100	23,00	0,23
1.10.3	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	6,0000	0,00	0,00
1.10.4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1400	53,50	7,49
1.10.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	53,50	7,49
1.10.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
1.11	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t .	t			132,84
						12,84
1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	53,50	12,84
1.11.2	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	1 500,00	120,00
1.12	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze. (deseuri)	t			72,76
						72,76
1.12.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,50	72,76
1.13	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km(deseuri)	t			145,60
						0,00
1.13.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	800,00	145,60

Devizul: Reparatia capitala a acoperisului cladirii SP Universitatea Agrara din str. Mircesti,15

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			38,85
						35,85
2.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,50	25,15
2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,50	10,70
2.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
2.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(sorturi)	m			7,99
						7,49
2.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,50	4,82
2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,50	2,68
2.2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
2.3	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			72,67
						18,73
2.3.1	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,0420	600,00	25,20
2.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,0100	0,00	0,00
2.3.3	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	2,13	27,69

2.3.4	2664102102018	Mortar ciment M-100 (pt. informare)	m3	0,0300	0,00	0,00
2.3.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	53,50	18,73
2.3.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	50,00	1,05
2.4	RpCI22C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv.	m			551,78 67,41
2.4.1	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-4n	kg	2,6000	76,92	199,99
2.4.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	34,17	34,17
2.4.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	166,00	13,28
2.4.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0500	23,00	1,15
2.4.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,40	0,80
2.4.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
2.4.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0100	53,50	54,04
2.4.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,50	13,38
2.4.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1500	1 500,00	225,00
2.5	RplzC01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la acoperisuri terase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoseliile camerelor umede ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica.	m2			16,77 3,21
2.5.1	2413317001000	Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii	kg	0,3000	43,00	12,90
2.5.2	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
2.5.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	53,50	1,61
2.5.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,50	1,61
2.5.5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
2.6	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(I strat Linocrom Standart HPP)	m2			112,86 25,68
2.6.1	2682132600470	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)-analog Hydrobase ULTRA EPP	m2	1,1500	61,50	70,73
2.6.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,55	7,07
2.6.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
2.6.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,50	16,05
2.6.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,50	9,63
2.6.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
2.6.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
2.7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(II strat Linocrom Standart TKP)	m2			121,31 25,68
2.7.1	2682132600470	Membrane bituminoase (II strat)Linocrom Standart TKP -analog Hydrobase ULTRA EKP	m2	1,1500	68,50	78,78
2.7.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,55	7,07
2.7.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
2.7.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,50	16,05
2.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,50	9,63
2.7.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
2.7.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
2.8	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m.	t			53,50 53,50
2.8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	53,50	53,50
2.9	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi (deseuri)	t			72,76 72,76
2.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	53,50	72,76
2.10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km(deseuri)	t			145,60 0,00
2.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	800,00	145,60

Devizul: Reparatie capitala a acoperisului cladirii SCT Costiujeni

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Tota! Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			38,85 35,85
3.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,50	25,15
3.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,50	10,70
3.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
3.2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, șorturi, etc.	m			7,99 7,49
3.2.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,50	4,82

3.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,50	2,68
3.2.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
3.3	RplzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			17,90
						2,68
3.3.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif (General Eco Primer) sau analog	kg	0,3000	48,30	14,49
3.3.2	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	5,0000	0,00	0,00
3.3.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	53,50	1,07
3.3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	53,50	1,61
3.3.5	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	50,00	0,02
3.4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(I strat HPP)	m2			112,86
						25,68
3.4.1	2682132600470	Membrane bituminoase (I strat Linocrom Standart HPP)-analog Hydrobase ULTRA EPP	m2	1,1500	61,50	70,73
3.4.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,55	7,07
3.4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
3.4.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,50	16,05
3.4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,50	9,63
3.4.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
3.4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
3.5	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(II strat TKP)	m2			121,31
						25,68
3.5.1	2682132600470	Membrane bituminoase (II strat)Linocrom Standart TKP -analog Hydrobase ULTRA EKP	m2	1,1500	68,50	78,78
3.5.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	23,55	7,07
3.5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
3.5.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,50	16,05
3.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	53,50	9,63
3.5.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	35,00	3,50
3.5.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	50,00	2,00
3.6	RpCI22B	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impastitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv.	m			354,94
						60,99
3.6.1	2710403641867	Tabla zincata 0,4 OL32-In	kg	1,4500	76,92	111,53
3.6.2	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5000	34,17	17,09
3.6.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	166,00	8,30
3.6.4	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	23,00	0,69
3.6.5	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	2,0000	0,40	0,80
3.6.6	2222222222992	Materiale marunte (acid azotic, mangal, etc.)	%	4,0000	0,00	0,00
3.6.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	53,50	47,62
3.6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,50	13,38
3.6.9	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,1000	1 500,00	150,00
3.7	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km(deseuri)	t			145,60
						0,00
3.7.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	800,00	145,60

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.