

**"Constructia acoperisului la Sala  
de Sport si a doua blocuri de  
Studii la Liceul Teoretic  
Balatina, com. Balatina  
Obiect Nr.36/16**

---

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari in constructii Acoperis**

**Valoarea de deviz 2 662 243,20 lei**

Intocmit in prețuri curente 05.10.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Acoperisul - Bloc "A6"</b><br><b>1.1. Demolare</b>                                                                                                                                                               |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | CP15B,κ-0,8                 | (Numa: h/om,h/ut)Demontarea placutelor prefabricate din beton armat (Демонтаж сборных ж/б парапетных плит)                                                                                                             | buc    | 235,00                                | 85,98<br>50,98                        | 20 205,77<br>11 980,77 |
| 2      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапета из котельца)                                                 | m3     | 29,30                                 | 339,26<br>335,65                      | 9 940,41<br>9 834,42   |
| 3      | RpCI42F, κ-2                | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( Разборка рубероида - 4 слоя )                                                                                                    | m2     | 6,75                                  | 115,60<br>113,80                      | 780,28<br>768,13       |
| 4      | RpIzC45B                    | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка керамзита)                                                                                                  | m3     | 1,35                                  | 91,26<br>86,86                        | 123,20<br>117,26       |
| 5      | TsC03G1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором ) | 100 m3 | 0,31                                  | 1 208,97<br>0,00                      | 374,78<br>0,00         |

| 1                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
| 6                                          | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km<br>(Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                        | t   | 59,40  | 19,62<br>0,00      | 1 165,50<br>0,00               |
| <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>32 589,94<br/>22 700,58</b> |
|                                            |         | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                                |
| 7                                          | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita , beton B15)                                                                          | m3  | 15,00  | 1 826,27<br>450,34 | 27 394,10<br>6 755,12          |
| 8                                          | CB02C   | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                  | m2  | 75,20  | 146,08<br>101,96   | 10 984,92<br>7 667,69          |
| 9                                          | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6мм A1) | kg  | 242,10 | 37,67<br>8,41      | 9 118,77<br>2 036,73           |
| 10                                         | CC02L   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-12мм A3)           | kg  | 669,30 | 31,10<br>5,95      | 20 816,75<br>3 980,85          |
| <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>68 314,54<br/>20 440,39</b> |
|                                            |         | <b>1.3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                |
| 11                                         | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в ж/б поясе для крепления мауэрлата)                                                                                 | buc | 145,00 | 26,14<br>10,20     | 3 790,23<br>1 478,48           |
| 12                                         | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий )                                                                                                                                             | buc | 145,00 | 50,92<br>49,28     | 7 382,78<br>7 145,98           |
| 13                                         | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 350мм 145buc)                                                                                                           | kg  | 45,20  | 58,62<br>17,84     | 2 649,49<br>806,37             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                     | 7                       |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-------------------------|
| 14 | CE41A   | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( Стропильная система , с антисептированием)                                                                                                | m3  | 9,47   | 11 512,24<br>2 046,91 | 109 020,88<br>19 384,21 |
| 15 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)                                                                                | m3  | 9,47   | 400,59<br>72,23       | 3 793,55<br>684,01      |
| 16 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                             | m3  | 14,28  | 11 085,72<br>1 911,82 | 158 304,03<br>27 300,86 |
| 17 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)                                                                                            | m3  | 14,28  | 400,56<br>72,24       | 5 720,05<br>1 031,54    |
| 18 | CE30B   | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Обрешетка (5.7 м3) ) | m2  | 952,60 | 91,58<br>39,94        | 87 241,47<br>38 042,77  |
| 19 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)                                                                                          | m3  | 5,70   | 400,58<br>72,15       | 2 283,31<br>411,25      |
| 20 | CN51A   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)                                                      | m3  | 5,70   | 77,96<br>21,32        | 444,35<br>121,51        |
| 21 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий для крепления стоек, узел "D")                                    | buc | 27,00  | 51,69<br>14,44        | 1 395,74<br>390,01      |
| 22 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий )                                                                                  | buc | 27,00  | 50,94<br>49,28        | 1 375,44<br>1 330,63    |
| 23 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 450мм 27buc)                                                 | kg  | 10,90  | 58,59<br>17,85        | 638,62<br>194,58        |
| 24 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Подушка под стойку, узел D , beton B12.5)   | m3  | 0,65   | 1 747,49<br>449,69    | 1 135,87<br>292,30      |
| 25 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de                                                                                                            | m2  | 952,60 | 34,06                 | 32 444,18               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                     | 7                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-------------------------|
|    |       | tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        | 21,24                 | 20 235,60               |
| 26 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы )                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 952,60 | 316,31<br>97,72       | 301 314,52<br>93 083,79 |
| 27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 120,00 | 272,57<br>29,74       | 32 708,34<br>3 568,74   |
| 28 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 145,20 | 300,43<br>25,49       | 43 622,84<br>3 701,29   |
| 29 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 10,00  | 263,93<br>152,95      | 2 639,26<br>1 529,46    |
| 30 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3  | 1,13   | 11 104,35<br>1 911,44 | 12 547,92<br>2 159,93   |
| 31 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 1,13   | 76,79<br>21,05        | 86,77<br>23,79          |
| 32 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 1,13   | 401,00<br>72,19       | 453,13<br>81,57         |
| 33 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata-подшивка свесов) | m2  | 94,00  | 290,28<br>101,96      | 27 286,53<br>9 584,62   |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 57,00  | 135,09<br>33,99       | 7 700,01<br>1 937,31    |
| 35 | CE42A | Executarea lucarnelor (6 buc) (Corectii: Se exclud: Lemn rotund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 6,00   | 2 866,16<br>561,09    | 17 196,96<br>3 366,52   |
| 36 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 15,75  | 113,70                | 1 790,70                |

| 1                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5        | 6                  | 7                                |
|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------------|----------------------------------|
|                                              |        | timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий)                                                                                                                                                                                                                                              |    |          | 84,97              | 1 338,28                         |
| 37                                           | CM01B1 | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (Остекление слухового окна )                                                                                                                                                                                  | m2 | 15,75    | 222,37<br>39,98    | 3 502,27<br>629,63               |
| 38                                           | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение на кровле (140.4м.п ,арматура д-14,16мм )                                                                                                                                                                                         | kg | 294,00   | 49,24<br>16,99     | 14 477,73<br>4 996,23            |
| 39                                           | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой ) | t  | 0,29     | 4 805,38<br>547,90 | 1 393,56<br>158,89               |
|                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                    |                                  |
| <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                    | <b>884 340,53<br/>245 010,15</b> |
|                                              |        | <b>1.4. Camine de aerizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |                    |                                  |
| 40                                           | CD50A  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Стены вентшахт из кирпича )                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 2,88     | 2 333,38<br>458,78 | 6 720,14<br>1 321,28             |
| 41                                           | CF15A  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                                                                                                                              | m2 | 24,00    | 173,32<br>144,45   | 4 159,74<br>3 466,77             |
| 42                                           | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас вентшахты из уголков и листовой стали)                                                                                                                                           | kg | 1 320,52 | 47,18<br>17,84     | 62 301,71<br>23 563,87           |
| 43                                           | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8                                                                              | t  | 1,32     | 4 809,48<br>547,16 | 6 348,51<br>722,25               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5     | 6                                     | 7                                        |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
|    |                   | mm si 12 mm inclusiv ( окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                                       |                                          |
| 44 | CF60D,A<br>doptat | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate cu izolatie (Corectii: Se exclud - placi ghips-carton,profil de ghidaj si suport, Se includ: CML 8mm -1.4667m2,CML 5mm -1.15m2,ПН 50x4 0 -1,62ml) (Облицовка вентшахт стекломagneзитовыми листами (CML) в 2 слоя по оцинкованным профилям ПН 50x40)                                                    | m2 | 24,00 | <div>1 118,09</div> <div>228,07</div> | <div>26 834,18</div> <div>5 473,77</div> |
| 45 | CF30A             | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 24,00 | <div>172,95</div> <div>103,66</div>   | <div>4 150,83</div> <div>2 487,92</div>  |
| 46 | CE06A1A<br>dopt   | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Corectii : Se exclud: tabla zincata 0,75mm, nituri,suruburi,otel,snur ) (Зонт из профилированного листа) | m2 | 4,00  | <div>297,33</div> <div>131,71</div>   | <div>1 189,33</div> <div>526,82</div>    |
| 47 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление зонтов)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg | 37,76 | <div>47,36</div> <div>17,84</div>     | <div>1 788,47</div> <div>673,81</div>    |
| 48 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой )                                                                                        | t  | 0,04  | <div>4 790,50</div> <div>552,25</div> | <div>191,62</div> <div>22,09</div>       |
| 49 | CE06A             | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea                                                                                                                                                                       | m2 | 8,40  | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       | <div>0,00</div> <div>0,00</div>          |

| 1                                   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4      | 5     | 6                                   | 7                                       |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                     |              | doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc (Обшивка вокруг вентканалов профилированным листом компания " Rannila" Monterrey)                                                                                                                                                                                                           |        |       |                                     |                                         |
| 50                                  | CE05B        | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Фартуки из оцинкованной стали листом 0,8мм) | m2     | 16,80 | <div>179,43</div> <div>67,98</div>  | <div>3 014,45</div> <div>1 141,99</div> |
| <b>Total Camine de aerizare</b>     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                     | <b>116 698,98</b>                       |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                     | <b>39 400,57</b>                        |
| <b>Total Acoperisul - Bloc "A6"</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                     | <b>1 101 943,99</b>                     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                     | <b>327 551,69</b>                       |
|                                     |              | <b>2. Acoperisul - Bloc "A4"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                                     |                                         |
|                                     |              | <b>2.1. Demolare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                                     |                                         |
| 51                                  | CP15B,к-0,8  | (Numa: h/om,h/ut)Demontarea placutelor prefabricate din beton armat (Демонтаж сборных ж/б парапетных плит)                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 20,00 | <div>85,98</div> <div>50,98</div>   | <div>1 719,64</div> <div>1 019,64</div> |
| 52                                  | RpCG29C      | Demolarea peretilor de zidarie din, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки парапета из котельца)                                                                                                                                                                       | m3     | 4,00  | <div>339,25</div> <div>335,63</div> | <div>1 357,00</div> <div>1 342,53</div> |
| 53                                  | RpCI42F, к-2 | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi ( Разборка рубероида - 4 слоя )                                                                                                                                                                                                                          | m2     | 77,00 | <div>115,66</div> <div>113,86</div> | <div>8 905,81</div> <div>8 767,21</div> |
| 54                                  | RpIzC45B     | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка керамзита)                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 9,25  | <div>91,07</div> <div>86,72</div>   | <div>842,41</div> <div>802,12</div>     |
| 55                                  | TsC03G1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора на а/с эксковатором )                                                                                                                       | 100 m3 | 0,15  | <div>1 203,00</div> <div>0,00</div> | <div>180,45</div> <div>0,00</div>       |
| 56                                  | TsI50A5      | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 20,10 | 19,60                               | 394,05                                  |

| 1                                          | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5      | 6                  | 7                              |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------------------|
|                                            |         | (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                          |     |        | 0,00               | 0,00                           |
| <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>13 399,36<br/>11 931,50</b> |
|                                            |         | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                    |                                |
| 57                                         | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita , beton B15)                                                                          | m3  | 5,50   | 1 826,71<br>450,34 | 10 046,91<br>2 476,88          |
| 58                                         | CB02C   | Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                   | m2  | 26,00  | 147,51<br>101,96   | 3 835,21<br>2 651,06           |
| 59                                         | CC02K   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6мм A1) | kg  | 84,50  | 37,66<br>8,42      | 3 182,19<br>711,20             |
| 60                                         | CC02L   | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-12мм A3)           | kg  | 231,40 | 31,10<br>5,95      | 7 196,80<br>1 376,52           |
| <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>   |         |                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    | <b>24 261,11<br/>7 215,66</b>  |
|                                            |         | <b>2.3. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                    |                                |
| 61                                         | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в ж/б поясе для крепления мауэрлата)                                                                                 | buc | 62,00  | 26,14<br>10,20     | 1 620,72<br>632,18             |
| 62                                         | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий )                                                                                                                                             | buc | 62,00  | 50,92<br>49,28     | 3 156,79<br>3 055,52           |
| 63                                         | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 350мм - 62buc)                                                                                                          | kg  | 19,20  | 58,62<br>17,83     | 1 125,56<br>342,43             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6                     | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------------|
| 64 | CE41A   | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( Стропильная система , с антисептированием )                                                                                                | m3  | 2,60   | 11 537,47<br>2 047,12 | 29 997,41<br>5 322,52  |
| 65 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)                                                                                 | m3  | 2,60   | 400,33<br>72,22       | 1 040,86<br>187,78     |
| 66 | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                              | m3  | 6,63   | 11 104,01<br>1 911,89 | 73 619,56<br>12 675,82 |
| 67 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)                                                                                             | m3  | 6,63   | 400,52<br>72,28       | 2 655,44<br>479,23     |
| 68 | CE30B   | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Обрешетка (3.68 м3) ) | m2  | 594,00 | 93,09<br>39,94        | 55 296,73<br>23 721,93 |
| 69 | CN50A   | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)                                                                                           | m3  | 3,68   | 400,52<br>72,27       | 1 473,93<br>265,96     |
| 70 | CN51A   | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)                                                       | m3  | 3,68   | 77,55<br>21,24        | 285,40<br>78,17        |
| 71 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Сверление отверстий для крепления стоек, узел "D")                                     | buc | 144,00 | 51,69<br>14,44        | 7 443,89<br>2 080,07   |
| 72 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий )                                                                                   | buc | 144,00 | 50,92<br>49,28        | 7 332,05<br>7 096,69   |
| 73 | CL57A   | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Анкера 12А3, длина 450мм 144buc)                                                 | kg  | 57,70  | 58,62<br>17,85        | 3 382,55<br>1 029,84   |
| 74 | CA04F   | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Подушка под стойку, узел D , beton B12.5)    | m3  | 3,46   | 1 741,42<br>450,39    | 6 025,32<br>1 558,35   |
| 75 | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                        | m2  | 594,00 | 34,06<br>21,24        | 20 230,73<br>12 618,05 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                     | 7                       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|-------------------------|
| 76 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы )                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 594,00 | 316,31<br>97,72       | 187 886,94<br>58 043,01 |
| 77 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 35,00  | 272,57<br>29,74       | 9 540,06<br>1 040,88    |
| 78 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 68,00  | 300,43<br>25,49       | 20 429,48<br>1 733,39   |
| 79 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка)                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 10,00  | 263,93<br>152,95      | 2 639,26<br>1 529,46    |
| 80 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Каркас для подшивки свесов)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,23   | 10 954,91<br>1 913,65 | 2 519,63<br>440,14      |
| 81 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,23   | 77,96<br>22,17        | 17,93<br>5,10           |
| 82 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3  | 0,23   | 395,43<br>73,87       | 90,95<br>16,99          |
| 83 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata-подшивка свесов) | m2  | 32,20  | 290,29<br>101,96      | 9 347,24<br>3 283,24    |
| 84 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегоупор)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 39,00  | 135,09<br>33,99       | 5 268,44<br>1 325,54    |
| 85 | CE42A | Executarea lucarnelor (6 buc) (Corectii: Se exclud: Lemn rotund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 8,00   | 2 866,09<br>561,01    | 22 928,72<br>4 488,12   |
| 86 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 15,75  | 113,70                | 1 790,70<br>1 338,28    |

| 1                                                            | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5      | 6                  | 7                                |
|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|----------------------------------|
|                                                              |        | straturi email alchidic inclusiv grundul<br>(Окраска деревянных изделий)                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        | 84,97              |                                  |
| 87                                                           | CM01B1 | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri peste 0,5 mp, la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie<br>(Остекление слухового окна )                                                                                                                                                                               | m2 | 15,75  | 222,37<br>39,98    | 3 502,27<br>629,63               |
| 88                                                           | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare<br>(Ограждение на кровле (64.8м.п ,арматура д-14,16мм )                                                                                                                                                                                       | kg | 136,10 | 49,24<br>16,99     | 6 702,08<br>2 312,88             |
| 89                                                           | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска ПФ115 в 2 слоя по грунтовка ГФ021 один слой ) | t  | 0,14   | 4 801,07<br>546,21 | 672,15<br>76,47                  |
|                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    |                                  |
| <b>Total Acoperisul<br/>Inclusiv salariu</b>                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    | <b>488 022,79<br/>147 407,67</b> |
|                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    |                                  |
| <b>Total Acoperisul - Bloc<br/>"A4"<br/>Inclusiv salariu</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                    | <b>525 683,26<br/>166 554,83</b> |
|                                                              |        | <b>3. Acoperisul - Bloc "A5"<br/>3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                    |                                  |
| 90                                                           | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita , beton B15)                                                                                                                                                                            | m3 | 1,56   | 1 828,98<br>450,45 | 2 853,21<br>702,70               |
| 91                                                           | CB02C  | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                                                                                                                    | m2 | 7,80   | 149,66<br>101,96   | 1 167,35<br>795,32               |
| 92                                                           | CC02K  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6мм A1)                                                                                                   | kg | 32,47  | 37,64<br>8,40      | 1 222,04<br>272,76               |

| 1                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5     | 6                     | 7                            |
|------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|------------------------------|
| 93                                       | CC02L | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3) | kg | 94,38 | 31,09<br>5,94         | 2 934,00<br>560,81           |
| <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                       | <b>8 176,60<br/>2 331,59</b> |
|                                          |       | <b>3.2. Acoperisul</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                       |                              |
| 94                                       | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( Стропильная система , с антисептированием )                                                                                                                                               | m3 | 1,24  | 11 495,27<br>2 046,81 | 14 254,14<br>2 538,05        |
| 95                                       | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)                                                                                                                                | m3 | 1,24  | 399,95<br>71,95       | 495,94<br>89,22              |
| 96                                       | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                             | m3 | 0,77  | 11 130,52<br>1 911,27 | 8 570,50<br>1 471,68         |
| 97                                       | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)                                                                                                                                            | m3 | 0,77  | 399,69<br>71,73       | 307,76<br>55,23              |
| 98                                       | CE30B | Asterală le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la construcții obișnuite. ( Обрешетка (0.29 m3) )                                                | m2 | 87,75 | 70,22<br>39,94        | 6 161,45<br>3 505,02         |
| 99                                       | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)                                                                                                                                          | m3 | 0,29  | 397,90<br>73,24       | 115,39<br>21,24              |
| 100                                      | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование обрешетки)                                                                                                      | m3 | 0,29  | 76,52<br>20,52        | 22,19<br>5,95                |
| 101                                      | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, plăci ondulate sau amprentate                                                                                                                       | m2 | 87,75 | 34,06<br>21,24        | 2 988,91<br>1 864,24         |
| 102                                      | CE07A | Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țiglă) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металлочерепицы )                                                                                                       | m2 | 87,75 | 316,31<br>97,72       | 27 756,64<br>8 575,17        |
| 103                                      | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv D-120mm                                                                                                                                                                     | m  | 14,00 | 272,57<br>29,74       | 3 815,97<br>416,35           |

| 1                                   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                     | 7                    |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|----------------------|
| 104                                 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 19,50 | 300,46<br>25,49       | 5 859,03<br>497,07   |
| 105                                 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Каркас для подшивки свесов)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 0,12  | 10 621,42<br>1 911,83 | 1 274,57<br>229,42   |
| 106                                 | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,12  | 78,25<br>21,25        | 9,39<br>2,55         |
| 107                                 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 0,12  | 395,83<br>70,83       | 47,50<br>8,50        |
| 108                                 | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata -подшивка свесов) | m2 | 11,70 | 290,31<br>101,96      | 3 396,65<br>1 192,97 |
| 109                                 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (капельник шириной развернутой 400мм)                                                                                    | m  | 7,80  | 159,39<br>93,90       | 1 243,26<br>732,44   |
| <b>Total Acoperisul</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                       | <b>76 319,29</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                       | <b>21 205,10</b>     |
| <b>Total Acoperisul - Bloc "A5"</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                       | <b>84 495,89</b>     |
| <b>Inclusiv salariu</b>             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                       | <b>23 536,69</b>     |
|                                     |        | <b>4. Acoperisul - Galeree L-16m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |                       |                      |
|                                     |        | <b>4.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                       |                      |
| 110                                 | CA04F  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15 (Centura monolita , beton B15)                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 1,28  | 1 825,46<br>450,73    | 2 336,59<br>576,94   |

| 1                                        | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                     | 7                            |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|------------------------------|
| 111                                      | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv                                                  | m2 | 6,40  | 154,02<br>101,96      | 985,74<br>652,57             |
| 112                                      | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (d-6mm A1) | kg | 27,10 | 37,68<br>8,40         | 1 021,10<br>227,72           |
| 113                                      | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D-14mm A3)           | kg | 77,50 | 31,12<br>5,95         | 2 411,50<br>461,39           |
|                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                       |                              |
| <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                       | <b>6 754,93<br/>1 918,62</b> |
| <b>4.2. Acoperisul</b>                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |                       |                              |
| 114                                      | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic ( Стропильная система , с антисептированием)                                                                                                                                                           | m3 | 1,03  | 11 416,68<br>2 046,71 | 11 759,18<br>2 108,11        |
| 115                                      | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита стропильной системы)                                                                                                                                           | m3 | 1,03  | 401,47<br>72,59       | 413,51<br>74,77              |
| 116                                      | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                        | m3 | 0,63  | 11 240,65<br>1 912,51 | 7 081,61<br>1 204,88         |
| 117                                      | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита каркаса)                                                                                                                                                       | m3 | 0,63  | 400,87<br>72,83       | 252,55<br>45,88              |
| 118                                      | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Обрешетка (0.24 м3) )                                                           | m2 | 72,00 | 70,43<br>39,94        | 5 071,31<br>2 875,38         |
| 119                                      | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита обрешетки)                                                                                                                                                     | m3 | 0,24  | 393,62<br>70,79       | 94,47<br>16,99               |
| 120                                      | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:                                                                                                                                                                     | m3 | 0,24  | 77,04                 | 18,49                        |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                     | 7                     |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------|-----------------------|
|     |        | ferme, arce, capriori.<br>(Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       | 21,25                 | 5,10                  |
| 121 | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de envelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 72,00 | 34,06<br>21,24        | 2 452,18<br>1 529,46  |
| 122 | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из металочерепицы )                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 72,00 | 316,30<br>97,72       | 22 773,66<br>7 035,52 |
| 123 | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D-120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 14,00 | 272,57<br>29,74       | 3 815,97<br>416,35    |
| 124 | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D-150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m  | 16,00 | 300,43<br>25,49       | 4 806,94<br>407,86    |
| 125 | CE40A  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( Каркас для подшивки свесов)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 0,10  | 10 594,20<br>1 911,80 | 1 059,42<br>191,18    |
| 126 | CN51A  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.<br>(Антисептирование деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,10  | 82,50<br>25,50        | 8,25<br>2,55          |
| 127 | CN50A  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.<br>(Огнезащита деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 0,10  | 404,80<br>76,50       | 40,48<br>7,65         |
| 128 | CE06C  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla metalica profilata -подшивка свесов) | m2 | 9,60  | 290,26<br>101,96      | 2 786,45<br>978,85    |
| 129 | CE23C3 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (капельник шириной развернутой 400мм)                                                                                    | m  | 6,40  | 159,33<br>93,87       | 1 019,71<br>600,74    |

| 1                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---------------------------|---|---|---|---|---|------------------|
| <b>Total Acoperisul</b>   |   |   |   |   |   | <b>63 454,18</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b>   |   |   |   |   |   | <b>17 501,27</b> |
|                           |   |   |   |   |   |                  |
| <b>Total Acoperisul -</b> |   |   |   |   |   | <b>70 209,11</b> |
| <b>Galeree L-16m</b>      |   |   |   |   |   |                  |
| <b>Inclusiv salariu</b>   |   |   |   |   |   | <b>19 419,89</b> |
| Прямые затраты            |   |   |   |   |   | lei              |
|                           |   |   |   |   |   | 1 782 332,25     |
| Fondul fiscal             |   |   |   |   |   | 24,00 %          |
|                           |   |   |   |   |   | 128 895,14       |
| Cheltueli de transport    |   |   |   |   |   | 5,00 %           |
|                           |   |   |   |   |   | 60 959,88        |
| Cheltueli de depozit      |   |   |   |   |   | 1,00 %           |
|                           |   |   |   |   |   | 12 191,99        |
| Total                     |   |   |   |   |   | 100,00 +         |
|                           |   |   |   |   |   | 1 984 379,26     |
| Cheltueli de regie        |   |   |   |   |   | 7,50 %           |
|                           |   |   |   |   |   | 148 828,44       |
| Total                     |   |   |   |   |   | 100,00 +         |
|                           |   |   |   |   |   | 2 133 207,70     |
| Beneficiu de deviz        |   |   |   |   |   | 4,00 %           |
|                           |   |   |   |   |   | 85 328,30        |
| Total                     |   |   |   |   |   | 100,00 +         |
|                           |   |   |   |   |   | 2 218 536,00     |
| TVA                       |   |   |   |   |   | 20,00 %          |
|                           |   |   |   |   |   | 443 707,20       |

**Total deviz:** **2 662 243,2**  
**Inclusiv salariu** **0**  
**537 063,10**

Intocmit II GAMUREAC ALEXANDRU  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)