

# Reparatia drumului in s.Bestemac

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum in s.Bestemac

Valoarea de deviz 332 475,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de terasament (constructia rambleului)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2  | 27,0200                               | 37,800<br>0,000                       | 1 021,360<br>0,000     |
| 2      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in autocamion teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                   | 100 m3 | 16,2100                               | 658,500<br>0,000                      | 10 674,285<br>0,000    |
| 3      | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 2 км)                                                                                                                                                                                                                                                               | t      | 2 431,8000                            | 3,840<br>0,000                        | 9 338,112<br>0,000     |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                    | 7                               |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|---------------------------------|
| 4 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 m3 | 16,2100 | 100,079<br>10,800    | 1 622,284<br>175,068            |
| 5 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом) | 100 m3 | 16,2100 | 489,000<br>90,600    | 7 926,690<br>1 468,626          |
|   |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |         |                      | 30 582,731                      |
|   |         | <b>Total Lucrari de terasament (constructia rambleului) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |         |                      | <b>30 582,731<br/>1 643,694</b> |
|   |         | <b>2. Amenjarea imbracamintei rutiere</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                      |                                 |
| 6 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)                                                                                                                                                                                                                                              | 100m2  | 27,0200 | 7 730,040<br>148,200 | 208 865,681<br>4 004,364        |
| 7 | TsC17B  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)                                                                                                                                                                               | 100 m  | 7,4200  | 241,600<br>51,600    | 1 792,672<br>382,872            |
|   |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei    |         |                      | 210 658,353                     |
|   |         | <b>Total Amenjarea imbracamintei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                      | <b>210 658,353</b>              |

| 1 | 2 | 3                                         | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>rutiere</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>4 387,236</b> |

|  |  |                               |        |            |
|--|--|-------------------------------|--------|------------|
|  |  | Total                         | Lei    | 241 241,08 |
|  |  | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 1 356,96   |
|  |  | Cheltuiile de transport       | 1 %    | 1 941,05   |
|  |  | Total                         |        | 244 539,09 |
|  |  | Cheltuieli de regie           | 10 %   | 24 453,92  |
|  |  | Total                         |        | 268 993,01 |
|  |  | Beneficu de deviz             | 3 %    | 8 069,79   |
|  |  | Total                         |        | 277 062,80 |
|  |  | TVA                           | 20 %   | 55 412,56  |
|  |  | 332 475,36                    |        |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>           |        |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>       |        |            |
|  |  | <b>6 030,93</b>               |        |            |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)