

**Lucrari de reparatie la sediul  
Centrului de prestare a  
serviciilor sociale (cu statut de  
serviciu) din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala  
Cahul, str. Doinelor nr.2, mun.  
Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Valoarea de deviz 626 628,72 Lei**

Intocmit in prețuri curente 14.04.2025

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                      |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total incl. salariu  |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                      | 7                    |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b><br><b>1.1. Blocul I</b><br><b>1.1.1. Tavan</b>   |      |                                       |                        |                      |
| 1      | RCsO56C                     | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Разборка обшивки из дерева, асбокемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. ) | m2   | 26,200                                | 16,00<br>16,00         | 419,20<br>419,20     |
| 2      | CF59D                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)  | m2   | 26,200                                | 204,24<br>95,50        | 5 350,98<br>2 502,10 |

| 1 | 2       | 3  | 4  | 5       | 6              | 7                                    |
|---|---------|--|----|---------|----------------|--------------------------------------|
|   |         |  |    |         |                |                                      |
| 3 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2 | 26,200  | 4,86<br>1,50   | 127,40<br>39,30                      |
| 4 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                            | m2 | 26,200  | 35,77<br>27,50 | 937,21<br>720,50                     |
| 5 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2 | 182,200 | 4,86<br>1,50   | 885,95<br>273,30                     |
| 6 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 182,200 | 44,26<br>27,50 | 8 063,81<br>5 010,50                 |
| 7 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка реек на обшивку из пластмассы)   | m  | 138,400 | 54,25<br>26,00 | 7 508,19<br>3 598,40                 |
|   |         | Total  |    | Lei     |                | 23 292,74                            |
|   |         | <b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>  |    |         |                | <b>23 292,74</b><br><b>12 563,30</b> |
|   |         | <b>1.1.2. Pereti</b>   |    |         |                |                                      |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)  | m2 | 44,400  | 80,58<br>80,00 | 3 577,71<br>3 552,00                 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)   | m2 | 44,400  | 14,75<br>13,50 | 654,90<br>599,40                     |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|----|-------|---|----|---------|------------------|-----------------------|
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2 | 44,400  | 4,86<br>1,50     | 215,89<br>66,60       |
| 11 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)   | m2 | 44,400  | 93,83<br>60,00   | 4 166,14<br>2 664,00  |
| 12 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазированным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным kleem) | m2 | 44,400  | 310,41<br>122,50 | 13 782,34<br>5 439,00 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2 | 365,000 | 4,86<br>1,50     | 1 774,81<br>547,50    |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe  | m2 | 365,000 | 44,26            | 16 154,17             |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6              | 7                                    |
|----|---------|---|-----|---------|----------------|--------------------------------------|
|    |         | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |     |         | 27,50          | 10 037,50                            |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |         |                | 40 325,96                            |
|    |         | <b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>  |     |         |                | <b>40 325,96</b><br><b>22 906,00</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Pardosele</b>   |     |         |                |                                      |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)                                  | m2  | 108,000 | 26,24<br>23,00 | 2 833,92<br>2 484,00                 |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                       | m2  | 39,000  | 41,65<br>39,00 | 1 624,35<br>1 521,00                 |
| 17 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)   | m2  | 39,000  | 17,30<br>15,00 | 674,70<br>585,00                     |
| 18 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)                                  | m2  | 39,000  | 20,47<br>7,00  | 798,43<br>273,00                     |
| 19 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)      | m2  | 39,000  | 89,07<br>35,00 | 3 473,73<br>1 365,00                 |

| 1  | 2       | 3   | 4  | 5       | 6               | 7                                    |
|----|---------|---|----|---------|-----------------|--------------------------------------|
|    |         |   |    |         |                 |                                      |
| 20 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>(Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)   | m2 | 50,000  | 132,89<br>11,70 | 6 644,32<br>585,00                   |
| 21 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)  | m2 | 39,000  | 248,80<br>55,00 | 9 703,02<br>2 145,00                 |
| 22 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 108,000 | 294,05<br>77,50 | 31 757,04<br>8 370,00                |
| 23 | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi (Установка реек на обшивку из алюминия)   | m  | 9,000   | 77,65<br>13,00  | 698,85<br>117,00                     |
| 24 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю)  | m  | 33,400  | 76,50<br>25,00  | 2 555,08<br>835,00                   |
|    |         | <i>Total</i>  |    | Lei     |                 | 60 763,44                            |
|    |         | <b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>   |    |         |                 | <b>60 763,44</b><br><b>18 280,00</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Timplarie</b>   |    |         |                 |                                      |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)  | m2 | 20,560  | 21,00<br>21,00  | 431,76<br>431,76                     |
| 26 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un   | m2 | 13,300  | 1 401,69        | 18 642,51                            |

| 1  | 2       | 3   | 4              | 5      | 6                 | 7                    |
|----|---------|---|----------------|--------|-------------------|----------------------|
|    |         | canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inalimi pina la 35 m (Usi MDF) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)  |                |        | 90,00             | 1 197,00             |
| 27 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка односторонних дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m <sup>2</sup> | 2,160  | 2 652,38<br>40,50 | 5 729,13<br>87,48    |
| 28 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)   | m              | 36,000 | 41,73<br>33,00    | 1 502,17<br>1 188,00 |
| 29 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослочная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных   | m <sup>2</sup> | 10,800 | 147,27<br>74,30   | 1 590,57<br>802,44   |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                                   |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|-------------------------------------|
|    |         | откосов плоских)   |     |        |                  |                                     |
| 30 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2  | 10,800 | 4,86<br>1,50     | 52,52<br>16,20                      |
| 31 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m2  | 10,800 | 35,77<br>27,50   | 386,32<br>297,00                    |
| 32 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2  | 10,800 | 4,86<br>1,50     | 52,52<br>16,20                      |
| 33 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   | m2  | 10,800 | 44,26<br>27,50   | 477,99<br>297,00                    |
|    |         | Total  |     | Lei    |                  | 28 865,49                           |
|    |         | <b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>  |     |        |                  | <b>28 865,49</b><br><b>4 333,08</b> |
|    |         | <b>1.1.5. Lucrari tehnico - sanitare</b>   |     |        |                  |                                     |
| 34 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile<br>(Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)  | buc | 3,000  | 47,50<br>47,50   | 142,50<br>142,50                    |
| 35 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitар etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной | buc | 3,000  | 917,84<br>110,00 | 2 753,52<br>330,00                  |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)  |     |       |                    |                    |
| 36 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")  | buc | 3,000 | 682,50<br>82,50    | 2 047,50<br>247,50 |
| 37 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)   | buc | 3,000 | 55,00<br>55,00     | 165,00<br>165,00   |
| 38 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitар etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltимe, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 3,000 | 2 431,82<br>280,00 | 7 295,45<br>840,00 |
| 39 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriiile (Снятие ванны, включая принадлежности)  | buc | 1,000 | 77,50<br>77,50     | 77,50<br>77,50     |
| 40 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия,  | buc | 2,000 | 761,00<br>57,50    | 1 522,00<br>115,00 |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6               | 7                 |
|----|---------|--|-----|--------|-----------------|-------------------|
|    |         | в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)  |     |        |                 |                   |
| 41 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)   | buc | 1,000  | 65,00<br>65,00  | 65,00<br>65,00    |
| 42 | SE59A   | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)  | buc | 3,000  | 737,62<br>17,50 | 2 212,86<br>52,50 |
| 43 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")   | buc | 6,000  | 212,53<br>6,50  | 1 275,15<br>39,00 |
| 44 | SA15B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварнымистыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) | m   | 12,000 | 73,44<br>31,50  | 881,31<br>378,00  |
| 45 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации,стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                    | m   | 6,000  | 49,88<br>12,50  | 299,29<br>75,00   |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                               |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|---------------------------------|
| 46 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc | 6,000  | 25,96<br>11,00  | 155,76<br>66,00                 |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |        |                 | 18 892,84                       |
|    |         | <b>Total Lucrari tehnico - sanitare Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>18 892,84<br/>2 593,00</b>   |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |        |                 | 172 140,47                      |
|    |         | <b>Total Blocul I<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>172 140,47<br/>60 675,38</b> |
|    |         | <b>1.2. Blocul II</b>   |     |        |                 |                                 |
|    |         | <b>1.2.1. Tavan</b>   |     |        |                 |                                 |
| 47 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Разборка обшивки из дерева, асбокерамита, ДВП, PAS (плит на полистирольной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )  | m2  | 35,200 | 16,00<br>16,00  | 563,20<br>563,20                |
| 48 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)   | m2  | 35,200 | 204,24<br>95,50 | 7 189,10<br>3 361,60            |
| 49 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2  | 35,200 | 4,86<br>1,50    | 171,16<br>52,80                 |
| 50 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe   | m2  | 35,200 | 35,77           | 1 259,14                        |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6              | 7                                    |
|----|---------|--|----|---------|----------------|--------------------------------------|
|    |         | baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  |    |         | 27,50          | 968,00                               |
| 51 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2 | 110,500 | 4,86<br>1,50   | 537,31<br>165,75                     |
| 52 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 110,500 | 44,26<br>27,50 | 4 890,51<br>3 038,75                 |
| 53 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка реек на обшивку из пластмассы)   | m  | 129,500 | 54,25<br>26,00 | 7 025,38<br>3 367,00                 |
|    |         | <i>Total</i>   |    | Lei     |                | 21 635,80                            |
|    |         | <b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>  |    |         |                | <b>21 635,80</b><br><b>11 517,10</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Pereti</b>   |    |         |                |                                      |
| 54 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianza, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)  | m2 | 16,800  | 80,58<br>80,00 | 1 353,73<br>1 344,00                 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)   | m2 | 16,800  | 14,75<br>13,50 | 247,80<br>226,80                     |
| 56 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2 | 16,800  | 4,86<br>1,50   | 81,69<br>25,20                       |
| 57 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate  | m2 | 16,800  | 93,83<br>60,00 | 1 576,39<br>1 008,00                 |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|----|-------|---|----|---------|------------------|----------------------|
|    |       | manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)  |    |         |                  |                      |
| 58 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазированным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным kleem) | m2 | 16,800  | 310,41<br>122,50 | 5 214,95<br>2 058,00 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2 | 203,000 | 4,86<br>1,50     | 987,09<br>304,50     |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмulsionционными красками существующей отделанной   | m2 | 203,000 | 44,26<br>27,50   | 8 984,38<br>5 582,50 |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|---|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | поверхности, в 2 слоя, вручную)   |     |        |                 |                                |
|    |         | Total   | Lei |        |                 | 18 446,03                      |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |        |                 | <b>18 446,03<br/>10 549,00</b> |
|    |         | <b>1.2.3. Pardosele</b>   |     |        |                 |                                |
| 61 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)                              | m2  | 62,000 | 26,24<br>23,00  | 1 626,88<br>1 426,00           |
| 62 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                   | m2  | 17,400 | 41,65<br>39,00  | 724,71<br>678,60               |
| 63 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)   | m2  | 17,400 | 17,30<br>15,00  | 301,02<br>261,00               |
| 64 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)                              | m2  | 17,800 | 20,47<br>7,00   | 364,41<br>124,60               |
| 65 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2  | 17,800 | 89,07<br>35,00  | 1 585,44<br>623,00             |
| 66 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)  | m2  | 30,000 | 132,89<br>11,70 | 3 986,59<br>351,00             |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                 | 7                                   |
|----|---------|---|-----|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 67 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)  | m2  | 17,400 | 248,80<br>55,00   | 4 329,04<br>957,00                  |
| 68 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2  | 62,000 | 294,05<br>77,50   | 18 230,89<br>4 805,00               |
| 69 | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi (Установка реек на обшивку из алюминия)   | m   | 4,500  | 77,65<br>13,00    | 349,43<br>58,50                     |
| 70 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю)  | m   | 16,300 | 76,50<br>25,00    | 1 246,93<br>407,50                  |
|    |         | Total   | Lei |        |                   | 32 745,34                           |
|    |         | <b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>   |     |        |                   | <b>32 745,34</b><br><b>9 692,20</b> |
|    |         | <b>1.2.4. Timplarie</b>   |     |        |                   |                                     |
| 71 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)  | m2  | 9,560  | 21,00<br>21,00    | 200,76<br>200,76                    |
| 72 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inalimi pina la 35 m (Usi MDF) (Внутренние одностворчатые деревянные  | m2  | 7,400  | 1 401,69<br>90,00 | 10 372,53<br>666,00                 |

| 1  | 2       | 3   | 4              | 5      | 6                 | 7                  |
|----|---------|---|----------------|--------|-------------------|--------------------|
|    |         | двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)   |                |        |                   |                    |
| 73 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m <sup>2</sup> | 2,160  | 2 652,38<br>40,50 | 5 729,13<br>87,48  |
| 74 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocuiurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)   | m              | 21,000 | 41,73<br>33,00    | 876,27<br>693,00   |
| 75 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиняя штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)  | m <sup>2</sup> | 7,350  | 147,28<br>74,30   | 1 082,48<br>546,11 |
| 76 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m <sup>2</sup> | 7,350  | 4,86<br>1,50      | 35,74<br>11,03     |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                                   |
|----|---------|---|-----|-------|------------------|-------------------------------------|
| 77 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   | m2  | 7,350 | 35,77<br>27,50   | 262,92<br>202,13                    |
| 78 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2  | 7,350 | 4,86<br>1,50     | 35,74<br>11,03                      |
| 79 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2  | 7,350 | 44,26<br>27,50   | 325,29<br>202,13                    |
|    |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                  | 18 920,86                           |
|    |         | <b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>18 920,86</b><br><b>2 619,67</b> |
|    |         | <b>1.2.5. Lucrari tehnico - sanitare</b>  |     |       |                  |                                     |
| 80 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile<br>(Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)   | buc | 1,000 | 47,50<br>47,50   | 47,50<br>47,50                      |
| 81 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,000 | 917,84<br>110,00 | 917,84<br>110,00                    |
| 82 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau   | buc | 1,000 | 682,50           | 682,50                              |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или руко мойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")   |     |       | 82,50              | 82,50              |
| 83 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)   | buc | 1,000 | 55,00<br>55,00     | 55,00<br>55,00     |
| 84 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltine, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,000 | 2 431,82<br>280,00 | 2 431,82<br>280,00 |
| 85 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)  | buc | 1,000 | 65,00<br>65,00     | 65,00<br>65,00     |
| 86 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)   | buc | 1,000 | 761,00<br>57,50    | 761,00<br>57,50    |
| 87 | SE59A   | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.  | buc | 1,000 | 737,62<br>17,50    | 737,62<br>17,50    |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5     | 6              | 7                |
|----|-------|---|-----|-------|----------------|------------------|
|    |       | (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)  |     |       |                |                  |
| 88 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")  | buc | 2,000 | 212,53<br>6,50 | 425,05<br>13,00  |
| 89 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) | m   | 4,000 | 73,44<br>31,50 | 293,77<br>126,00 |
| 90 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                    | m   | 3,000 | 49,88<br>12,50 | 149,64<br>37,50  |
| 91 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)         | buc | 3,000 | 25,96<br>11,00 | 77,88<br>33,00   |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
|    |         |  |     |         |                  |                      |
|    |         | Total  | Lei |         | 6 644,62         |                      |
|    |         | <b>Total Lucrari tehnico - sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         | <b>6 644,62</b>  | <b>924,50</b>        |
|    |         | Total  | Lei |         | 98 392,65        |                      |
|    |         | <b>Total Blocul II<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         | <b>98 392,65</b> | <b>35 302,47</b>     |
|    |         | <b>1.3. Blocul III</b>   |     |         |                  |                      |
|    |         | <b>1.3.1. Tavan</b>  |     |         |                  |                      |
| 92 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Разборка обшивки из дерева, асбокерамита, ДВП, PAS (плит на полистирольной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. ) | m2  | 35,200  | 16,00<br>16,00   | 563,20<br>563,20     |
| 93 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)     | m2  | 35,200  | 204,24<br>95,50  | 7 189,10<br>3 361,60 |
| 94 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2  | 35,200  | 4,86<br>1,50     | 171,16<br>52,80      |
| 95 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   | m2  | 35,200  | 35,77<br>27,50   | 1 259,14<br>968,00   |
| 96 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2  | 110,500 | 4,86<br>1,50     | 537,31<br>165,75     |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       | 6              | 7                              |
|-----|---------|--|----|---------|----------------|--------------------------------|
|     |         |  |    |         |                |                                |
| 97  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   | m2 | 110,500 | 44,26<br>27,50 | 4 890,51<br>3 038,75           |
| 98  | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка пеек на обшивку из пластмассы)   | m  | 129,500 | 54,25<br>26,00 | 7 025,38<br>3 367,00           |
|     |         | <i>Total</i>   |    | Lei     |                | 21 635,80                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                | <b>21 635,80<br/>11 517,10</b> |
|     |         | <b>1.3.2. Pereti</b>   |    |         |                |                                |
| 99  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)  | m2 | 16,800  | 80,58<br>80,00 | 1 353,73<br>1 344,00           |
| 100 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)   | m2 | 16,800  | 14,75<br>13,50 | 247,80<br>226,80               |
| 101 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2 | 16,800  | 4,86<br>1,50   | 81,69<br>25,20                 |
| 102 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки | m2 | 16,800  | 93,83<br>60,00 | 1 576,39<br>1 008,00           |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5                          | 6                                    | 7 |
|-----|---------|---|-----|----------------------------|--------------------------------------|---|
|     |         | M100-T для обрызга, намета и лицевого слоя)   |     |                            |                                      |   |
| 103 | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным kleem) | m2  | 16,800<br>310,41<br>122,50 | 5 214,95<br>2 058,00                 |   |
| 104 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2  | 203,000<br>4,86<br>1,50    | 987,09<br>304,50                     |   |
| 105 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2  | 203,000<br>44,26<br>27,50  | 8 984,38<br>5 582,50                 |   |
|     |         | Total   | Lei |                            | 18 446,03                            |   |
|     |         | <b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>  |     |                            | <b>18 446,03</b><br><b>10 549,00</b> |   |
|     |         | <b>1.3.3. Pardosele</b>   |     |                            |                                      |   |
| 106 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра  | m2  | 62,000<br>26,24<br>23,00   | 1 626,88<br>1 426,00                 |   |

| 1   | 2       | 3   | 4  | 5      | 6               | 7                     |
|-----|---------|---|----|--------|-----------------|-----------------------|
|     |         | из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)   |    |        |                 |                       |
| 107 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc<br>(Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                | m2 | 17,400 | 41,65<br>39,00  | 724,71<br>678,60      |
| 108 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment<br>(Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)  | m2 | 17,400 | 17,30<br>15,00  | 301,02<br>261,00      |
| 109 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare<br>(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)                           | m2 | 17,800 | 20,47<br>7,00   | 364,41<br>124,60      |
| 110 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 17,800 | 89,07<br>35,00  | 1 585,44<br>623,00    |
| 111 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm<br>(Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)   | m2 | 30,000 | 132,89<br>11,70 | 3 986,59<br>351,00    |
| 112 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (аместек усат), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)               | m2 | 17,400 | 248,80<br>55,00 | 4 329,04<br>957,00    |
| 113 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica  | m2 | 62,000 | 294,05<br>77,50 | 18 230,89<br>4 805,00 |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|--|----------------|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м <sup>2</sup> )  |                |        |                   |                               |
| 114 | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi (Установка реек на обшивку из алюминия)  | m              | 4,500  | 77,65<br>13,00    | 349,43<br>58,50               |
| 115 | CI14A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю)   | m              | 16,300 | 76,50<br>25,00    | 1 246,93<br>407,50            |
|     |         | <i>Total</i>   | Lei            |        |                   | 32 745,34                     |
|     |         | <b>Total Pardosele Inclusiv salariu</b>  |                |        |                   | <b>32 745,34<br/>9 692,20</b> |
|     |         | <b>1.3.4. Timplarie</b>  |                |        |                   |                               |
| 116 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)   | m <sup>2</sup> | 9,560  | 21,00<br>21,00    | 200,76<br>200,76              |
| 117 | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inalimi pina la 35 m (Usi MDF) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m <sup>2</sup> | 7,400  | 1 401,69<br>90,00 | 10 372,53<br>666,00           |
| 118 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp  | m <sup>2</sup> | 2,160  | 2 652,38<br>40,50 | 5 729,13<br>87,48             |

| 1   | 2       | 3   | 4              | 5      | 6               | 7                  |
|-----|---------|---|----------------|--------|-----------------|--------------------|
|     |         | inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)   |                |        |                 |                    |
| 119 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m              | 21,000 | 41,73<br>33,00  | 876,27<br>693,00   |
| 120 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиняя штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)  | m <sup>2</sup> | 7,350  | 147,28<br>74,30 | 1 082,48<br>546,11 |
| 121 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m <sup>2</sup> | 7,350  | 4,86<br>1,50    | 35,74<br>11,03     |
| 122 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m <sup>2</sup> | 7,350  | 35,77<br>27,50  | 262,92<br>202,13   |
| 123 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m <sup>2</sup> | 7,350  | 4,86<br>1,50    | 35,74<br>11,03     |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                | 7                                   |
|-----|---------|---|-----|-------|------------------|-------------------------------------|
| 124 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2  | 7,350 | 44,26<br>27,50   | 325,29<br>202,13                    |
|     |         | <i>Total</i>  | Lei |       |                  | 18 920,86                           |
|     |         | <b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>   |     |       |                  | <b>18 920,86</b><br><b>2 619,67</b> |
|     |         | <b>1.3.5. Lucrari tehnico - sanitare</b>  |     |       |                  |                                     |
| 125 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)  | buc | 1,000 | 47,50<br>47,50   | 47,50<br>47,50                      |
| 126 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,000 | 917,84<br>110,00 | 917,84<br>110,00                    |
| 127 | SD04A   | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")  | buc | 1,000 | 682,50<br>82,50  | 682,50<br>82,50                     |
| 128 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)   | buc | 1,000 | 55,00<br>55,00   | 55,00<br>55,00                      |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|---|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |         |   |     |       |                    |                    |
| 129 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,000 | 2 431,82<br>280,00 | 2 431,82<br>280,00 |
| 130 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile (Снятие душевых кабин, включая принадлежности)   | buc | 1,000 | 65,00<br>65,00     | 65,00<br>65,00     |
| 131 | SD02A   | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu) (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)                     | buc | 1,000 | 761,00<br>57,50    | 761,00<br>57,50    |
| 132 | SE59A   | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)   | buc | 1,000 | 737,62<br>17,50    | 737,62<br>17,50    |
| 133 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр   | buc | 2,000 | 212,53<br>6,50     | 425,05<br>13,00    |

| 1   | 2         | 3  | 4   | 5      | 6              | 7                              |
|-----|-----------|--|-----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |           | 3/8"-1/2")   |     |        |                |                                |
| 134 | SA15B     | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварнымистыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) | m   | 4,000  | 73,44<br>31,50 | 293,77<br>126,00               |
| 135 | SB08C     | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                   | m   | 3,000  | 49,88<br>12,50 | 149,64<br>37,50                |
| 136 | SB09C     | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)        | buc | 3,000  | 25,96<br>11,00 | 77,88<br>33,00                 |
|     |           | <i>Total</i>   | Lei |        |                | 6 644,62                       |
|     |           | <b>Total Lucrari tehnico - sanitare Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>6 644,62<br/>924,50</b>     |
|     |           | <i>Total</i>   | Lei |        |                | 98 392,65                      |
|     |           | <b>Total Blocul III<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                | <b>98 392,65<br/>35 302,47</b> |
|     |           | <b>1.4. Diverse lucrari</b>  |     |        |                |                                |
| 137 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind   | t   | 10,000 | 93,50<br>93,50 | 935,00<br>935,00               |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5      | 6               | 7                                      |
|-----|----------------|---|------|--------|-----------------|--|
|     |                | sub 25 kg, pe distanta de 20 m<br>(Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)  |      |        |                 |  |
| 138 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с площдки, в вагон, 3 категории) | t    | 10,000 | 37,50<br>37,50  | 375,00<br>375,00                       |
| 139 | TsI50A10       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)  | t    | 10,000 | 63,70<br>0,00   | 637,00<br>0,00                         |
|     |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |                 | 1 947,00                               |
|     |                | <b>Total Diverse lucrari Inclusiv salariu</b>   |      |        |                 | <b>1 947,00</b><br><b>1 310,00</b>     |
|     |                | <i>Total</i>  | Lei  |        |                 | 370 872,77                             |
|     |                | <i>Asigurarea sociale si medicale</i>   | 24 % |        |                 | 31 821,68                              |
|     |                | <i>Cheltuieli de transport</i>  | 5 %  |        |                 | 11 783,95                              |
|     |                | <i>Total</i>  |      |        |                 | 414 478,40                             |
|     |                | <i>Cheltuieli de regie</i>  | 5 %  |        |                 | 20 723,92                              |
|     |                | <i>Total</i>  |      |        |                 | 435 202,32                             |
|     |                | <i>Beneficiu de deviz</i>   | 6 %  |        |                 | 26 112,15                              |
|     |                | <b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>  |      |        |                 | <b>461 314,47</b><br><b>132 590,32</b> |
|     |                | <b>2. Lucrari de montaj</b>   |      |        |                 |  |
| 140 | RpEF13A        | Montarea corpuriilor de iluminat tip LED  | buc  | 56,000 | 358,40<br>47,00 | 20 070,18<br>2 632,00                  |
| 141 | RpEF13A        | Montarea corpuriilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)  | buc  | 7,000  | 358,40<br>47,00 | 2 508,77<br>329,00                     |
| 142 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in   | buc  | 25,000 | 82,38<br>13,50  | 2 059,62<br>337,50                     |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6              | 7                    |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------|----------------------|
|     |         | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопластика, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) |     |        |                |                      |
| 143 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similara, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопластика, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)                            | buc | 87,000 | 71,47<br>15,50 | 6 217,76<br>1 348,50 |
| 144 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Кабель 3х2,5) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3х1,5-3х10 мм <sup>2</sup> )  | m   | 50,000 | 45,05<br>17,00 | 2 252,53<br>850,00   |
| 145 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1  | m   | 20,000 | 45,05<br>17,00 | 901,01<br>340,00     |

| 1   | 2           | 3   | 4     | 5      | 6                    | 7                |
|-----|-------------|---|-------|--------|----------------------|------------------|
|     |             | kV, simbol CYYF, montate aparent, avind secțiunea de 3x1,5-3x10 mm <sup>2</sup> (Cablu 3x1.5)<br>(Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм <sup>2</sup> )   |       |        |                      |                  |
| 146 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Nota: De inclus doar manopera)   | 100 m | 0,700  | 1 190,00<br>1 190,00 | 833,00<br>833,00 |
| 147 | material    | Tub gofrat d-16mm   | m     | 70,000 | 8,40<br>0,00         | 588,00<br>0,00   |
| 148 | RpSC18A     | Montarea caziilor de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Nota: Cada de baie de inclus la utilaj) (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc   | 1,000  | 420,03<br>215,00     | 420,03<br>215,00 |
| 149 | RpSC19A     | Montarea caziilor pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Nota: Cada de dus de inclus in utilaj) (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.)   | buc   | 3,000  | 230,95<br>112,50     | 692,85<br>337,50 |
|     |             | Total   | Lei   |        |                      | 36 543,75        |
|     |             | Asigurarea sociale si medicale  | 24 %  |        |                      | 1 733,40         |
|     |             | Cheltuieli de transport   | 5 %   |        |                      | 1 466,06         |
|     |             | Total   |       |        |                      | 39 743,21        |
|     |             | Cheltuieli de regie   | 40 %  |        |                      | 2 889,00         |
|     |             | Total   |       |        |                      | 42 632,21        |

| 1   | 2        | 3   | 4     | 5     | 6                       | 7                             |
|-----|----------|---|-------|-------|-------------------------|-------------------------------|
|     |          |   |       |       |                         |                               |
|     |          | <i>Beneficiu de deviz</i>                           | 6 %   |       |                         | 2 557,92                      |
|     |          | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |       |                         | <b>45 190,13<br/>7 222,50</b> |
|     |          | <b>3. Utilaj</b>                                    |       |       |                         |                               |
| 150 | material | Cada de baie  | buc   | 1,000 | <u>5 000,00</u><br>0,00 | <u>5 000,00</u><br>0,00       |
| 151 | material | Cada de dus   | buc   | 3,000 | <u>3 500,00</u><br>0,00 | <u>10 500,00</u><br>0,00      |
|     |          | <i>Total</i>  | Lei   |       |                         | 15 500,00                     |
|     |          | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                     | 1,2 % |       |                         | 186,00                        |
|     |          | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>            |       |       |                         | <b>15 686,00</b>              |

|  |  |      |                   |
|--|--|------|-------------------|
|  | Total                                    | Lei  | 522 190,60        |
|  | TVA                                      | 20 % | 104 438,12        |
|  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>626 628,72</b> |
|  |  |      | <b>139 812,82</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la sediul  
Centrului de prestare a  
serviciilor sociale (cu statut de  
serviciu) din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala  
Cahul, str. Doinelor nr.2, mun.  
Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 626 628,72 Lei**

Intocmit in prețuri curente 14.04.2025

| Nr crt.                              | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                      |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                    | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № :</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |                |                            |      |          |       |                   |
|-----------------------|----------------|----------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.                    | 1              | Muncitor                   | h-om | 16,6600  | 50,00 | 833,00            |
| 2.                    | 7122050013400  | Zidar                      | h-om | 87,3600  | 50,00 | 4 368,00          |
| 3.                    | 7122050013401  | Zidar cat.4                | h-om | 54,9450  | 50,00 | 2 747,26          |
| 4.                    | 7122050013442  | Tencuitor                  | h-om | 34,3200  | 50,00 | 1 716,00          |
| 5.                    | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om | 2,2480   | 50,00 | 112,40            |
| 6.                    | 7129200011200  | Finisor MP                 | h-om | 211,3784 | 50,00 | 10 568,92         |
| 7.                    | 7132010010900  | Faiantă                    | h-om | 264,3000 | 50,00 | 13 215,00         |
| 8.                    | 7132030012600  | Mozaicar                   | h-om | 151,6800 | 50,00 | 7 584,00          |
| 9.                    | 7132040012700  | Parchetar                  | h-om | 413,3720 | 50,00 | 20 668,60         |
| 10.                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal      | h-om | 99,8900  | 50,00 | 4 994,50          |
| 11.                   | 7137010011520  | Electrician in constructii | h-om | 116,7400 | 50,00 | 5 837,00          |
| 12.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor            | h-om | 701,8290 | 50,00 | 35 091,48         |
| 13.                   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3     | h-om | 10,4440  | 50,00 | 522,20            |
| 14.                   | 7422010060100  | Timplar                    | h-om | 73,6398  | 50,00 | 3 681,99          |
| 15.                   | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om | 26,2000  | 50,00 | 1 310,00          |
| 16.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om | 300,5174 | 50,00 | 15 025,87         |
| 17.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om | 8,3328   | 50,00 | 416,64            |
| 18.                   | 9310060019930  | Muncitor                   | h-om | 222,3990 | 50,00 | 11 119,96         |
| <b>Total manopera</b> |                |                            |      |          |       | <b>139 812,82</b> |

**Materiale:**

|     |                |  |     |            |          |           |
|-----|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 1.  | 1111000000018  | Picior mic din fonta pentru cada de baie                                       | buc | 4,0400     | 15,00    | 60,60     |
| 2.  | 1111000100024  | Intrerupator manual  | buc | 25,2500    | 65,00    | 1 641,25  |
| 3.  | 1111000100048  | Strat sintetic   | m2  | 246,0360   | 10,20    | 2 509,57  |
| 4.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                              | m3  | 0,4154     | 380,00   | 157,85    |
| 5.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                              | m3  | 5,4888     | 380,00   | 2 085,77  |
| 6.  | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg  | 60,5450    | 10,00    | 605,44    |
| 7.  | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc | 3 466,5600 | 0,05     | 173,31    |
| 8.  | 2030112930000  | Usi interioare si exterioare din lemn MDF                                      | m2  | 28,1000    | 1 300,00 | 36 530,00 |
| 9.  | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare | m2  | 6,4800     | 2 500,00 | 16 200,00 |
| 10. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm   | m   | 234,3200   | 36,00    | 8 435,52  |
| 11. | 2051142950700  | Dibluri  | buc | 310,2000   | 3,00     | 930,60    |
| 12. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                | buc | 160,1869   | 0,50     | 80,10     |
| 13. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg  | 0,6880     | 60,00    | 41,28     |
| 14. | 2320166200729  | Parchetin  | l   | 7,7548     | 55,00    | 426,52    |
| 15. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan  | kg  | 3,2400     | 107,80   | 349,26    |
| 16. | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg  | 209,9700   | 19,75    | 4 146,91  |
| 17. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg  | 479,8800   | 30,00    | 14 396,40 |
| 18. | 2430226100001  | Fuga   | kg  | 56,3005    | 41,30    | 2 325,22  |
| 19. | 2430226101010b | Grund cu cuart betonocontact   | kg  | 30,9590    | 31,50    | 975,21    |

|     |                       |   |     |            |          |           |
|-----|-----------------------|---|-----|------------|----------|-----------|
| 20. | 2430226101017         | Grund "Tifengrund"  | kg  | 18,4443    | 28,00    | 516,44    |
| 21. | 2430226101021         | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)    | kg  | 7,6500     | 28,00    | 214,20    |
| 22. | 2430226101234         | Grund prenadez tip M  | kg  | 1,5896     | 22,50    | 35,78     |
| 23. | 2430226101466         | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                   | kg  | 6,9300     | 22,00    | 152,45    |
| 24. | 2430226101600         | Chit siliconic  | kg  | 1,1340     | 265,00   | 300,51    |
| 25. | 2430226102550         | Chit PVA-PVC  | kg  | 2,3844     | 29,10    | 69,38     |
| 26. | 2430226102822         | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                         | kg  | 26,3095    | 5,50     | 144,71    |
| 27. | 2430226109080         | Diluant prenadez  | kg  | 2,3844     | 36,00    | 85,83     |
| 28. | 2451427308669         | Ceara parchet   | kg  | 0,7948     | 38,00    | 30,20     |
| 29. | 2451437345967         | Solutie unguenta  | kg  | 0,1680     | 24,00    | 4,04      |
| 30. | 2462106109884         | Aracet tip EP 50  | kg  | 0,7948     | 16,20    | 12,88     |
| 31. | 2462106110300         | Adeziv pentru placaje faianta                                     | kg  | 312,0000   | 3,40     | 1 060,80  |
| 32. | 2462106110400         | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                         | kg  | 24,2551    | 3,40     | 82,47     |
| 33. | 2462106110431         | Prenadez 300 NII 2829-74  | kg  | 5,9610     | 35,00    | 208,64    |
| 34. | 2462107332752         | Pasta etansare pentru filete metalice                             | kg  | 0,0400     | 95,00    | 3,80      |
| 35. | 2513206621522         | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm      | m   | 12,6000    | 1,50     | 18,90     |
| 36. | 2513206621602         | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                     | m   | 73,5403    | 1,50     | 110,32    |
| 37. | 2513307336203         | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                     | buc | 5,2500     | 65,00    | 341,25    |
| 38. | 2513307336204         | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 10,0000    | 75,00    | 750,00    |
| 39. | 2513736621595         | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                     | buc | 5,2500     | 112,00   | 588,00    |
| 40. | 2521106718391         | Baghete din mase plastice   | m   | 417,2700   | 25,00    | 10 431,76 |
| 41. | 2521216717050         | Teava din material plastic  | m   | 23,4600    | 20,00    | 469,20    |
| 42. | 2521216717052         | Teava din material plastic dn =32 mm                              | m   | 1,4140     | 20,00    | 28,28     |
| 43. | 2521216720160         | Teava din material plastic pentru canalizare                      | m   | 12,3600    | 35,50    | 438,77    |
| 44. | 2521216720210         | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                | m   | 12,0750    | 29,50    | 356,21    |
| 45. | 2523156719430         | Cot din material plastic  | buc | 14,0000    | 3,00     | 42,00     |
| 46. | 2523156719450         | Teu din material plastic  | buc | 9,0000     | 7,00     | 63,00     |
| 47. | 2523156719460         | Reductie din material plastic                                     | buc | 2,0000     | 5,00     | 10,00     |
| 48. | 2523156719530         | Racord drept M x Fe   | buc | 20,0000    | 12,00    | 240,00    |
| 49. | 2523156720072         | Banda de etansare sub profiluri "Dihitungsband"                   | m   | 228,1450   | 1,50     | 342,22    |
| 50. | 25231567210378<br>750 | Cot 87* d50mm   | buc | 12,0000    | 14,00    | 168,00    |
| 51. | 2622102438000         | Lavoar  | buc | 5,1000     | 500,00   | 2 550,00  |
| 52. | 2622102442760         | Vas pt. closet cu sifon interior                                  | buc | 5,2500     | 850,00   | 4 462,50  |
| 53. | 2622102452900         | Rezervor de apa cu accesoriile sale                               | buc | 5,2500     | 500,00   | 2 625,00  |
| 54. | 2651122100270         | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055               | kg  | 33,7790    | 2,80     | 94,58     |
| 55. | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg  | 1 704,0250 | 2,80     | 4 771,28  |
| 56. | 2652102100713         | Var pasta   | m3  | 0,0780     | 3 500,00 | 273,00    |
| 57. | 2652102100737         | Var hidratat  | kg  | 46,8000    | 3,50     | 163,80    |
| 58. | 2653102100828         | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg  | 1 691,4150 | 7,60     | 12 854,75 |
| 59. | 2653102100830         | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg  | 78,7070    | 3,70     | 291,22    |
| 60. | 2653102100833         | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                   | kg  | 128,8033   | 7,80     | 1 004,66  |
| 61. | 2653102100834         | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg  | 372,5550   | 4,20     | 1 564,73  |
| 62. | 2661112800700         | Placi sau piscoturi de gresie                                     | m2  | 76,7741    | 140,00   | 10 748,38 |
| 63. | 2662102701000         | Placi ghips-carton  | m2  | 101,9371   | 50,85    | 5 183,50  |
| 64. | 2664102101000         | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                           | m3  | 0,3900     | 0,00     | 0,00      |
| 65. | 2664102102010         | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                | m3  | 2,4618     | 0,00     | 0,00      |

|      |                |  |     |            |          |           |
|------|----------------|--|-----|------------|----------|-----------|
| 66.  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                      | kg  | 477,0432   | 4,20     | 2 003,58  |
| 67.  | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)                                    | m3  | 1,6380     | 0,00     | 0,00      |
| 68.  | 2670112203000  | Placi tip faianta  | m2  | 81,9000    | 150,00   | 12 285,00 |
| 69.  | 2670112204051  | Placi din laminat  | m2  | 246,0360   | 159,00   | 39 119,73 |
| 70.  | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg  | 0,7948     | 35,00    | 27,81     |
| 71.  | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                    | buc | 603,7380   | 8,00     | 4 829,91  |
| 72.  | 2682132600933  | Carton bitumat tip CA 400  | m2  | 12,6450    | 10,20    | 128,99    |
| 73.  | 2682162605828  | Vata minerala tip I  | kg  | 6,1820     | 19,00    | 117,45    |
| 74.  | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m   | 89,2192    | 11,25    | 1 003,71  |
| 75.  | 2710703520285  | Profil de suport   | m   | 213,5826   | 13,65    | 2 915,40  |
| 76.  | 27431235490252 | Profil aliminiu trecere la usi                                       | m   | 18,9000    | 58,00    | 1 096,20  |
| 77.  | 2746167335100  | Priza  | buc | 88,7400    | 45,00    | 3 993,30  |
| 78.  | 2811236309901  | Confectii metalice de linii  | kg  | 36,7500    | 19,00    | 698,25    |
| 79.  | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc | 112,0000   | 3,00     | 336,00    |
| 80.  | 2811236311006  | Doze de ramificatie  | buc | 18,3750    | 5,00     | 91,87     |
| 81.  | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 2,3885     | 28,50    | 68,08     |
| 82.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 133,9200   | 0,55     | 73,65     |
| 83.  | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 1 571,7737 | 0,20     | 314,36    |
| 84.  | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60  | buc | 126,0000   | 2,40     | 302,40    |
| 85.  | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                    | buc | 174,0000   | 0,50     | 87,00     |
| 86.  | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m   | 70,6860    | 40,00    | 2 827,44  |
| 87.  | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                      | buc | 5,2500     | 50,00    | 262,50    |
| 88.  | 2875114200400  | Tragator pt. closet  | buc | 5,2500     | 19,50    | 102,38    |
| 89.  | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc | 5,1000     | 95,00    | 484,50    |
| 90.  | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc | 9,2000     | 115,00   | 1 058,00  |
| 91.  | 2875114203520  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                           | buc | 10,2000    | 35,00    | 357,00    |
| 92.  | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet   | buc | 5,2500     | 95,00    | 498,75    |
| 93.  | 2875274400502  | Corp de iluminat   | buc | 63,0000    | 300,00   | 18 900,00 |
| 94.  | 2913124201350  | Baterie de perete pt. baie cu dus                                    | buc | 4,0200     | 700,00   | 2 814,00  |
| 95.  | 2913124201370  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                          | buc | 5,0000     | 450,00   | 2 250,00  |
| 96.  | 2913124202100  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                       | buc | 10,0500    | 160,00   | 1 608,00  |
| 97.  | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                             | buc | 10,0500    | 45,00    | 452,25    |
| 98.  | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                         | buc | 5,2500     | 200,00   | 1 050,00  |
| 99.  | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc | 5,2500     | 90,00    | 472,50    |
| 100. | 2924127356800  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid                    | buc | 5,1000     | 700,00   | 3 570,00  |
| 101. | 3130134817405  | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari         | m   | 75,7050    | 15,50    | 1 173,42  |
| 102. | 3220137315778  | Decapant   | kg  | 0,1200     | 51,20    | 6,15      |
| 103. | 4011106202741  | Energie electrica  | kw  | 6,4800     | 4,10     | 26,58     |
| 104. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3  | 8,6908     | 18,00    | 156,43    |
| 105. | 4100126202818  | Apa  | m3  | 15,6474    | 18,00    | 281,65    |
| 106. | 600147         | Tub gofrat d-16mm  | m   | 70,0000    | 8,40     | 588,00    |
| 107. | 600150         | Cada de baie   | buc | 1,0000     | 5 000,00 | 5 000,00  |
|      | 600151         | Cada de dus  | buc | 3,0000     | 3 500,00 | 10 500,00 |

|      |        |                                       |     |         |      |                   |
|------|--------|---------------------------------------|-----|---------|------|-------------------|
| 108. |        |                                       |     |         |      |                   |
| 109. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata          | buc | 73,7200 | 8,00 | 589,76            |
|      |        | <b>Total materiale de construcții</b> |     |         |      | <b>280 500,25</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |   |      |         |        |                 |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 2922140006702 | Macara de fereastra   | h-ut | 7,0380  | 35,00  | 246,34          |
| 2.  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 8,5920  | 35,00  | 300,72          |
| 3.  | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,8380  | 50,00  | 41,90           |
| 4.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 15,4191 | 25,00  | 385,48          |
| 5.  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 5,6220  | 35,00  | 196,78          |
| 6.  | 2952240005106 | Aspirator industrial  | h-ut | 4,6494  | 35,00  | 162,73          |
| 7.  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                           | h-ut | 3,3000  | 35,00  | 115,49          |
| 8.  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,3632  | 65,00  | 88,59           |
| 9.  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 1,2398  | 35,00  | 43,39           |
| 10. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 19,8000 | 10,00  | 198,00          |
| 11. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,7549  | 35,00  | 26,43           |
| 12. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 4,5885  | 35,00  | 160,60          |
| 13. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t   | h-ut | 1,8200  | 350,00 | 637,00          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>   |      |         |        | <b>2 603,45</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | Lei  | 522 190,6 |
|       |      | 0         |
| TVA   | 20 % | 104 438,1 |
|       |      | 2         |

**Total deviz:** **626 628,7**  
**2**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la sediul Centrului  
de prestare a serviciilor sociale (cu statut de  
serviciu) din cadrul Structurii Teritoriale de  
Asistenta Sociala Cahul, str. Doinelor nr.2, mun.  
Cahul**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                     |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|---------------------|
|         |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                   |

| 1 | 2              | 3  | 4    | 5       | 6     | 7               |
|---|----------------|--|------|---------|-------|-----------------|
|   |                | <b>1. Lucrari de reparatie</b>   |      |         |       |                 |
|   |                | <b>1.1. Blocul I</b>   |      |         |       |                 |
|   |                | <b>1.1.1. Tavan</b>  |      |         |       |                 |
| 1 | RCsO56C        | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Разборка обшивки из дерева, асбокерамента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.) | m2   |         |       | 16,00<br>16,00  |
|   | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,2000  | 50,00 | 10,00           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1200  | 50,00 | 6,00            |
| 2 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)   | m2   |         |       | 204,24<br>95,50 |
|   | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,9100  | 50,00 | 95,50           |
|   | 2662102701000  | Placi ghips-carton   | m2   | 1,0500  | 50,85 | 53,66           |
|   | 2710703520284  | Profil de ghidaj   | m    | 0,9190  | 11,25 | 10,39           |
|   | 2710703520285  | Profil de suport   | m    | 2,2000  | 13,65 | 30,18           |
|   | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"   | m    | 2,3500  | 1,50  | 3,54            |
|   | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,7575  | 1,50  | 1,14            |
|   | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,2710  | 5,50  | 1,50            |
|   | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 28,00 | 2,46            |
|   | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 0,50  | 0,83            |
|   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 | 0,20  | 3,25            |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0046  | 25,00 | 0,11            |
|   | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  | 35,00 | 1,66            |
| 3 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2   |         |       | 4,86<br>1,50    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 50,00 | 1,50            |
|   | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 19,75 | 2,96            |
|   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00  | 0,40            |
| 4 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                                       | m2   |         |       | 35,77<br>27,50  |
|   | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 50,00 | 22,50           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 50,00 | 5,00            |
|   | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,80  | 8,23            |
|   | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 18,00 | 0,02            |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,03            |
| 5 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2   |         |       | 4,86<br>1,50    |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 50,00 | 1,50            |
|   | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 19,75 | 2,96            |
|   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00  | 0,40            |
| 6 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)         | m2   |         |       | 44,26<br>27,50  |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 50,00 | 27,50           |
|   | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 30,00 | 12,00           |
|   | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 3,70  | 0,22            |
|   | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 8,00  | 4,00            |
|   | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,00 | 0,50            |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 18,00 | 0,04            |
| 7 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase  | m    |         |       | 54,25           |

| 1             | 2   | 3  | 4      | 5      | 6     | 7      |
|---------------|---|--|--------|--------|-------|--------|
|               |   | plastice (Установка пеек на обшивку из пластмассы)   |        |        |       | 26,00  |
| 7129200011200 | Finisor MP  | h-om   | 0,5200 | 50,00  | 26,00 |        |
| 2681116001317 | Piatra de frecat                                    | kg   | 0,0020 | 35,00  | 0,07  |        |
| 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg   | 0,0850 | 2,80   | 0,24  |        |
| 2521106718391 | Baghete din mase plastice                           | m  | 1,0500 | 25,00  | 26,25 |        |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg   | 0,0250 | 2,80   | 0,07  |        |
| 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010 | 380,00 | 0,38  |        |
| 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                    | kg   | 0,0020 | 16,20  | 0,03  |        |
| 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                            | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53  |        |
| 2430226109080 | Diluant prenadez                                    | kg   | 0,0060 | 36,00  | 0,22  |        |
| 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                | kg   | 0,0040 | 22,50  | 0,09  |        |
| 2451427308669 | Ceara parchet                                       | kg   | 0,0020 | 38,00  | 0,08  |        |
| 2320166200729 | Parchetin   | l  | 0,0020 | 55,00  | 0,11  |        |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                       | m3   | 0,0010 | 18,00  | 0,02  |        |
| 2430226102550 | Chit PVA-PVC  | kg   | 0,0060 | 29,10  | 0,17  |        |
|               | <b>1.1.2. Pereti</b>                                |  |        |        |       |        |
| 8             | RpCM33A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)  | m2     |        |       | 80,58  |
|               |   |  |        |        |       | 80,00  |
| 7132010010900 | Faiantar  | h-om   | 0,8000 | 50,00  | 40,00 |        |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                               | h-om   | 0,8000 | 50,00  | 40,00 |        |
| 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0030 | 18,00  | 0,05  |        |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)             | h-ut   | 0,0150 | 35,00  | 0,53  |        |
| 9             | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)   | m2     |        |       | 14,75  |
|               |   |  |        |        |       | 13,50  |
| 7122050013400 | Zidar   | h-om   | 0,1200 | 50,00  | 6,00  |        |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                               | h-om   | 0,1500 | 50,00  | 7,50  |        |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                       | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,90  |        |
| 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)             | h-ut   | 0,0100 | 35,00  | 0,35  |        |
| 10            | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтovka внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2     |        |       | 4,86   |
|               |   |  |        |        |       | 1,50   |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                     | h-om   | 0,0300 | 50,00  | 1,50  |        |
| 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 19,75  | 2,96  |        |
| 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                        | buc  | 0,0500 | 8,00   | 0,40  |        |
| 11            | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)                     | m2     |        |       | 93,83  |
|               |   |  |        |        |       | 60,00  |
| 7122050013400 | Zidar   | h-om   | 1,0000 | 50,00  | 50,00 |        |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM                               | h-om   | 0,2000 | 50,00  | 10,00 |        |
| 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)                   | m3   | 0,0210 | 0,00   | 0,00  |        |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500       | kg   | 7,9000 | 2,80   | 22,12 |        |
| 2652102100737 | Var hidratat  | kg   | 0,6000 | 3,50   | 2,10  |        |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0240 | 380,00 | 9,12  |        |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                       | m3   | 0,0065 | 18,00  | 0,12  |        |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj         | h-ut   | 0,0020 | 25,00  | 0,05  |        |
| 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric    | h-ut   | 0,0050 | 65,00  | 0,33  |        |
| 12            | CI06C   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 | m2     |        |       | 310,41 |
|               |   |  |        |        |       | 122,50 |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|----------------|--|------|---------|--------|----------------|
|    |                | см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м <sup>2</sup> , приклеенные облицовочным kleem)  |      |         |        |                |
|    | 7132010010900  | Faianta  | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00          |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 150,00 | 157,50         |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,4000  | 2,80   | 1,12           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00           |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,3300  | 41,30  | 13,63          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0080  | 18,00  | 0,14           |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta  | kg   | 4,0000  | 3,40   | 13,60          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50           |
|    | 2952240004021  | Mixer electric   | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42           |
| 13 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтovка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2   |         |        | 4,86<br>1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 19,75  | 2,96           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40           |
| 14 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   |         |        | 44,26<br>27,50 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 30,00  | 12,00          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 18,00  | 0,04           |
|    |                | <b>1.1.3. Pardosele</b>  |      |         |        |                |
| 15 | RpCK41C        | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)   | m2   |         |        | 26,24<br>23,00 |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,2300  | 50,00  | 11,50          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 50,00  | 11,50          |
|    | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0300  | 55,00  | 1,65           |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,54           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra  | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,05           |
| 16 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)  | m2   |         |        | 41,65<br>39,00 |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 50,00  | 19,50          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 50,00  | 19,50          |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,90           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0500  | 35,00  | 1,75           |
| 17 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)  | m2   |         |        | 17,30<br>15,00 |
|    | 7132040012700  | Parchetar  | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50           |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,90           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400  | 35,00  | 1,40           |
| 18 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)   | m2   |         |        | 20,47<br>7,00  |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400  | 50,00  | 7,00           |
|    | 2430226101010b | Grund cu quart betonocontact   | kg   | 0,4150  | 31,50  | 13,07          |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40           |
| 19 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime   | m2   |         |        | 89,07          |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---|------|---------|--------|-----------------|
|    |                | cu fata drisuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   |      |         |        | 35,00           |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 50,00  | 30,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,40           |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 380,00 | 15,96           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 18,00  | 0,18            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78            |
| 20 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)  | m2   |         |        | 132,89<br>11,70 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,2340  | 50,00  | 11,70           |
|    | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15,3000 | 7,60   | 116,86          |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 28,00  | 2,53            |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040  | 18,00  | 0,07            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0420  | 35,00  | 1,47            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25            |
| 21 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)  | m2   |         |        | 248,80<br>55,00 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 50,00  | 55,00           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 140,00 | 145,64          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 4,20   | 27,15           |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4100  | 41,30  | 17,10           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01            |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 18,00  | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 25,00  | 0,04            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 35,00  | 0,59            |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 35,00  | 2,20            |
| 22 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2   |         |        | 294,05<br>77,50 |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 50,00  | 69,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 50,00  | 8,50            |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 159,00 | 168,62          |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 10,20  | 10,82           |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 1,0000  | 36,00  | 36,36           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75            |
| 23 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi (Установка пеек на обшивку из алюминия)   | m    |         |        | 77,65<br>13,00  |
|    | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 50,00  | 13,00           |
|    | 27431235490252 | Profil aluminiu trecere la usi  | m    | 1,0500  | 58,00  | 60,90           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,80   | 0,07            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 380,00 | 0,38            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,55   | 3,30            |
| 24 | CII4A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю)  | m    |         |        | 76,50<br>25,00  |
|    | 7132010010900  | Faiantar  | h-om | 0,4000  | 50,00  | 20,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00            |
|    | 2874116312500  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200  | 40,00  | 42,84           |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500  | 3,40   | 1,25            |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000  | 0,05   | 0,31            |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000  | 22,00  | 2,31            |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000  | 10,00  | 3,00            |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5  | h-ut | 0,0500  | 35,00  | 1,75            |

| 1             | 2                       | 3   | 4      | 5      | 6        | 7                 |
|---------------|-------------------------|---|--------|--------|----------|-------------------|
|               |                         | Kw  |        |        |          |                   |
| 2952240004021 | Mixer electric          | h-ut  | 0,0010 | 35,00  | 0,04     |                   |
|               | <b>1.1.4. Timplarie</b> |   |        |        |          |                   |
| 25            | RpCO56A                 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)  | m2     |        |          | 21,00<br>21,00    |
|               | 7422010060100           | Timplar   | h-om   | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
|               | 9310060019922           | Muncitor deservire  | h-om   | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
| 26            | CK03A                   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi MDF) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)   | m2     |        |          | 1 401,69<br>90,00 |
|               | 7422010060100           | Timplar   | h-om   | 1,4700 | 50,00    | 73,50             |
|               | 71240100107001          | Dulgher   | h-om   | 0,0800 | 50,00    | 4,00              |
|               | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,2500 | 50,00    | 12,50             |
|               | 2030112930000           | Usi interioare si exterioare din lemn MDF   | m2     | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00          |
|               | 2873145887000           | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg     | 0,0850 | 28,50    | 2,42              |
|               | 2682132600933           | Carton bitumat tip CA 400   | m2     | 0,4500 | 10,20    | 4,59              |
|               | 2682162605828           | Vata minerala tip I   | kg     | 0,2200 | 19,00    | 4,18              |
|               | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 27            | CK25A                   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2     |        |          | 2 652,38<br>40,50 |
|               | 7129200011200           | Finisor MP  | h-om   | 0,7300 | 50,00    | 36,50             |
|               | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0800 | 50,00    | 4,00              |
|               | 2030112939150           | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2     | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00          |
|               | 2874115829126           | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc    | 4,0000 | 0,55     | 2,20              |
|               | 2416566101572           | Spuma de poliuretan   | kg     | 0,5000 | 107,80   | 53,90             |
|               | 2430226101600           | Chit siliconic  | kg     | 0,1750 | 265,00   | 46,38             |
|               | 2681126001472           | Hirtie slefuita uscată 23x30 gr 6   | buc    | 0,6000 | 8,00     | 4,80              |
|               | 4011106202741           | Energie electrica   | kw     | 1,0000 | 4,10     | 4,10              |
|               | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut   | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 28            | RpCJ06B                 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurlor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, execute cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-T, прямых, шириной 15-25 см)  | m      |        |          | 41,73<br>33,00    |
|               | 7122050013442           | Tencuitor   | h-om   | 0,4400 | 50,00    | 22,00             |
|               | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,2200 | 50,00    | 11,00             |
|               | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg     | 0,9800 | 2,80     | 2,74              |
|               | 2652102100713           | Var pasta   | m3     | 0,0010 | 3 500,00 | 3,50              |
|               | 2664102101000           | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3     | 0,0050 | 0,00     | 0,00              |
|               | 1421102200513           | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3     | 0,0062 | 380,00   | 2,36              |
|               | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane   | m3     | 0,0015 | 18,00    | 0,03              |
|               | 2952270003817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut   | 0,0010 | 65,00    | 0,07              |
|               | 2922140006702           | Macara de fereastra   | h-ut   | 0,0010 | 35,00    | 0,04              |
| 29            | CF61A                   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное   | m2     |        |          | 147,27<br>74,30   |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---|------|---------|--------|------------------|
|    |               | выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)  |      |         |        |                  |
|    | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 50,00  | 74,30            |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)   | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,40             |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuala, cu grosime 10 mm  | kg   | 14,6100 | 4,20   | 61,36            |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0112  | 18,00  | 0,20             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 25,00  | 1,97             |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire)  | h-ut | 0,0296  | 35,00  | 1,04             |
| 30 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |         |        | 4,86<br>1,50     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75  | 2,96             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
| 31 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m2   |         |        | 35,77<br>27,50   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 50,00  | 22,50            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,80   | 8,23             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010  | 18,00  | 0,02             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02             |
| 32 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |         |        | 4,86<br>1,50     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75  | 2,96             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
| 33 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2   |         |        | 44,26<br>27,50   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 30,00  | 12,00            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 18,00  | 0,04             |
|    |               | <b>1.1.5. Lucrari tehnico - sanitare</b>  |      |         |        |                  |
| 34 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)   | buc  |         |        | 47,50<br>47,50   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500  | 50,00  | 47,50            |
| 35 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полупарфюра, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc  |         |        | 917,84<br>110,00 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 2,2000  | 50,00  | 110,00           |
|    | 2622102438000 | Lavoar  | buc  | 1,0000  | 500,00 | 510,00           |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000  | 95,00  | 96,90            |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000  | 115,00 | 117,30           |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m    | 0,6000  | 20,00  | 12,24            |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc  | 2,0000  | 35,00  | 71,40            |
| 36 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant   | buc  |         |        | 682,50           |



| 1  | 2                     | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 50,00  | 6,50            |
|    | 2913124202100         | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 160,00 | 160,80          |
|    | 2913124204200         | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,23           |
| 44 | SA15B                 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) | m    |        |        | 73,44<br>31,50  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6300 | 50,00  | 31,50           |
|    | 2521216717050         | Teava din material plastic  | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,40           |
|    | 2523156719430         | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 3,00   | 2,10            |
|    | 2523156719450         | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 7,00   | 3,15            |
|    | 2523156719460         | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50            |
|    | 2523156719530         | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00           |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 60,00  | 1,20            |
|    | 3220137315778         | Decapant  | kg   | 0,0060 | 51,20  | 0,31            |
|    | 2462107332752         | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 95,00  | 0,19            |
|    | 2940600002994         | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 50,00  | 2,10            |
| 45 | SB08C                 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                    | m    |        |        | 49,88<br>12,50  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 50,00  | 12,50           |
|    | 2521216720160         | Teava din material plastic pentru canalizare  | m    | 1,0300 | 35,50  | 36,56           |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,10            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,72            |
| 46 | SB09C                 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)         | buc  |        |        | 25,96<br>11,00  |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 50,00  | 11,00           |
|    | 252315672103787       | Cot 87* d50mm   | buc  | 1,0000 | 14,00  | 14,00           |
|    | 50                    |   |      |        |        |                 |
|    | 2451437345967         | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 24,00  | 0,24            |
|    | 2112307325046         | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,72            |
|    | <b>1.2. Blocul II</b> |   |      |        |        |                 |
|    | <b>1.2.1. Tavan</b>   |   |      |        |        |                 |
| 47 | RCsO56C               | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Разборка обшивки из дерева, асбокернента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )  | m2   |        |        | 16,00<br>16,00  |
|    | 7422010060100         | Timplar   | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00           |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00            |
| 48 | CF59D                 | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)  | m2   |        |        | 204,24<br>95,50 |
|    | 9310060019930         | Muncitor  | h-om | 1,9100 | 50,00  | 95,50           |
|    | 2662102701000         | Placi ghips-carton  | m2   | 1,0500 | 50,85  | 53,66           |
|    | 2710703520284         | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190 | 11,25  | 10,39           |
|    | 2710703520285         | Profil de suport  | m    | 2,2000 | 13,65  | 30,18           |
|    | 2523156720072         | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m    | 2,3500 | 1,50   | 3,54            |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|----------------|--|------|---------|--------|----------------|
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"  | m    | 0,7575  | 1,50   | 1,14           |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"  | kg   | 0,2710  | 5,50   | 1,50           |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"   | kg   | 0,0875  | 28,00  | 2,46           |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice  | buc  | 1,6500  | 0,50   | 0,83           |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 16,1900 | 0,20   | 3,25           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0046  | 25,00  | 0,12           |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica   | h-ut | 0,0475  | 35,00  | 1,66           |
| 49 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2   |         |        | 4,86<br>1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 19,75  | 2,96           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40           |
| 50 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                               | m2   |         |        | 35,77<br>27,50 |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 50,00  | 22,50          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00           |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 7,80   | 8,23           |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 18,00  | 0,02           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 25,00  | 0,02           |
| 51 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2   |         |        | 4,86<br>1,50   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50           |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 19,75  | 2,96           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40           |
| 52 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   |         |        | 44,26<br>27,50 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50          |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 30,00  | 12,00          |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22           |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 18,00  | 0,04           |
| 53 | CK18B          | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка пеек на обшивку из пластмассы)   | m    |         |        | 54,25<br>26,00 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP   | h-om | 0,5200  | 50,00  | 26,00          |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020  | 35,00  | 0,07           |
|    | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850  | 2,80   | 0,24           |
|    | 2521106718391  | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500  | 25,00  | 26,25          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250  | 2,80   | 0,07           |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010  | 380,00 | 0,38           |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020  | 16,20  | 0,03           |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150  | 35,00  | 0,53           |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060  | 36,00  | 0,22           |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040  | 22,50  | 0,09           |
|    | 2451427308669  | Ceara parchet  | kg   | 0,0020  | 38,00  | 0,08           |
|    | 2320166200729  | Parchetin  | l    | 0,0020  | 55,00  | 0,11           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010  | 18,00  | 0,02           |
|    | 2430226102550  | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060  | 29,10  | 0,17           |
|    |                | <b>1.2.2. Pereti</b>   |      |         |        |                |
| 54 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faiantha, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)   | m2   |         |        | 80,58<br>80,00 |
|    | 7132010010900  | Faiantă  | h-om | 0,8000  | 50,00  | 40,00          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000  | 50,00  | 40,00          |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0030  | 18,00  | 0,05           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150  | 35,00  | 0,53           |
| 55 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane   | m2   |         |        | 14,75          |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|---|------|---------|--------|------------------|
|    |                | (Разборка внутренней или наружной затертый штукатурки на стенах или потолках)   |      |         |        | 13,50            |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 0,1200  | 50,00  | 6,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,90             |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35             |
| 56 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |         |        | 4,86<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75  | 2,96             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
| 57 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)  | m2   |         |        | 93,83<br>60,00   |
|    | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 1,0000  | 50,00  | 50,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00            |
|    | 2664102103001  | Mortar ciment-var (pt.informatie)   | m3   | 0,0210  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 7,9000  | 2,80   | 22,12            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat  | kg   | 0,6000  | 3,50   | 2,10             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0240  | 380,00 | 9,12             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0065  | 18,00  | 0,12             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 25,00  | 0,05             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 65,00  | 0,33             |
| 58 | CI06C          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см,ложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным kleem) | m2   |         |        | 310,41<br>122,50 |
|    | 7132010010900  | Faianta   | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00            |
|    | 2670112203000  | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 150,00 | 157,50           |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,80   | 1,12             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|    | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,3300  | 41,30  | 13,63            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 18,00  | 0,14             |
|    | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 3,40   | 13,60            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42             |
| 59 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |         |        | 4,86<br>1,50     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75  | 2,96             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
| 60 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной  | m2   |         |        | 44,26<br>27,50   |

| 1              | 2   | 3  | 4       | 5      | 6      | 7               |
|----------------|---|--|---------|--------|--------|-----------------|
|                |   | поверхности, в 2 слоя, вручную)  |         |        |        |                 |
| 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                   | h-om   | 0,5500  | 50,00  | 27,50  |                 |
| 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici             | kg   | 0,4000  | 30,00  | 12,00  |                 |
| 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                    | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22   |                 |
| 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                 | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00   |                 |
| 1711317306661  | Bumbac de sters                                   | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50   |                 |
| 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                     | m3   | 0,0020  | 18,00  | 0,04   |                 |
|                | <b>1.2.3. Pardosele</b>                           |  |         |        |        |                 |
| 61             | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)                             | m2      |        |        | 26,24<br>23,00  |
| 7132040012700  | Parchetar   | h-om   | 0,2300  | 50,00  | 11,50  |                 |
| 9310060019920  | Muncitor deservire CM                             | h-om   | 0,2300  | 50,00  | 11,50  |                 |
| 2320166200729  | Parchetin   | l  | 0,0300  | 55,00  | 1,65   |                 |
| 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,54   |                 |
| 2922140006702  | Macara de fereastra                               | h-ut   | 0,0300  | 35,00  | 1,05   |                 |
| 62             | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                  | m2      |        |        | 41,65<br>39,00  |
| 7132040012700  | Parchetar   | h-om   | 0,3900  | 50,00  | 19,50  |                 |
| 9310060019920  | Muncitor deservire CM                             | h-om   | 0,3900  | 50,00  | 19,50  |                 |
| 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,90   |                 |
| 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)           | h-ut   | 0,0500  | 35,00  | 1,75   |                 |
| 63             | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)  | m2      |        |        | 17,30<br>15,00  |
| 7132040012700  | Parchetar   | h-om   | 0,1500  | 50,00  | 7,50   |                 |
| 9310060019920  | Muncitor deservire CM                             | h-om   | 0,1500  | 50,00  | 7,50   |                 |
| 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,90   |                 |
| 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)           | h-ut   | 0,0400  | 35,00  | 1,40   |                 |
| 64             | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)                             | m2      |        |        | 20,47<br>7,00   |
| 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                            | h-om   | 0,1400  | 50,00  | 7,00   |                 |
| 2430226101010b | Grund cu quart betonocontact                      | kg   | 0,4150  | 31,50  | 13,07  |                 |
| 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                      | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40   |                 |
| 65             | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscula fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2      |        |        | 89,07<br>35,00  |
| 7132030012600  | Mozaicar  | h-om   | 0,6000  | 50,00  | 30,00  |                 |
| 9310060019920  | Muncitor deservire CM                             | h-om   | 0,1000  | 50,00  | 5,00   |                 |
| 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |                 |
| 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500     | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,40  |                 |
| 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3   | 0,0420  | 380,00 | 15,96  |                 |
| 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                     | m3   | 0,0100  | 18,00  | 0,18   |                 |
| 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj       | h-ut   | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |                 |
| 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut   | 0,0120  | 65,00  | 0,78   |                 |
| 66             | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)   | m2      |        |        | 132,89<br>11,70 |
| 7132030012600  | Mozaicar  | h-om   | 0,2340  | 50,00  | 11,70  |                 |
| 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                           | kg   | 15,3000 | 7,60   | 116,86 |                 |
| 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                | kg   | 0,0900  | 28,00  | 2,53   |                 |
| 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040  | 18,00  | 0,07   |                 |
| 2952240004021  | Mixer electric                                    | h-ut   | 0,0420  | 35,00  | 1,47   |                 |
| 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj       | h-ut   | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |                 |
| 67             | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300                 | m2      |        |        | 248,80<br>55,00 |

| 1              | 2   | 3   | 4       | 5      | 6        | 7                 |
|----------------|---|---|---------|--------|----------|-------------------|
|                |   | ММ)   |         |        |          |                   |
| 7132030012600  | Mozaicar  | h-om  | 1,1000  | 50,00  | 55,00    |                   |
| 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                   | m2  | 1,0300  | 140,00 | 145,64   |                   |
| 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg  | 6,4000  | 4,20   | 27,15    |                   |
| 24302261000001 | Fuga  | kg  | 0,4100  | 41,30  | 17,10    |                   |
| 2010237318700  | Distantieri de rost                             | buc   | 20,0000 | 0,05   | 1,01     |                   |
| 4100126202818  | Apa   | m3  | 0,0030  | 18,00  | 0,05     |                   |
| 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj     | h-ut  | 0,0018  | 25,00  | 0,04     |                   |
| 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                         | h-ut  | 0,0168  | 35,00  | 0,59     |                   |
| 2952240005106  | Aspirator industrial                            | h-ut  | 0,0630  | 35,00  | 2,21     |                   |
| 68             | CG36B   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egală cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м <sup>2</sup> )                  | m2      |        |          | 294,05<br>77,50   |
|                | 7132040012700                                   | Parchetar   | h-om    | 1,3800 | 50,00    | 69,00             |
|                | 9310060019920                                   | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,1700 | 50,00    | 8,50              |
|                | 2670112204051                                   | Placi din laminat   | m2      | 1,0500 | 159,00   | 168,62            |
|                | 1111000100048                                   | Strat sintetic  | m2      | 1,0500 | 10,20    | 10,82             |
|                | 2030122946766                                   | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m       | 1,0000 | 36,00    | 36,36             |
|                | 2952160007200                                   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut    | 0,0300 | 25,00    | 0,75              |
| 69             | CK18C   | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi (Установка реек на обшивку из алюминия)   | m       |        |          | 77,65<br>13,00    |
|                | 7422010060100                                   | Timplar   | h-om    | 0,2600 | 50,00    | 13,00             |
|                | 27431235490252                                  | Profil aliminiu trecere la usi  | m       | 1,0500 | 58,00    | 60,90             |
|                | 2651122100402                                   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg      | 0,0250 | 2,80     | 0,07              |
|                | 1421102200496                                   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3      | 0,0010 | 380,00   | 0,38              |
|                | 2874115829126                                   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc     | 6,0000 | 0,55     | 3,30              |
| 70             | CII4A   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю)  | m       |        |          | 76,50<br>25,00    |
|                | 7132010010900                                   | Faiantar  | h-om    | 0,4000 | 50,00    | 20,00             |
|                | 9310060019920                                   | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,1000 | 50,00    | 5,00              |
|                | 2874116312500                                   | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m       | 1,0200 | 40,00    | 42,84             |
|                | 2462106110400                                   | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg      | 0,3500 | 3,40     | 1,25              |
|                | 2010237318700                                   | Distantieri de rost   | buc     | 6,0000 | 0,05     | 0,31              |
|                | 2430226101466                                   | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg      | 0,1000 | 22,00    | 2,31              |
|                | 2952270003830                                   | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut    | 0,3000 | 10,00    | 3,00              |
|                | 2952270003204                                   | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut    | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|                | 2952240004021                                   | Mixer electric  | h-ut    | 0,0010 | 35,00    | 0,03              |
|                |   | <b>1.2.4. Timplarie</b>   |         |        |          |                   |
| 71             | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)  | m2      |        |          | 21,00<br>21,00    |
|                | 7422010060100                                   | Timplar   | h-om    | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
|                | 9310060019922                                   | Muncitor deservire  | h-om    | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
| 72             | CK03A   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi MDF) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м) | m2      |        |          | 1 401,69<br>90,00 |
|                | 7422010060100                                   | Timplar   | h-om    | 1,4700 | 50,00    | 73,50             |
|                | 71240100107001                                  | Dulgher   | h-om    | 0,0800 | 50,00    | 4,00              |
|                | 9310060019920                                   | Muncitor deservire CM   | h-om    | 0,2500 | 50,00    | 12,50             |
|                | 2030112930000                                   | Usi interioare si exterioare din lemn MDF   | m2      | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00          |
|                | 2873145887000                                   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg      | 0,0850 | 28,50    | 2,42              |
|                | 2682132600933                                   | Carton bitumat tip CA 400   | m2      | 0,4500 | 10,20    | 4,59              |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|---------------|---|------|---------|----------|-------------------|
|    | 2682162605828 | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200  | 19,00    | 4,18              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50              |
| 73 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |         |          | 2 652,38<br>40,50 |
|    | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,7300  | 50,00    | 36,50             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800  | 50,00    | 4,00              |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00          |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000  | 0,55     | 2,20              |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000  | 107,80   | 53,90             |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750  | 265,00   | 46,38             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000  | 8,00     | 4,80              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000  | 4,10     | 4,10              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 25,00    | 0,50              |
| 74 | RpCJ06B       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocuarilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscurite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)   | m    |         |          | 41,73<br>33,00    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,4400  | 50,00    | 22,00             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2200  | 50,00    | 11,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,9800  | 2,80     | 2,74              |
|    | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0010  | 3 500,00 | 3,50              |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0062  | 380,00   | 2,36              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0015  | 18,00    | 0,03              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0010  | 65,00    | 0,06              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0010  | 35,00    | 0,04              |
| 75 | CF61A         | Driscuri continua suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)   | m2   |         |          | 147,28<br>74,30   |
|    | 9310060019930 | Muncitor  | h-om | 1,4860  | 50,00    | 74,30             |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)  | kg   | 0,3000  | 28,00    | 8,40              |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm   | kg   | 14,6100 | 4,20     | 61,36             |
|    | 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0112  | 18,00    | 0,20              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790  | 25,00    | 1,98              |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut | 0,0296  | 35,00    | 1,04              |
| 76 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |         |          | 4,86<br>1,50      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 50,00    | 1,50              |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75    | 2,96              |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40              |
| 77 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m2   |         |          | 35,77<br>27,50    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 50,00    | 22,50             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00              |

| 1  | 2  | 3   | 4    | 5      | 6                  | 7      |
|----|--|---|------|--------|--------------------|--------|
|    | 2653102100833                            | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,80               | 8,23   |
|    | 4100126202818                            | Apa   | m3   | 0,0010 | 18,00              | 0,02   |
|    | 2952160007200                            | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 25,00              | 0,02   |
| 78 | CN53A                                    | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |        | 4,86<br>1,50       |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    | 7141020013300                            | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 50,00              | 1,50   |
|    | 2416586105303                            | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 19,75              | 2,96   |
|    | 810741                                   | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 8,00               | 0,40   |
| 79 | CN06A                                    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2   |        | 44,26<br>27,50     |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    | 7141020013300                            | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 50,00              | 27,50  |
|    | 2430116103800                            | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 30,00              | 12,00  |
|    | 2653102100830                            | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 3,70               | 0,22   |
|    | 2681126001472                            | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 8,00               | 4,00   |
|    | 1711317306661                            | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 10,00              | 0,50   |
|    | 4100116202818                            | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 18,00              | 0,04   |
|    | <b>1.2.5. Lucrari tehnico - sanitare</b> |   |      |        |                    |        |
| 80 | RpSC05A                                  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)   | buc  |        | 47,50<br>47,50     |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    | 7136020011620                            | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 50,00              | 47,50  |
| 81 | RpSC21A                                  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)                     | buc  |        | 917,84<br>110,00   |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    | 7136020011620                            | Instalator apa, canal   | h-om | 2,2000 | 50,00              | 110,00 |
|    | 2622102438000                            | Lavoar  | buc  | 1,0000 | 500,00             | 510,00 |
|    | 2875114202800                            | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 95,00              | 96,90  |
|    | 2875114203270                            | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 115,00             | 117,30 |
|    | 2521216717050                            | Teava din material plastic  | m    | 0,6000 | 20,00              | 12,24  |
|    | 2875114203520                            | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc  | 2,0000 | 35,00              | 71,40  |
| 82 | SD04A                                    | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")  | buc  |        | 682,50<br>82,50    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    | 7136020011620                            | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 50,00              | 82,50  |
|    | 2913124201370                            | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 450,00             | 450,00 |
|    | 2513307336204                            | Raccord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 75,00              | 150,00 |
| 83 | RpSC06A                                  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)   | buc  |        | 55,00<br>55,00     |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    | 7136020011620                            | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1000 | 50,00              | 55,00  |
| 84 | RpSC24A                                  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc  |        | 2 431,82<br>280,00 |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    |  |   |      |        |                    |        |
|    | 7136020011620                            | Instalator apa, canal   | h-om | 5,6000 | 50,00              | 280,00 |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
|    | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0000 | 850,00 | 892,50 |
|    | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale   | buc  | 1,0000 | 500,00 | 525,00 |
|    | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 200,00 | 210,00 |
|    | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 90,00  | 94,50  |
|    | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 50,00  | 52,50  |
|    | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m    | 2,3000 | 29,50  | 71,24  |
|    | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 65,00  | 68,25  |
|    | 2875114200400 | Tragator pt. closet   | buc  | 1,0000 | 19,50  | 20,48  |
|    | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 95,00  | 99,75  |
|    | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc  | 1,0000 | 112,00 | 117,60 |
| 85 | RpSC02A       | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv<br>accesorile (Снятие душевых ванн,<br>включая принадлежности)  | buc  |        | 65,00  |        |
|    |               |   |      |        |        | 65,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,3000 | 50,00  | 65,00  |
| 86 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus<br>flexibil sau fix, indiferent de modul de<br>inchidere, inclusiv pentru handicapati,<br>montata pe pereti din zidarie de caramida sau<br>b.c.a. Material marunt (ципера fuior, ulei de<br>in, grund miniu (Смеситель для ванны с<br>гибким или фиксированным душем, с<br>различным способом закрытия, в т.ч. для<br>инвалидов, монтируемый на кирпичные<br>или блочные стены) | buc  |        | 761,00 |        |
|    |               |   |      |        |        | 57,50  |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,1500 | 50,00  | 57,50  |
|    | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus   | buc  | 1,0000 | 700,00 | 703,50 |
| 87 | SE59A         | Uscator de mini sau distribuitor automat de<br>sapun lichid, montat pe perete din caramida<br>sau b.c.a. (Сушилка для рук или<br>автоматический распределитель жидкого<br>мыла, установленные на кирпичные или<br>блочные стены)  | buc  |        | 737,62 |        |
|    |               |   |      |        |        | 17,50  |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3500 | 50,00  | 17,50  |
|    | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid   | buc  | 1,0000 | 700,00 | 714,00 |
|    | 2051142950700 | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 3,00   | 6,12   |
| 88 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu<br>racord, indiferent de modul de inchidere,<br>avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой<br>или двойной с соединительной муфтой<br>(отводом), с различным способом<br>закрытия, диаметр 3/8"-1/2")   | buc  |        | 212,53 |        |
|    |               |   |      |        |        | 6,50   |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 50,00  | 6,50   |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 160,00 | 160,80 |
|    | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor  | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,23  |
| 89 | SA15B         | Teava din material plastic imbinata prin<br>sudura prin polifuziune, in conducte de<br>legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de<br>locuit si social-culturale, avind diametrul de<br>20-25 mm (Пластиковые трубы со<br>сварнымистыками, в трубопроводах,<br>соединяющих санитарные приборы<br>жилых и социально-культурных зданий,<br>диаметр 20-25 мм )  | m    |        | 73,44  |        |
|    |               |   |      |        |        | 31,50  |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6300 | 50,00  | 31,50  |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,40  |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 3,00   | 2,10   |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 7,00   | 3,15   |
|    | 2523156719460 | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50   |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 60,00  | 1,20   |
|    | 3220137315778 | Decapant  | kg   | 0,0060 | 51,20  | 0,31   |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 95,00  | 0,19   |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 50,00  | 2,10   |
| 90 | SB08C         | Teava din material plastic pentru canalizare,<br>imbinata cu garnitura de cauciuc, montata<br>aparent sau ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы<br>(PP, PE, PP-R) для канализации,<br>стыкуемые с помощью резиновой<br>прокладки, уложенные снаружи или под<br>полами, диаметр 50 мм)   | m    |        | 49,88  |        |
|    |               |   |      |        |        | 12,50  |
|    |               |   |      |        |        |        |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 50,00  | 12,50  |
|    | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare  | m    | 1,0300 | 35,50  | 36,56  |

| 1  | 2                      | 3   | 4    | 5       | 6     | 7               |
|----|------------------------|---|------|---------|-------|-----------------|
|    | 2451437345967          | Solutie unguenta  | kg   | 0,0040  | 24,00 | 0,10            |
|    | 2112307325046          | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,72            |
| 91 | SB09C                  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) | buc  |         |       | 25,96<br>11,00  |
|    | 7136020011620          | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200  | 50,00 | 11,00           |
|    | 252315672103787        | Cot 87* d50mm<br>50   | buc  | 1,0000  | 14,00 | 14,00           |
|    | 2451437345967          | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100  | 24,00 | 0,24            |
|    | 2112307325046          | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120  | 60,00 | 0,72            |
|    | <b>1.3. Blocul III</b> |   |      |         |       |                 |
|    | <b>1.3.1. Tavan</b>    |   |      |         |       |                 |
| 92 | RCsO56C                | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Разборка обшивки из дерева, асбокемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д. )   | m2   |         |       | 16,00<br>16,00  |
|    | 7422010060100          | Timplar   | h-om | 0,2000  | 50,00 | 10,00           |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1200  | 50,00 | 6,00            |
| 93 | CF59D                  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcsei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)   | m2   |         |       | 204,24<br>95,50 |
|    | 9310060019930          | Muncitor  | h-om | 1,9100  | 50,00 | 95,50           |
|    | 2662102701000          | Placi ghips-carton  | m2   | 1,0500  | 50,85 | 53,66           |
|    | 2710703520284          | Profil de ghidaj  | m    | 0,9190  | 11,25 | 10,39           |
|    | 2710703520285          | Profil de suport  | m    | 2,2000  | 13,65 | 30,18           |
|    | 2523156720072          | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"   | m    | 2,3500  | 1,50  | 3,54            |
|    | 2513206621602          | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"   | m    | 0,7575  | 1,50  | 1,14            |
|    | 2430226102822          | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"   | kg   | 0,2710  | 5,50  | 1,50            |
|    | 2430226101017          | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0875  | 28,00 | 2,46            |
|    | 20511429507111         | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice   | buc  | 1,6500  | 0,50  | 0,83            |
|    | 2874115833871          | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc  | 16,1900 | 0,20  | 3,25            |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0046  | 25,00 | 0,12            |
|    | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,0475  | 35,00 | 1,66            |
| 94 | CN53A                  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |         |       | 4,86<br>1,50    |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 50,00 | 1,50            |
|    | 2416586105303          | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75 | 2,96            |
|    | 810741                 | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00  | 0,40            |
| 95 | CF57A                  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)  | m2   |         |       | 35,77<br>27,50  |
|    | 7122050013401          | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500  | 50,00 | 22,50           |
|    | 9310060019920          | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 50,00 | 5,00            |
|    | 2653102100833          | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549  | 7,80  | 8,23            |
|    | 4100126202818          | Apa   | m3   | 0,0010  | 18,00 | 0,02            |
|    | 2952160007200          | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010  | 25,00 | 0,02            |
| 96 | CN53A                  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |         |       | 4,86<br>1,50    |
|    | 7141020013300          | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 50,00 | 1,50            |
|    | 2416586105303          | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75 | 2,96            |
|    | 810741                 | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00  | 0,40            |
| 97 | CN06A                  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  | m2   |         |       | 44,26           |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7     |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|-------|
|     |               | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual<br>(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   |      |        |        | 27,50 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500 | 50,00  | 27,50 |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000 | 30,00  | 12,00 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 3,70   | 0,22  |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 8,00   | 4,00  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 10,00  | 0,50  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 18,00  | 0,04  |
| 98  | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Установка пеек на обшивку из пластмассы)   | m    |        |        | 54,25 |
|     |               |  |      |        |        | 26,00 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,5200 | 50,00  | 26,00 |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat   | kg   | 0,0020 | 35,00  | 0,07  |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,0850 | 2,80   | 0,24  |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice  | m    | 1,0500 | 25,00  | 26,25 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,0250 | 2,80   | 0,07  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0010 | 380,00 | 0,38  |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50   | kg   | 0,0020 | 16,20  | 0,03  |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74   | kg   | 0,0150 | 35,00  | 0,53  |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez   | kg   | 0,0060 | 36,00  | 0,22  |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M   | kg   | 0,0040 | 22,50  | 0,09  |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet  | kg   | 0,0020 | 38,00  | 0,08  |
|     | 2320166200729 | Parchetin  | l    | 0,0020 | 55,00  | 0,11  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 18,00  | 0,02  |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC   | kg   | 0,0060 | 29,10  | 0,17  |
|     |               | <b>1.3.2. Pereti</b>   |      |        |        |       |
| 99  | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)  | m2   |        |        | 80,58 |
|     |               |  |      |        |        | 80,00 |
|     | 7132010010900 | Faiantă  | h-om | 0,8000 | 50,00  | 40,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 50,00  | 40,00 |
|     | 4100116202818 | Apa  | m3   | 0,0030 | 18,00  | 0,05  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0150 | 35,00  | 0,53  |
| 100 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuri la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)   | m2   |        |        | 14,75 |
|     |               |  |      |        |        | 13,50 |
|     | 7122050013400 | Zidări   | h-om | 0,1200 | 50,00  | 6,00  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 50,00  | 7,50  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 18,00  | 0,90  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 35,00  | 0,35  |
| 101 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтovка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2   |        |        | 4,86  |
|     |               |  |      |        |        | 1,50  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 50,00  | 1,50  |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 19,75  | 2,96  |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 8,00   | 0,40  |
| 102 | CF02B         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuri, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя) | m2   |        |        | 93,83 |
|     |               |  |      |        |        | 60,00 |
|     | 7122050013400 | Zidări   | h-om | 1,0000 | 50,00  | 50,00 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2000 | 50,00  | 10,00 |
|     | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)  | m3   | 0,0210 | 0,00   | 0,00  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 7,9000 | 2,80   | 22,12 |
|     | 2652102100737 | Var hidratat   | kg   | 0,6000 | 3,50   | 2,10  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0240 | 380,00 | 9,12  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0065 | 18,00  | 0,12  |

| 1   | 2                       | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|-------------------------|---|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0020  | 25,00  | 0,05             |
|     | 2952270003817           | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0050  | 65,00  | 0,33             |
| 103 | CI06C                   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурованным, неглазурованным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см,ложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным kleem) | m2   |         |        | 310,41<br>122,50 |
|     | 7132010010900           | Faiantă   | h-om | 2,2500  | 50,00  | 112,50           |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2000  | 50,00  | 10,00            |
|     | 2670112203000           | Placi tip faianta   | m2   | 1,0500  | 150,00 | 157,50           |
|     | 2651122100402           | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,4000  | 2,80   | 1,12             |
|     | 2010237318700           | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,00             |
|     | 24302261000001          | Fuga  | kg   | 0,3300  | 41,30  | 13,63            |
|     | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0080  | 18,00  | 0,14             |
|     | 2462106110300           | Adeziv pentru placaje faianta   | kg   | 4,0000  | 3,40   | 13,60            |
|     | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200  | 25,00  | 0,50             |
|     | 2952240004021           | Mixer electric  | h-ut | 0,0120  | 35,00  | 0,42             |
| 104 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)   | m2   |         |        | 4,86<br>1,50     |
|     | 7141020013300           | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|     | 2416586105303           | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75  | 2,96             |
|     | 810741                  | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40             |
| 105 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2   |         |        | 44,26<br>27,50   |
|     | 7141020013300           | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500  | 50,00  | 27,50            |
|     | 2430116103800           | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000  | 30,00  | 12,00            |
|     | 2653102100830           | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600  | 3,70   | 0,22             |
|     | 2681126001472           | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000  | 8,00   | 4,00             |
|     | 1711317306661           | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|     | 4100116202818           | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 18,00  | 0,04             |
|     | <b>1.3.3. Pardosele</b> |   |      |         |        |                  |
| 106 | RpCK41C                 | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)  | m2   |         |        | 26,24<br>23,00   |
|     | 7132040012700           | Parchetar   | h-om | 0,2300  | 50,00  | 11,50            |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2300  | 50,00  | 11,50            |
|     | 2320166200729           | Parchetin   | l    | 0,0300  | 55,00  | 1,65             |
|     | 4100126202818           | Apa   | m3   | 0,0300  | 18,00  | 0,54             |
|     | 2922140006702           | Macara fereastra  | h-ut | 0,0300  | 35,00  | 1,05             |
| 107 | RpCK42C                 | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)   | m2   |         |        | 41,65<br>39,00   |
|     | 7132040012700           | Parchetar   | h-om | 0,3900  | 50,00  | 19,50            |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900  | 50,00  | 19,50            |
|     | 4100126202818           | Apa   | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,90             |
|     | 2922140006703           | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0500  | 35,00  | 1,75             |
| 108 | RpCK42A                 | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)   | m2   |         |        | 17,30<br>15,00   |
|     | 7132040012700           | Parchetar   | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50             |

| 1   | 2              | 3   | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|---|------|---------|--------|--------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500  | 50,00  | 7,50   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500  | 18,00  | 0,90   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0400  | 35,00  | 1,40   |
| 109 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)  | m2   |         |        | 20,47  |
|     |                |   |      |         |        | 7,00   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400  | 50,00  | 7,00   |
|     | 2430226101010b | Grund cu quart betonocontact  | kg   | 0,4150  | 31,50  | 13,07  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500  | 8,00   | 0,40   |
| 110 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)  | m2   |         |        | 89,07  |
|     |                |   |      |         |        | 35,00  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 50,00  | 30,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 50,00  | 5,00   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,80   | 36,40  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 380,00 | 15,96  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 18,00  | 0,18   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 65,00  | 0,78   |
| 111 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)  | m2   |         |        | 132,89 |
|     |                |   |      |         |        | 11,70  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 0,2340  | 50,00  | 11,70  |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg   | 15,3000 | 7,60   | 116,86 |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg   | 0,0900  | 28,00  | 2,53   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040  | 18,00  | 0,07   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0420  | 35,00  | 1,47   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100  | 25,00  | 0,25   |
| 112 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 MM)  | m2   |         |        | 248,80 |
|     |                |   |      |         |        | 55,00  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 1,1000  | 50,00  | 55,00  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 140,00 | 145,64 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 6,4000  | 4,20   | 27,15  |
|     | 24302261000001 | Fuga  | kg   | 0,4100  | 41,30  | 17,10  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000 | 0,05   | 1,01   |
|     | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0030  | 18,00  | 0,05   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0018  | 25,00  | 0,04   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0168  | 35,00  | 0,59   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630  | 35,00  | 2,21   |
| 113 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2   |         |        | 294,05 |
|     |                |   |      |         |        | 77,50  |
|     | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 1,3800  | 50,00  | 69,00  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1700  | 50,00  | 8,50   |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat   | m2   | 1,0500  | 159,00 | 168,62 |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic  | m2   | 1,0500  | 10,20  | 10,82  |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm  | m    | 1,0000  | 36,00  | 36,36  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 25,00  | 0,75   |
| 114 | CK18C          | Montarea profilului din aluminiu trecere la usi (Установка пеек на обшивку из алюминия)   | m    |         |        | 77,65  |
|     |                |   |      |         |        | 13,00  |
|     | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 0,2600  | 50,00  | 13,00  |
|     | 27431235490252 | Profil aliminiu trecere la usi  | m    | 1,0500  | 58,00  | 60,90  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,0250  | 2,80   | 0,07   |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm   | m3   | 0,0010  | 380,00 | 0,38   |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000  | 0,55   | 3,30   |

| 1   | 2                       | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|-------------------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| 115 | CI14A                   | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на kleю)  | m    |        |          | 76,50<br>25,00    |
|     | 7132010010900           | Faiantar  | h-om | 0,4000 | 50,00    | 20,00             |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 50,00    | 5,00              |
|     | 2874116312500           | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200 | 40,00    | 42,84             |
|     | 2462106110400           | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500 | 3,40     | 1,25              |
|     | 2010237318700           | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000 | 0,05     | 0,31              |
|     | 2430226101466           | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000 | 22,00    | 2,31              |
|     | 2952270003830           | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000 | 10,00    | 3,00              |
|     | 2952270003204           | Masina de tatai gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500 | 35,00    | 1,75              |
|     | 2952240004021           | Mixer electric  | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,03              |
|     | <b>1.3.4. Timplarie</b> |   |      |        |          |                   |
| 116 | RpCO56A                 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)  | m2   |        |          | 21,00<br>21,00    |
|     | 7422010060100           | Timplar   | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
|     | 9310060019922           | Muncitor deservire  | h-om | 0,2100 | 50,00    | 10,50             |
| 117 | CK03A                   | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a toculei, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Usi MDF) (Внутренние одностворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)   | m2   |        |          | 1 401,69<br>90,00 |
|     | 7422010060100           | Timplar   | h-om | 1,4700 | 50,00    | 73,50             |
|     | 71240100107001          | Dulgher   | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00              |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2500 | 50,00    | 12,50             |
|     | 2030112930000           | Usi interioare si exterioare din lemn MDF   | m2   | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00          |
|     | 2873145887000           | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg   | 0,0850 | 28,50    | 2,42              |
|     | 2682132600933           | Carton bitumat tip CA 400   | m2   | 0,4500 | 10,20    | 4,59              |
|     | 2682162605828           | Vata minerala tip I   | kg   | 0,2200 | 19,00    | 4,18              |
|     | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 118 | CK25A                   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata toculei pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |        |          | 2 652,38<br>40,50 |
|     | 7129200011200           | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 50,00    | 36,50             |
|     | 9310060019920           | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 50,00    | 4,00              |
|     | 2030112939150           | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00          |
|     | 2874115829126           | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 0,55     | 2,20              |
|     | 2416566101572           | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 107,80   | 53,90             |
|     | 2430226101600           | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 265,00   | 46,38             |
|     | 2681126001472           | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 8,00     | 4,80              |
|     | 4011106202741           | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 4,10     | 4,10              |
|     | 2952160007200           | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 25,00    | 0,50              |
| 119 | RpCJ06B                 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul toculelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-T, прямых, шириной  | m    |        |          | 41,73<br>33,00    |

| 1             | 2   | 3  | 4       | 5        | 6     | 7                |
|---------------|---|--|---------|----------|-------|------------------|
|               |   | 15-25 см)  |         |          |       |                  |
| 7122050013442 | Tencuitor   | h-om   | 0,4400  | 50,00    | 22,00 |                  |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,2200  | 50,00    | 11,00 |                  |
| 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                     | kg   | 0,9800  | 2,80     | 2,74  |                  |
| 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0010  | 3 500,00 | 3,50  |                  |
| 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                           | m3   | 0,0050  | 0,00     | 0,00  |                  |
| 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                 | m3   | 0,0062  | 380,00   | 2,36  |                  |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                     | m3   | 0,0015  | 18,00    | 0,03  |                  |
| 2952270003817 | Malaxor_pentru mortar de 200 L actionat electric                  | h-ut   | 0,0010  | 65,00    | 0,06  |                  |
| 2922140006702 | Macara de fereastra   | h-ut   | 0,0010  | 35,00    | 0,04  |                  |
| 120           | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослоиная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)                 | m2      |          |       | 147,28<br>74,30  |
| 9310060019930 | Muncitor  | h-om   | 1,4860  | 50,00    | 74,30 |                  |
| 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirermittel)   | kg   | 0,3000  | 28,00    | 8,40  |                  |
| 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg   | 14,6100 | 4,20     | 61,36 |                  |
| 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0112  | 18,00    | 0,20  |                  |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut   | 0,0790  | 25,00    | 1,98  |                  |
|               | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de s nec (mixer de tencuire)   | h-ut    | 0,0296   | 35,00 | 1,04             |
| 121           | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2      |          |       | 4,86<br>1,50     |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om   | 0,0300  | 50,00    | 1,50  |                  |
| 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75    | 2,96  |                  |
| 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                      | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40  |                  |
| 122           | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)                               | m2      |          |       | 35,77<br>27,50   |
| 7122050013401 | Zidar cat.4   | h-om   | 0,4500  | 50,00    | 22,50 |                  |
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1000  | 50,00    | 5,00  |                  |
| 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                   | kg   | 1,0549  | 7,80     | 8,23  |                  |
| 4100126202818 | Apa   | m3   | 0,0010  | 18,00    | 0,02  |                  |
| 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut   | 0,0010  | 25,00    | 0,02  |                  |
| 123           | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)  | m2      |          |       | 4,86<br>1,50     |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om   | 0,0300  | 50,00    | 1,50  |                  |
| 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500  | 19,75    | 2,96  |                  |
| 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                      | buc  | 0,0500  | 8,00     | 0,40  |                  |
| 124           | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2      |          |       | 44,26<br>27,50   |
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om   | 0,5500  | 50,00    | 27,50 |                  |
| 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                             | kg   | 0,4000  | 30,00    | 12,00 |                  |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                    | kg   | 0,0600  | 3,70     | 0,22  |                  |
| 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                 | buc  | 0,5000  | 8,00     | 4,00  |                  |
| 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 10,00    | 0,50  |                  |
| 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                     | m3   | 0,0020  | 18,00    | 0,04  |                  |
|               |   | 1.3.5. Lucrari tehnico - sanitare  |         |          |       |                  |
| 125           | RpSC05A   | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)  | buc     |          |       | 47,50<br>47,50   |
|               | 7136020011620   | Instalator apa, canal  | h-om    | 0,9500   | 50,00 | 47,50            |
| 126           | RpSC21A   | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitare etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc     |          |       | 917,84<br>110,00 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|----------|
|     |               | (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)   |      |        |        |          |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000 | 50,00  | 110,00   |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | buc  | 1,0000 | 500,00 | 510,00   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000 | 95,00  | 96,90    |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000 | 115,00 | 117,30   |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 0,6000 | 20,00  | 12,24    |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000 | 35,00  | 71,40    |
| 127 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 " )  | buc  |        |        | 682,50   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,6500 | 50,00  | 82,50    |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"  | buc  | 1,0000 | 450,00 | 450,00   |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"   | buc  | 2,0000 | 75,00  | 150,00   |
| 128 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)  | buc  |        |        | 55,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1000 | 50,00  | 55,00    |
| 129 | RpSC24A       | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitari etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc  |        |        | 2 431,82 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 5,6000 | 50,00  | 280,00   |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior   | buc  | 1,0000 | 850,00 | 892,50   |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesorii sale  | buc  | 1,0000 | 500,00 | 525,00   |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 200,00 | 210,00   |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 90,00  | 94,50    |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"  | buc  | 1,0000 | 50,00  | 52,50    |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm   | m    | 2,3000 | 29,50  | 71,24    |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm  | buc  | 1,0000 | 65,00  | 68,25    |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet  | buc  | 1,0000 | 19,50  | 20,48    |
|     | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet   | buc  | 1,0000 | 95,00  | 99,75    |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet  | buc  | 1,0000 | 112,00 | 117,60   |
| 130 | RpSC02A       | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriiile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)   | buc  |        |        | 65,00    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,3000 | 50,00  | 65,00    |
| 131 | SD02A         | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)  | buc  |        |        | 761,00   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,1500 | 50,00  | 57,50    |
|     | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus  | buc  | 1,0000 | 700,00 | 703,50   |
| 132 | SE59A         | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)  | buc  |        |        | 737,62   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3500 | 50,00  | 17,50    |

| 1   | 2                           | 3  | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|-----------------------------|--|------|--------|--------|--------|
|     | 2924127356800               | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid  | buc  | 1,0000 | 700,00 | 714,00 |
|     | 2051142950700               | Dibluri  | buc  | 2,0000 | 3,00   | 6,12   |
| 133 | SD01A                       | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2")   | buc  |        |        | 212,53 |
|     | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300 | 50,00  | 6,50   |
|     | 2913124202100               | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord   | buc  | 1,0000 | 160,00 | 160,80 |
|     | 2913124204200               | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 45,00  | 45,23  |
| 134 | SA15B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварнымистыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) | m    |        |        | 73,44  |
|     | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,6300 | 50,00  | 31,50  |
|     | 2521216717050               | Teava din material plastic   | m    | 1,0200 | 20,00  | 20,40  |
|     | 2523156719430               | Cot din material plastic   | buc  | 0,7000 | 3,00   | 2,10   |
|     | 2523156719450               | Teu din material plastic   | buc  | 0,4500 | 7,00   | 3,15   |
|     | 2523156719460               | Reductie din material plastic  | buc  | 0,1000 | 5,00   | 0,50   |
|     | 2523156719530               | Racord drept M x Fe  | buc  | 1,0000 | 12,00  | 12,00  |
|     | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0200 | 60,00  | 1,20   |
|     | 3220137315778               | Decapant   | kg   | 0,0060 | 51,20  | 0,31   |
|     | 2462107332752               | Pasta etansare pentru filete metalice  | kg   | 0,0020 | 95,00  | 0,19   |
|     | 2940600002994               | Aparat de sudura   | h-ut | 0,0419 | 50,00  | 2,10   |
| 135 | SB08C                       | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                   | m    |        |        | 49,88  |
|     | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2500 | 50,00  | 12,50  |
|     | 2521216720160               | Teava din material plastic pentru canalizare   | m    | 1,0300 | 35,50  | 36,56  |
|     | 2451437345967               | Solutie unguenta   | kg   | 0,0040 | 24,00  | 0,10   |
|     | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,72   |
| 136 | SB09C                       | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)        | buc  |        |        | 25,96  |
|     | 7136020011620               | Instalator apa, canal  | h-om | 0,2200 | 50,00  | 11,00  |
|     | 252315672103787             | Cot 87* d50mm  | buc  | 1,0000 | 14,00  | 14,00  |
|     | 2451437345967               | Solutie unguenta   | kg   | 0,0100 | 24,00  | 0,24   |
|     | 2112307325046               | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0120 | 60,00  | 0,72   |
|     | <b>1.4. Diverse lucrari</b> |  |      |        |        |        |
| 137 | TrB05A2-2                   | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)   | t    |        |        | 93,50  |
|     | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om | 1,8700 | 50,00  | 93,50  |
| 138 | TRI1AA04B3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с площадки, в вагон, 3 категории)   | t    |        |        | 37,50  |
|     | 9310060019900               | Muncitor necalificat   | h-om | 0,7500 | 50,00  | 37,50  |
| 139 | TsI50A10                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом  | t    |        |        | 63,70  |
|     |                             |  |      |        |        | 0,00   |

| 1             | 2  | 3   | 4      | 5      | 6      | 7      |
|---------------|--|---|--------|--------|--------|--------|
|               |  | на расстояние 10 км)  |        |        |        |        |
| 3410540000006 | Autobasculanta-5t  | h-ut  | 0,1820 | 350,00 | 63,70  |        |
|               | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                  |   |        |        |        |        |
| 140           | RpEF13A  | Montarea corpurilor de iluminat tip LED   | buc    |        |        | 358,40 |
|               |  |   |        |        |        | 47,00  |
| 7137010011520 | Electrician in constructii                                   | h-om  | 0,9400 | 50,00  | 47,00  |        |
| 2875274400502 | Corp de iluminat   | buc   | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |        |
| 2051142950700 | Dibluri  | buc   | 2,0000 | 3,00   | 6,00   |        |
| 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                      | buc   | 2,0000 | 2,40   | 4,80   |        |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                               | kg  | 0,0800 | 3,70   | 0,30   |        |
| 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000 | 1,50   | 0,30   |        |
| 141           | RpEF13A  | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)   | buc    |        |        | 358,40 |
|               |  |   |        |        |        | 47,00  |
| 7137010011520 | Electrician in constructii                                   | h-om  | 0,9400 | 50,00  | 47,00  |        |
| 2875274400502 | Corp de iluminat   | buc   | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |        |
| 2051142950700 | Dibluri  | buc   | 2,0000 | 3,00   | 6,00   |        |
| 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60                                      | buc   | 2,0000 | 2,40   | 4,80   |        |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                               | kg  | 0,0800 | 3,70   | 0,30   |        |
| 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 0,2000 | 1,50   | 0,30   |        |
| 142           | RpEE01A  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопластика, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc    |        |        | 82,38  |
|               |  |   |        |        |        | 13,50  |
| 7137010011520 | Electrician in constructii                                   | h-om  | 0,2700 | 50,00  | 13,50  |        |
| 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc   | 1,0100 | 65,00  | 65,65  |        |
| 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000 | 3,00   | 3,00   |        |
| 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg  | 0,0050 | 10,00  | 0,05   |        |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                               | kg  | 0,0500 | 3,70   | 0,18   |        |
| 143           | RpEE03A  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similar, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопластика, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)  | buc    |        |        | 71,47  |
|               |  |   |        |        |        | 15,50  |
| 7137010011520 | Electrician in constructii                                   | h-om  | 0,3100 | 50,00  | 15,50  |        |
| 2746167335100 | Priza  | buc   | 1,0200 | 45,00  | 45,90  |        |
| 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000 | 3,00   | 3,00   |        |
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                               | kg  | 0,0050 | 3,70   | 0,02   |        |
| 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg  | 0,0050 | 10,00  | 0,05   |        |
| 2051142950700 | Dibluri  | buc   | 2,0000 | 3,00   | 6,00   |        |
| 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                            | buc   | 2,0000 | 0,50   | 1,00   |        |
| 144           | RpED09A  | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind secțiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Кабель 3x2.5) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью  | m      |        |        | 45,05  |
|               |  |   |        |        |        | 17,00  |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5       | 6        | 7                    |
|-----|---------------|--|-------|---------|----------|----------------------|
|     |               | сечения 3x1,5-3x10 мм2)  |       |         |          |                      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,3400  | 50,00    | 17,00                |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari   | m     | 1,0300  | 15,50    | 16,76                |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii  | kg    | 0,5000  | 19,00    | 9,97                 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie  | buc   | 0,2500  | 5,00     | 1,31                 |
| 145 | RpED09A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Cablu 3x1,5) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)          | m     |         |          | 45,05<br>17,00       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,3400  | 50,00    | 17,00                |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari   | m     | 1,0300  | 15,50    | 16,76                |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii  | kg    | 0,5000  | 19,00    | 9,97                 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie  | buc   | 0,2500  | 5,00     | 1,31                 |
| 146 | 08-02-409-1   | Teava din vinilplast pe contractii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Nota: De inclus doar manopera)   | 100 m |         |          | 1 190,00<br>1 190,00 |
|     | 1             | Muncitor   | h-om  | 23,8000 | 50,00    | 1 190,00             |
| 147 | material      | Tub gofrat d-16mm  | m     |         |          | 8,40<br>0,00         |
|     | 600147        | Tub gofrat d-16mm  | m     | 1,0000  | 8,40     | 8,40                 |
| 148 | RpSC18A       | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Nota: Cada de baie de inclus la utilaj) (Установка ванны из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила, стекловолокна и т.д., включая гидромассаж, с пластиковой сливной трубой, на чугунные ножки) | buc   |         |          | 420,03<br>215,00     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 4,3000  | 50,00    | 215,00               |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc   | 1,0000  | 115,00   | 116,15               |
|     | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm   | m     | 1,4000  | 20,00    | 28,28                |
|     | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie   | buc   | 4,0000  | 15,00    | 60,60                |
| 149 | RpSC19A       | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Nota: Cada de dus de inclus in utilaj) (Установка душевых ванн из эмалированного чугуна или стали, полиметакрила и т.п.)   | buc   |         |          | 230,95<br>112,50     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 2,2500  | 50,00    | 112,50               |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc   | 1,0000  | 115,00   | 118,45               |
|     |               | <b>3. Utilaj</b>   |       |         |          |                      |
| 150 | material      | Cada de baie   | buc   |         |          | 5 000,00<br>0,00     |
|     | 600150        | Cada de baie   | buc   | 1,0000  | 5 000,00 | 5 000,00             |
| 151 | material      | Cada de dus  | buc   |         |          | 3 500,00<br>0,00     |
|     | 600151        | Cada de dus  | buc   | 1,0000  | 3 500,00 | 3 500,00             |

### APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

