

**Reconstructie fostului atelier  
pentru educatia tehnologica al  
gimnaziului din  
or.Ghindesti, str.Stefan cel Voda 8  
in gradinita de copii**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 600 000,00 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.Rezistenta</b>				
		<b>1.1. Capitolul 1.1.Terasamente</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,9200	1 536,50 0,00	1 413,58 0,00
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,4600	1 669,50 0,00	767,97 0,00
3	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,1500	76,11 76,11	315,86 315,86
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	96,2500	17,87 17,87	1 720,43 1 720,43
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9625	602,86 508,56	580,25 489,49

6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	74,0000	31,80 0,00	2 353,20 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4600	201,85 20,76	92,85 9,55
		<i>Total</i>	Lei			7 244,14
		<b>Total Capitolul 1.1.Terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>7 244,14 2 535,33</b>
		<b>1.2. Capitolul 1.2.Fundatii</b>				
8	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B 7.5	m3	6,1000	1 055,85 334,43	6 440,70 2 040,01
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	102,8500	95,67 69,19	9 839,72 7 116,40
10	CC01E	Armaturi din otel beton A1 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	199,0900	16,82 3,86	3 348,14 769,13
11	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	316,4800	16,24 3,29	5 139,82 1 040,14
12	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	356,6300	16,24 3,29	5 791,89 1 172,11
13	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	39,8400	16,24 3,29	647,03 130,94
14	CC01F1	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 18 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	201,6000	16,24 3,29	3 274,10 662,58
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15	m3	27,7700	1 281,85 221,99	35 596,91 6 164,69
16	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau	m2	48,0000	58,37 4,61	2 801,99 221,41

		gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
		<i>Total</i>	Lei			72 880,30
		<b>Total Capitolul 1.2.Fundatii Inclusiv salariu</b>				<b>72 880,30 19 317,41</b>
		<b>1.3. Capitolul 1.3.Zidarii</b>				
17	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	45,7300	946,39 214,50	43 278,35 9 808,87
		<i>Total</i>	Lei			43 278,35
		<b>Total Capitolul 1.3.Zidarii Inclusiv salariu</b>				<b>43 278,35 9 808,87</b>
		<b>1.4. Capitolul 1.4. Rame din beton</b>				
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	218,1400	95,67 69,19	20 869,68 15 093,54
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	125,0000	32,75 25,95	4 093,37 3 243,37
20	CC02K	Armaturi din otel beton A1 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm , si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	500,5300	18,69 5,71	9 356,71 2 857,19
21	CC02K	Armaturi din otel beton A1 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm , si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	232,5600	18,69 5,71	4 347,39 1 327,53
22	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	228,2160	17,08 4,09	3 897,75 934,29
23	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 16 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	306,7600	17,08 4,09	5 239,21 1 255,84
24	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 18 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	691,9600	17,08 4,09	11 818,10 2 832,79

		la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
25	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 20 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	159,3600	17,08 4,09	2 721,74 652,40
26	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 25 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	642,9000	17,08 4,09	10 980,20 2 631,94
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	29,0800	1 325,96 305,60	38 558,96 8 886,79
		<i>Total</i>	Lei			111 883,11
		<b>Total Capitolul 1.4. Rame din beton Inklusiv salariu</b>				<b>111 883,11 39 715,68</b>
		<b>1.5. Capitolul 1.5. Planseu</b>				
28	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	137,3600	107,40 74,96	14 751,99 10 296,24
29	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	550,0000	32,75 25,95	18 010,85 14 270,85
30	CC02M	Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	155,9600	16,96 3,98	2 645,68 620,49
31	CC02N2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 487,7100	16,50 3,52	57 556,14 12 267,18
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	21,7000	1 325,96 305,60	28 773,40 6 631,48
		<i>Total</i>	Lei			121 738,06
		<b>Total Capitolul 1.5. Planseu</b>				<b>121 738,06</b>

		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>44 086,24</b>
		<b>1.6. Capitolul 1.6. Intrari</b>				
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3fi-1 3X1-2 )	kg	108,3700	25,17 12,11	2 727,84 1 312,22
34	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (KM1 )	t	0,3050	13 946,39 1 037,90	4 253,65 316,56
35	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,1740	18 894,94 5 766,03	3 287,72 1 003,29
36	CC02K	Armaturi din otel beton A1 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 6 mm , si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	77,2200	18,69 5,71	1 443,53 440,80
37	CC02L2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	100,1900	17,08 4,09	1 711,17 410,17
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	5,2600	1 325,95 305,60	6 974,51 1 607,44
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (Усиление проемов)	kg	433,8000	22,60 9,23	9 803,95 4 002,07
		<i>Total</i>	Lei			30 202,37
		<b>Total Capitolul 1.6. Intrari Inclusiv salariu</b>				<b>30 202,37 9 092,55</b>
		<b>1.7. Capitolul 1.7. Acoperis</b>				
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprenate	m2	580,0000	24,07 14,41	13 958,71 8 360,70
41	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	17,9100	5 269,89 1 389,03	94 383,78 24 877,51
42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17,9100	234,04 49,01	4 191,73 877,79
43	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: Соединительные элементы	kg	109,0000	28,37 14,99	3 091,92 1 634,09

44	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0.0043	m2	580,0000	41,89 27,10	24 296,32 15 718,12
45	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme	100 m2	5,8000	821,39 182,21	4 764,08 1 056,79
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Металлочерепица	m2	580,0000	195,68 66,31	113 496,71 38 459,22
47	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист	m2	19,5000	195,68 66,31	3 815,84 1 293,02
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,0000	208,85 20,18	12 531,06 1 210,86
49	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	92,6000	186,05 17,30	17 228,64 1 601,79
		<i>Total</i>	Lei			291 758,79
		<b>Total Capitolul 1.7. Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>291 758,79 95 089,89</b>
		<b>1.8. Capitolul 1.8. Sahta de ventilare - 6 buc</b>				
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3850	5 270,23 1 389,04	2 029,04 534,78
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,3850	234,00 49,01	90,09 18,87
52	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0.002	m2	110,0000	34,99 27,10	3 848,92 2 981,02
53	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Оцинкованная кровельная сталь	m2	50,0000	116,01 46,13	5 800,43 2 306,40
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Окрашенный кровельный лист	m2	30,0000	195,68 66,31	5 870,53 1 989,27
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	38,4000	25,17	966,59


		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (3Д - 1 )			12,11	464,97
		<i>Total</i>	Lei			18 605,60
		<b>Total Capitolul 1.8. Sahta de ventilare - 6 buc Inclusiv salariu</b>				<b>18 605,60 8 295,31</b>
		<i>Total</i>	Lei			697 590,72
		<b>Total Capitolul 1.Rezistenta Inclusiv salariu</b>				<b>697 590,72 227 941,28</b>
		<b>2. Capitolul 2. Arhitectura</b>				
		<b>2.1. Capitolul 2.1. Pereti despartitori din caramida</b>				
56	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	4,6300	29 526,62 9 944,62	136 708,23 46 043,59
		<i>Total</i>	Lei			136 708,23
		<b>Total Capitolul 2.1. Pereti despartitori din caramida Inclusiv salariu</b>				<b>136 708,23 46 043,59</b>
		<b>2.2. Capitolul 2.2. Timplarii</b>				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre PVC - cu recuperarea materialului)	m2	27,6000	24,22 24,22	668,40 668,40
58	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	6,2100	1 413,70 63,43	8 779,09 393,88
59	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	48,3000	1 402,63 49,01	67 747,24 2 367,23
60	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	27,1000	97,94 5,19	2 654,17 140,64
61	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	27,1000	118,61 23,06	3 214,45 625,04
62	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	89,2800	1 540,53 54,78	137 538,57 4 890,49

		<i>Total</i>	Lei			220 601,92
		<b>Total Capitolul 2.2. Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>220 601,92 9 085,68</b>
		<b>2.3. Capitolul 2.3. Pardoseli</b>				
63	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris gr=8 cm	100 m2	1,8350	1 842,07 392,66	3 380,20 720,54
64	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	183,5000	122,65 51,89	22 507,07 9 522,55
65	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu UNIZOL, cu suprapunerile lipite cu bitum	m2	183,5000	56,31 2,31	10 333,31 423,22
66	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( Полистерол Бетон плотность 300кг/м3 толщ.15см )	m2	183,5000	129,43 9,80	23 750,80 1 798,70
67	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Сетка Вр 1 150*150	kg	222,0350	15,95 2,59	3 541,06 576,11
68	CG01A k=1,33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	183,5000	94,34 53,68	17 311,32 9 850,55
		<i>Total</i>	Lei			80 823,76
		<b>Total Capitolul 2.3. Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>80 823,76 22 891,67</b>
		<i>Total</i>	Lei			438 133,91
		<b>Total Capitolul 2. Arhitectura Inclusiv salariu</b>				<b>438 133,91 78 020,94</b>

		Total	Lei		1 135 724,63
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %		68 841,50
		Transport	5 %		40 841,44
		Total			1 245 407,57
		Cheltuieli de regie	6 %		74 724,45
		Total			1 320 132,02
		Beneficiu de deviz	1 %		13 201,31
		Total			1 333 333,33
		TVA	20 %		266 666,67



			<b>1 600 000,00</b>
		<b>Total deviz:</b>	<hr/>
		<b>Inclisiv salariu</b>	<b>305 962,22</b>



Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)