

**Centrala termica autonoma pe
baza de gaze naturale la Azilul
de Batrani din s. Draganesti,
r-nul Singerei**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 6 683.35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelilor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.17	498.82 0.00	84.80 0.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0.50	118.78 118.78	59.39 59.39
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.13	260.92 0.00	33.92 0.00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.13	1 533.00 510.08	199.29 66.31
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3.30	17.82 17.82	58.81 58.81
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3.30	44.51 43.16	146.88 142.42




3 Decembrie

1	2	3	4	5	6	7
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1.75	280.74 35.26	491.30 61.70
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m	25.00	19.25 3.11	481.18 77.84
9	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	25.00	6.61 2.31	165.29 57.66
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	25.00	0.62 0.23	15.39 5.77
Total			lei			1 736.25
Asigurarea sociala si medicala			22.50 %			119.23
Cheltuieli de transport			4.00 %			26.55
Total			100.00 +			1 882.03
Cheltuieli directe			100.00 +			1 882.03
Cheltuieli de regie			14.50 %			272.90
Total			100.00 +			2 154.93
Beneficiu de deviz			6.00 %			129.28
Total Montarea retelelor						2 284.21
Inclusiv salariu						529.90
	2. Utilaj					
11	Motopompa pentru stingerea incendiului exterior MH-13/60		buc	1.00	3 285.25 0.00	3 285.25 0.00
Total Utilaj						3 285.25
Inclusiv salariu						0.00
Total			lei			5 569.46
TVA			20.00 %			1 113.89

Total deviz:
Inclusiv salariu

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



**Centrala termica autonoma pe
baza de gaze naturale la Azilul
de Batrani din s. Draganesti,
r-nul Singerei**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 6 683.35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1.00	57.66	57.66
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1.00	57.66	57.66
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.67	57.66	326.93
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.45	57.66	25.95
5.	9312040019600	Sapator	h-om	1.07	57.66	61.70
Total manopera						529.90

Materiale:

1.	00011	Motopompa pentru stingerea incendiului exterior MH-13/60	buc	1.00	3 285.25	3 285.25
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.79	240.00	429.60
3.	25132066215001	Banda de avertizare	m	27.00	1.06	28.62
4.	252121671020	Teava polietilena d20 mm PE100 SDR17 PN10	m	25.07	6.67	167.22
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.33	13.50	4.46
6.	4100116202820	Apa potabila	m3	2.50	13.50	33.75
Total materiale de construcții						3 948.90

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0.05	192.30	9.62
2.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1.00	15.00	15.00
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0.35	242.30	84.80
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0.14	242.30	33.92
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1.35	98.50	132.98
6.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1.00	192.50	192.50
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.75	98.50	73.88
Total utilaje de construcții						542.70


Total:

Total	lei	5 569.46
TVA	20.00 %	1 113.89

Total deviz:


6 683.35

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
ObiectCentrala termica autonoma pe baza de gaze naturale la Azilul de
Batrani din s. Draganesti, r-nul SingereiCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Retele exterioare de alimentare cu apa
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea rețelilor				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			498.82
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.0500	242.30	498.82
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118.78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	57.66	118.78
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			260.92
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	242.30	260.92
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 533.00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	57.66	510.08
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	98.50	1 022.92
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17.82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	57.66	17.82
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44.51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500	57.66	43.16
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	13.50	1.35
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			280.74
	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	57.66	35.26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	240.00	245.49
8	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100 SDR17 PN10	m			19.25
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0360	57.66	2.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0180	57.66	1.04
	252121671020	Teava polietilena d20 mm PE100 SDR17 PN10	m	1.0030	6.67	6.69
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1.0800	1.06	1.14

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0.0400	192.50	7.70
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0.0400	15.00	0.60
9	AcF11C	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6.61
						2.31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0.0400	57.66	2.31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.1000	13.50	1.35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0300	98.50	2.96
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0.62
						0.23
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0.0041	57.66	0.23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0.0020	192.30	0.38
		2. Utilaj				
11		Motopompa pentru stingerea incendiului exterior MH-13/60	buc			3 285.25
						0.00
	00011	Motopompa pentru stingerea incendiului exterior MH-13/60	buc	1.0000	3 285.25	3 285.25

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

L.S.