

**Lucrari de constructie a statiei
de dezinfectare a apei, castelelor
de apa si conectarea la reseaua
existenta de apeduct s, Cenac, r-
ul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Forarea sondei arteziene s. Cenac, r-ul Cimisia

Valoarea de deviz 944 715,718 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3AM	buc	1,000	19 853,370 14 529,870	19 853,370 14 529,870
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200	2 972,030 0,000	594,406 0,000
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3	m3	24,100	329,826 152,946	7 948,807 3 685,999
4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM, 0-400m adincime, in teren grupa II d=150mm m	m	41,000	114,315 91,768	4 686,912 3 762,472
5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3,0-400 m adincime, in teren grupa III D=150mm	m	149,000	330,311 265,106	49 216,278 39 500,854
6	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-3AM hidraulica	operatie	1,000	11 333,000 8 497,000	11 333,000 8 497,000
7	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM,0-400 m adincime, in teren grupa II Largirea	m	10,000	114,321	1 143,212 917,676

1	2	3	4	5	6	7
		gaurei sondei d=394mm			91,768	
8	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III Largirea gaurei sondei d=394mm	m	10,000	330,316 265,106	3 303,160 2 651,064
9	pret de piata	Procurarea tavilor pentru tubaj (conductor) d=325x6mm	m	20,000	568,480 0,000	11 369,600 0,000
10	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie URB-3AM	m	20,000	332,358 214,124	6 647,154 4 282,488
11	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 20-0,0m (dop de ciment 5m)	m3	2,030	1 723,114 1 334,029	3 497,922 2 708,079
12	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV Frezarea dopului de ciment d=295mm	m	5,000	507,073 407,856	2 535,365 2 039,280
13	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II Largirea gaurei sondei d=295mm	m	31,000	114,317 91,768	3 543,812 2 844,796
14	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III Largirea gaurei sondei d=295mm	m	134,000	330,311 265,106	44 261,650 35 524,258
15	pret de achizitie	Procurarea tavilor de tubaj PVC, R16 d=140x10,4mm	m	167,500	192,780 0,000	32 290,650 0,000
16	preturi de achizitie	Procurarea tavilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10,4mm	m	18,000	192,780 0,000	3 470,040 0,000
17	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica (filtru in fante) in intervalele 152.5-161.5m si 172.5-181.5m	m	18,000	1 192,846 861,596	21 471,230 15 508,724
18	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	167,500	1 192,844 861,596	199 801,432 144 317,296
19	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	185,000	30,213 20,393	5 589,368 3 772,668

1	2	3	4	5	6	7
20	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m3	6,000	1 035,215 581,195	6 211,289 3 487,169
21	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 130-120m	m3	0,630	4 272,706 1 334,029	2 691,805 840,438
22	FjE04A	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive in intervalul 120-5,0m	m3	7,930	728,620 318,632	5 777,953 2 526,753
23	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 5-0,0m	m3	0,340	4 272,906 1 334,029	1 452,788 453,570
24	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	33,000	298,140 169,940	9 838,620 5 608,020
25	07-04-030-03	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/31" spre recomandare (inclusiv cablu electric si tavile de ridicare a apei)	buc	1,000	17 399,934 7 409,384	17 399,934 7 409,384
26	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric	ora	240,000	440,750 307,750	105 780,000 73 860,000
27	07-04-030-03	Demontarea pompaei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR6/31" spre recomandare (inclusiv cablul electric si tevine de ridicare a apei)	buc	1,000	14 488,934 7 409,384	14 488,934 7 409,384
Total			lei		596 198,691	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		92 672,938	
Transportarea materialelor			3,00 %		2 832,538	
Total			100,00 +		691 704,167	
Cheltuieli de regie			10,50 %		72 628,938	
Total			100,00 +		764 333,105	
Beneficiu de deviz			3,00 %		22 929,993	
Total Lucrari de constructie					787 263,098	
Incluziv salariu					386 137,242	
Total			lei		787 263,098	

TVA	20,00 %	157 452,620
Total deviz:		944 715,718
Incluziv salariu		386 137,242

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)