

2025-0000022644 / 04.12.25.

e.f. 24.12.25.



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 57 - LC privind achiziția prin cererea ofertelor de prețuri

1 decembrie 2025

mun. Chișinău

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

#### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1762175929779 din 3 noiembrie 2025, între **Inspectoratul General de Carabinieri**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65A, telefon: 022-73-93-68, cod fiscal 1006601000473, reprezentat prin **Comandantul general dl Dumitru SCURTU**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL „Certicus”**, cu sediul în or. Orhei, str. Eliberării, 58, telefon: 069306389, cod fiscal 1011606003121, autorizat pentru activitatea în construcții: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 44256 din 11 februarie 2020, eliberată de Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate: construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări și restaurări, lucrări de finisare, utilizarea clădirilor, lucrări de demolare, pregătire teren, foraje, instalații electrice și tehnico-sanitare, fabricarea și montajul construcțiilor metalice, fabricarea produselor din beton, fabricarea ușilor și ferestrelor din metal, precum și alte activități conexe domeniului construcțiilor, reprezentată prin **Administrator dl Aurel DUCA** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului, 2 - Etapa I, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **până la 23.12.2025**, după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din Anexa nr. 2 la Contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or, executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea competentă.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La finisarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru finisare.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, clauzele din Contract și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract, este de **424 948,06 (patru sute douăzeci și patru mii nouă sute patruzeci și opt lei, 06 bani) lei MD, inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale electronice (e-facture, ciclul scurt), după primirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat de către Beneficiar după verificarea și acceptarea plății definitive. Dacă verificările se prelungesc din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finisate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform Contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

1.8. Beneficiarul poate reține penalitatea din garanția de bună executare a Contractului depusă de către Prestator.

1.9. Antreprenorul are obligația să asigure protecția și securitatea lucrărilor executate, a construcțiilor și a teritoriilor aferente, în funcție de condițiile atmosferice, până la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Să acorde atenție deosebită condițiilor de securitate împotriva incendiilor, în special în spațiile de depozitare a materialelor inflamabile.

1.10. Antreprenorul are obligația ca materialele de construcție să fie depozitate doar în limita terenului gestionat și să fie descărcate și aduse manual de către muncitori. Lucrările trebuie să fie efectuate sub supravegherea persoanei responsabile (dirigintelui de șantier), numit prin ordin de către Administrator.

1.11. Antreprenorul are obligația să remedieze neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de execuție conform soluțiilor stabilite de către Beneficiar și Autorul de proiect. Remedierile pentru abaterile peste cele admisibile, care conduc la nerespectarea cerințelor esențiale, pot fi efectuate doar cu avizul scris al Beneficiarului (prin responsabilul tehnic atestat). Totodată, acesta va suporta costurile de remediere a defectelor apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție.

1.12. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție, să se mobilizeze în termen de **1 (una) zi** pentru a asigura înlăturarea tuturor defecțiunilor ce țin de nerespectarea clauzelor Contractului adjudecat în baza deciziei Grupului de lucru nr. 23 din 24 noiembrie 2025, din cont propriu, urmare unei notificări transmise de către Beneficiar, prin poștă sau prin mijloace electronice de comunicare.

#### DATELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
<b>SRL „Certicus”</b>	<b>Inspectoratul General de Carabinieri</b>
or. Orhei, str. Eliberării, 58 MD-3505, telefon: 069306389	mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 65A MD-2028, tel. 022-73-93-68
<b>Email:</b> certicus@mail.ru	<b>Email:</b> achizitii@igc.gov.md
<b>Cod fiscal:</b> 1011606003121	<b>Cod fiscal:</b> 1006601000473
BC „EuroCreditBank” SA, sucursala Orhei, str. Vasile Lupu, 29	Ministerul Finanțelor - Trezoreria Chișinău, bugetul de stat, mun. Chișinău, str. C. Tănase, 7
<b>c/b:</b> ECBMMD2X499	<b>c/b:</b> TREZMD2X
<b>IBAN:</b> MD83EC000000002224149982	<b>IBAN:</b> MD08TRPBAA311120A14338AD
<b>Semnăturile părților</b>	
<b>Administrator dl Aurel DUCA</b>	<b>Comandant general dl Dumitru SCURTU</b>
	Digitally signed by Scurtu Dumitru Date: 2025.12.02 12:28:49 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
L.Ș.	L.Ș.
	<b>DF a IGC:</b> Digitally signed by Chirpat Olga Date: 2025.12.02 11:31:26 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
Digitally signed by Duca Aurel Date: 2025.12.02 12:03:02 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	<b>DJPC a IGC:</b> Digitally signed by Dumitru Ion Date: 2025.12.02 11:12:10 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
	
MOLDOVA EUROPEANĂ	MOLDOVA EUROPEANĂ

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație capitală a nivelului II al imobilului cu nr. cadastral 6401203.057.01, situat în or. Orhei, str. Tricolorului 2 – Etapa I	45400000-1	Conform proiectului execuție nr. 726/46-SR și caietului de sarcini	Conform deviz-ofertă (formularele 3, 5 și 7)	În conformitate cu Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023; HG nr. 743/2024; HG nr. 360/1996.

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Administrator dl Aurel DUCA	Comandant general dl Dumitru SCURTU
L.Ș.	L.Ș.

**NOTĂ INFORMATIVĂ**  
**Nr. 1 din „\_\_\_\_\_” 12 2025**  
**privind valoarea lucrărilor executate**  
**pe luna 12 2025**

<b>Investitor (Beneficiar):</b> Inspectoratul General de Carabineri	Cod fiscal – 1006601000473
<b>Antreprenor general:</b> SRL „Certicus,,	Cod fiscal – 1011606003121
<b>Contractul de antrepriză</b>	Nr 57-LC Din „ 01 ” decembrie 2025
<b>Denumirea obiectului :</b>	Lucrari de reparatie capitala a nivelului II al imobilului cu nr.cad. 6401203.057.01, situat or. Orhei, str.Tricolorului 2 - Etapa 1

Se prezintă lunar de către subantreprenor – antreprenorului General și de către antreprenorului general – beneficiarului Construcției și băncii care finanțează executarea lucrărilor

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea categoriilor executate, lei		
	De la începutul Anului, inclusiv luna raportată	din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
1	2		4
Valoarea lucrărilor de antrepriză	354 123.38	354 123.38	
Total	354 123.38	354 123.38	
TVA 20%	70 824.68	70 824.68	
<b>Total pentru plată</b>	<b>424 948.06</b>	<b>424 948.06</b>	

**Antreprenor**  
**SRL „Certicus,,**  
**Administrator dl. Aurel Duca**

Digitally signed by Duca Aurel  
Date: 2025.12.24 10:15:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Supraveghere și control**  
**SRL „ARDCOM SERVICI,,**  
**Dinu SAMOILĂ**

Digitally signed by Samoilă Dinu  
Date: 2025.12.24 12:00:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Coordonarea și supravegherea lucrărilor**  
**Ofițer principal al SDI a DAD, IGC**  
**Vasile BRADU**

Digitally signed by Bradu Vasile  
Date: 2025.12.24 10:59:00 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Beneficiar**  
**Inspectoratul General de Carabineri**  
**Comandant general dl. Dumitru SCURTU**

Digitally signed by Scurtu Dumitru  
Date: 2025.12.26 13:32:14 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor

SRL „CERTICUS„  
 (denumirea)

Investitor

Inspectoratul General de Carabineri  
 (denumirea)

Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a nivelului II  
 al imobilului cu nr.cad. 6401203.057.01,  
 situat or. Orhei, str.Tricolorului 2 - Etapa 1**

Valoarea lucrarilor executate

**424 948,06 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ an 2025 \_\_\_\_\_

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie generale (marca SA)</b>				
		<b>1.i. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	10,500	25,20	264,60
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	383,000	25,20 17,42	264,60 6 671,86
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	121,300	14,22 13,20	1 724,89 1 601,16
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice,	m2	4,500	48,50 46,80	218,25 210,60
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment/ strat pina la planseu	m2	125,800	19,58 18,00	2 463,16 2 264,40
6	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma/ tavan	m2	126,300	7,74 6,60	977,56 833,58
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,000	80,14 79,20	721,26 712,80
8	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare,	t	70,000	64,80	4 536,00

1	2	3	4	5	6	7
		asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			64,80	4 536,00
9	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	70,000	27,00	1 890,00
					27,00	1 890,00
10	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	70,000	109,65	7 675,50
					0,00	0,00
<b>Total Demontari</b>						<b>27 143,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 517,74</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
11	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 55 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,021	46 574,76	978,07
					10 597,14	222,54
12	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.8cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,112	41 143,48	4 608,07
					8 292,86	928,80
13	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon /grate 1.7*1.8m vopsite	kg	37,400	40,59	1 518,24
					21,35	798,49
<b>Total Pereti</b>						<b>7 104,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 949,83</b>
		<b>1.3. Finisarea interioara</b>				
		<b>1.3.1. Finisarea interioara pereti detaliu 1</b>				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux	m2	277,190	5,59	1 549,50
					1,80	498,96
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	277,190	139,33	38 621,54
					102,00	28 273,38
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ se adauga 3cm/ k=6	m2	227,190	78,13	17 750,93
					46,80	10 632,48
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa galivan d=1.8mm, 25*25	kg	454,610	27,60	12 548,61
					2,42	1 102,40
<b>Total Finisarea</b>						<b>70 470,58</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>interioara pereti detaliu 1</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>40 507,22</b>
<b>1.3.2. Finisarea interioara pereti din placi de ipsos detaliu 2</b>						
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor grund pt suprafete absorbante	m2	3,000	5,59 <hr/> 1,80	16,77 <hr/> 5,40
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,000	128,42 <hr/> 103,70	385,27 <hr/> 311,10
20	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50)	m2	-3,000	50,71 <hr/> 40,80	-152,13 <hr/> -122,40
<b>Total Finisarea interioara pereti din placi de ipsos detaliu 2</b>						<b>249,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>194,10</b>
<b>1.3.3. Finisarea interioara pereti portanti si dispartitori existenti detaliu 3</b>						
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraton Lux	m2	12,300	5,59 <hr/> 1,80	68,76 <hr/> 22,14
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,300	139,33 <hr/> 102,00	1 713,77 <hr/> 1 254,60
23	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar/ se adauga 3cm/k=6	m2	12,300	78,15 <hr/> 46,80	961,19 <hr/> 575,64
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / plasa galvanizata d=1.8mm, 25*25	kg	20,190	27,60 <hr/> 2,43	557,32 <hr/> 48,98
<b>Total Finisarea interioara pereti portanti si dispartitori existenti detaliu 3</b>						<b>3 301,04</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 901,36</b>
<b>Total Finisarea</b>						<b>74 021,53</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>interioara</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>42 602,68</b>
<b>1.4. Pardoseli</b>						
<b>1.4.1. Tip 1</b>						
25	CG01A apl. k=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,840	86,92 49,14	1 376,85 778,38
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,840	90,12 42,00	1 427,53 665,28
<b>Total Tip 1</b>						<b>2 804,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 443,66</b>
<b>1.4.2. Tip 2</b>						
27	CG01A apl. k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 4 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,750	93,02 50,10	9 836,54 5 298,06
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,750	90,13 42,00	9 531,19 4 441,50
<b>Total Tip 2</b>						<b>19 367,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>9 739,56</b>
<b>1.4.3. Tip 3</b>						
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	74,27 42,00	148,54 84,00
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,000	90,13 42,00	180,26 84,00
<b>Total Tip 3</b>						<b>328,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>168,00</b>
<b>Total Pardoseli</b>						<b>22 500,91</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 351,22</b>
		Cheltuieli directe	lei			130 769,90
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			17 861,15
		Tranzitarea materialelor	5,00 %			2 414,85
		Cheltuieli directe	100,00 +			151 045,90
		Cheltuieli de regie	14,50 %			21 901,66
		Total	100,00 +			172 947,56

1	2	3	4	5	6	7
					3,00 %	5 188,43
<b>Total Lucrari de constructie generale (marca SA)</b>						<b>178 135,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>74 421,47</b>
		2. Alimentarea cu apa si canalizarea / marca RAC/ 2.1. Valoarea utilajului 2.1.1. Nod cu apometru pentru apa d=15mm				
31	pret de piata	Conducta de apa sens 15mm	buc	1,000	333,00 0,00	333,00 0,00
32	pret de piata	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc	1,000	123,00 0,00	123,00 0,00
<b>Total Nod cu apometru pentru apa d=15mm</b>						<b>456,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		2.2. Utilaj				
33	pret de piata	Filtru pentru apa potabila 15mm	buc	1,000	123,00 0,00	123,00 0,00
<b>Total Utilaj</b>						<b>123,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Cheltuieli directe lei						579,00
Cheltuieli de depozitare 1,20 %						6,95
<b>Total Valoarea utilajului</b>						<b>585,95</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		2.3. Lucrari de montare				
34	SE58A	Nod cu apometru de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	15,00 15,00	15,00 15,00
35	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe Filtru pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm	buc	2,000	138,00 138,00	276,00 276,00
Cheltuieli directe lei						291,00
Asigurarea sociala si medicala 24,00 %						69,84
Cheltuieli directe 100,00 +						360,84
Cheltuieli de regie 76,00 %						221,16
TOTAL 100,00 +						582,00
Beneficiu 3,00 %						17,46

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>599,46</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>291,00</b>
<b>Total Alimentarea cu apa si canalizarea / marca RAC/</b>						<b>1 185,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>291,00</b>
		<b>3. Lucrari sanitare Alimentare cu apa A1, T3</b>				
		<b>3.1. Nod cu apometru pentru apa 15mm</b>				
36	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" / supapa de arc d=15mm	buc	1,000	182,66 7,80	182,66 7,80
37	SB13A	Piea de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cu piela cap/ reductie din otel-polietilena 5*20mm	buc	1,000	32,92 26,40	32,92 26,40
38	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" / robinet cu ventil de inchidere 15mm	buc	2,000	52,14 14,40	104,28 28,80
39	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate pentru insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru incalzanti interiori, teava avind diametrul de 1" / racord din otel 15mm	buc	1,000	66,31 33,00	66,31 33,00
<b>Total Nod cu apometru pentru apa 15mm</b>						<b>386,17</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>96,00</b>
		<b>3.2. Conducte</b>				
40	SA16A fara fittinguri	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social colective, avind diametrul de 20 mm / teava din polipropilena PPR PN10 20*2,1mm	m	37,000	39,29 19,80	1 453,80 732,60
41	SF01C	Executarea probei de etansare la penetrare a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil sau greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	37,000	9,60 9,60	355,20 355,20
42	SF05A	Executarea instalatiei de apa rece sau caldă, executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	37,000	3,60 3,60	133,20 133,20
43	pret de piata	Teava PPR 20mm	buc	5,000	5,00 0,00	25,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	pret de piata	PPR 20mm	buc	9,000	5,00 0,00	45,00 0,00
45	SA37B	Pratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PPR montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4" / 1" și din polietilen pt tevi dublu 20mm	buc	14,000	22,42 17,40	313,82 243,60
46	pret de piata	Placaj metaloplast 1/2 l=600	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
47	RpIF09B	Montarea conductelor cu manșoane de tip specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea ca Armallex AF 20mm	m	32,000	62,52 35,70	2 000,68 1 142,40
<b>Total Conducte</b>					<b>4 546,70</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>2 607,00</b>	
<b>3.2.2. Armatura</b>						
48	SD07A	Manșon cu ventil de închidere, pentru apă caldă din oțel, având diametrul de 1/2"	buc	5,000	48,54 10,80	242,70 54,00
49	SB13A	Pieșă de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată prin sudură cu lașă cap/reducție din oțel-polietilena 50x20mm	buc	1,000	32,92 26,40	32,92 26,40
50	SD01A	Manșon de serviciu, simplu sau dublu, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2" / gupapa de arc d=15mm	buc	1,000	182,66 7,80	182,66 7,80
<b>Total Armatura</b>					<b>458,28</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>88,20</b>	
<b>3.2.3. Canalizarea CI</b>						
<b>3.2.3.1. Conducte</b>						
51	SB08C	Pieșă din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat în pământ, având diametrul de 50 mm	m	3,000	55,20 15,00	165,59 45,00
52	SB08E	Pieșă din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat în pământ, având diametrul de 110 mm	m	6,000	90,80 19,20	544,80 115,20
53	SB09C	Pieșă de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm / 110 mm și 50mm	buc	1,000	36,40 13,20	36,40 13,20

1	2	3	4	5	6	7
54	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ teu inclinat 100mm	buc	5,000	40,84 16,80	204,20 84,00
55	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/reductie 50/100 mm	buc	6,000	40,40 15,00	242,40 90,00
56	SF04A	EFectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorigura de vinil, neplectificata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	4,80 4,80	4,32 4,32
<b>Total Conducte</b>						<b>1 197,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>351,72</b>
<b>3.2. Materiale</b>						
57	SD11E	Rezervor de retinere cu ventil drept din fonta cu flanse, avind diametrul interior de 100 mm/ clapeta de aer 100mm	buc	1,000	341,01 66,00	341,01 66,00
58	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / mansa antiincendiar 100mm	buc	1,000	87,50 30,00	87,50 30,00
59	AcE51C	Pastruirea la conducta existanta din fonta de 100 (cu stat) avind diametrul exterior de 100 mm	piesa	1,000	761,92 210,60	761,92 210,60
<b>Total Materiale</b>						<b>1 190,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>306,60</b>
<b>Total Canalizarea C1</b>						<b>2 388,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>658,32</b>
		C1 lucrari directe	lei			7 779,29
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			827,88
		Transportarea materialelor	5,00 %			213,66
		C1 lucrari directe	100,00 +			8 820,83
		C1 de la de regio	14,50 %			1 279,02
		C1 lucrari directe	100,00 +			10 099,85
		Incluziv salariu	3,00 %			303,00
<b>Total Lucrari sanitare Alimentare cu apa A1, T3</b>						<b>10 402,85</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 449,52</b>
		<b>4.1. Rețele de gaze interioare/ rețea AGI</b>				
		<b>4.1.1. Valoarea utilajului</b>				
60	pretul firmei	Cazan mural Q=28kW cu camera de ardere închisa, trنج forțat/ conectarea utilajului la gaze	buc	1,000	24 333,00 0,00	24 333,00 0,00
61	pre furnizor	Centor de gaze VK-G6T cu diapazonul de debitare Q=0.06-10m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanță, în dulap de protecție pe perete înobilului	buc	1,000	2 033,00 0,00	2 033,00 0,00
62	pre furnizor	Centor de gaze VK-G4T cu diapazonul de debitare Q=0.04-6m3/h, dotat cu sistem automatizat de cutire a datelor la distanță, în dulap de protecție pe perete înobilului	buc	1,000	1 740,00 0,00	1 740,00 0,00
63	pre furnizor	Clapeta electromagnetica de inchidere normală închisa 20mm	buc	1,000	185,00 0,00	185,00 0,00
64	pre furnizor	Sensibilizator de gaze/CH4,CO/ de tip B303A sau analog	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
65	pre furnizor	Încap din metal pentru contor de gaze BK G-4T, BK G-4T	buc	2,000	233,00 0,00	466,00 0,00
Cheltuieli directe						lei 29 207,00
Cheltuieli de depozitare						1,20 % 350,48
<b>Total Valoarea utilajului</b>						<b>29 557,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>4.2. Lucrari de montare</b>				
66	IA02B	Cazan sectional de otel, avind suprafata de încălzire de 27,5...39,0 mp/ Cazan mural Q=28kW	buc	1,000	4 580,78 4 260,00	4 580,78 4 260,00
67	IA43A	Centor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de montaj existenta, racordurile avind diametrul de 1"/ contor de gaze BK-G4T	buc	1,000	44,56 42,00	44,56 42,00
68	IA43A	Centor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de montaj existenta, racordurile avind diametrul de 1"/ contor de gaze BK-G4T	buc	1,000	44,56 42,00	44,56 42,00
69	ID13B	Clapeta de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"/ clapeta electromagnetica de inchidere normală	buc	1,000	12,16 9,60	12,16 9,60

1	2	3	4	5	6	7
		20mm				
70	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei de aer cu diametrul de 50 mm/ senzorizator de gaze CH4, CO de tip L2002-03A	buc	1,000	324,51 210,00	324,51 210,00
71	IA52A	Dispozitiv metallic pentru protectia cotelor de gaze	buc	2,000	189,47 120,00	378,94 240,00
Costuri directe			lei			5 385,51
Asigurarea sociala si medicala				24,00 %		1 152,86
Transportarea materialelor				5,00 %		29,10
Costuri directe				100,00 +		6 567,47
Costuri de regie				76,00 %		3 650,74
Total				100,00 +		10 218,21
Beneficiu				3,00 %		306,55
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>10 524,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 803,60</b>
<b>4.2.1. Lucrari sanitare.</b>						
<b>4.2.1.1. Conducte si accesorii</b>						
72	ID10B	Dispozitiv de inchidere cu cep (cana) si maner sau robinet cu cep cu mufe cu cep infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20mm robinet sferic cu mufe GSK-20	buc	1,000	171,65 39,60	171,65 39,60
73	RpCU05E	Expansarea strapungerilor pentru cabluri sau tiranti in pereti din beton cu grosime de 16 -25 cm grosime	buc	1,000	43,80 43,80	43,80 43,80
74	IC21A	Teava din otel neagra sudata perpendicular pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de gaze, in instalatii de gaze pentru fabrica de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 219mm	m	10,000	51,55 31,20	515,50 312,00
75	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv teava, fara contoare si aparate de gaze diam. pina la 1"	m	10,000	10,00 6,60	100,00 66,00
76	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv teava, fara contoare si aparate de gaze, conductele avind diametrul de 1" inclusiv	m	10,000	8,12 5,40	81,20 54,00
77	SF01A	Verificarea probei de etansare la instalatiei de apa calda sau calda din conducte de otel, pentru instalatii, sudate perpendicular, avind diametrul de 3/8"-	m	10,000	9,00 9,00	90,00 90,00

1	2	3	4	5	6	7
78	SF05A	Teava instalatiei de apa rece sau calda executata din teava de otel, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	3,60 3,60	36,00 36,00
79	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevelor de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"/ instalarea tevelor de 20mm in tub de protectie	buc	1,000	356,72 24,00	356,72 24,00
80	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, telefonie, etc. se adauga/ instalarea tevei prin tub de protectie	buc	1,000	17,40 17,40	17,40 17,40
81	pret de piata	Manun flexibil pentru gaz l=1.5m	buc	1,000	166,00 0,00	166,00 0,00
82	IC41A	Teava pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin ziduri, teava avind pina la 1" diametrul 20mm	buc	4,000	19,35 6,00	77,40 24,00
83	AcE51A	Teava la conducta existanta din otel (cu stut) avind diametrul de 50 mm/ racordarea conductei de gaze din otel 20mm in teava din otel 25mm	piesa	1,000	395,41 134,40	395,41 134,40
84	CN20B	Isolarea interioare sau exterioare realizata prin timplarie metalica cu email sau 2 straturi inclusiv grundul/ izolatie anticoroziva 2straturi de email	m2	0,800	87,10 66,00	69,68 52,80
<b>Total Conducte si accesorii</b>						<b>2 120,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>894,00</b>
Costuri directe					lei	2 120,76
Contributia sociala si medicala					24,00 %	214,56
Contributia la costul materialelor					5,00 %	57,81
Costuri directe					100,00 +	2 393,13
Contributia de regie					14,50 %	347,00
					100,00 +	2 740,13
					3,00 %	82,20
<b>Total Lucrari sanitare.</b>						<b>2 822,33</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>894,00</b>
<b>Total Costele de gaze</b>						<b>42 904,57</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>interioare/ marca AGI</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 697,60</b>
		<b>5. Retele de electricitate interioare (marca EEI/IEI). Lucrari de constructie</b>				
85	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din piatra sau beton armat de 40 cm grosime, pentru executarea strapungerilor realizat	buc	16,000	25,20 <hr/> 25,20	403,20 <hr/> 403,20
86	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor realizat	buc	2,000	25,20 <hr/> 25,20	50,40 <hr/> 50,40
87	RpCU07A	Montarea galurilor in pereti, cu mortar gros, dupa instalatii sau consolidari	buc	18,000	10,84 <hr/> 9,00	195,19 <hr/> 162,00
88	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida alina, 117A, blocuri ceramice din beton cu ceramizi GVP, inclusiv schela si curatirea caramizilor / demolarea nisiei in perete din blocuri de ceramici	m3	0,040	240,75 <hr/> 237,00	9,63 <hr/> 9,48
Salarii directe			lei			658,42
Contributii sociale si medicala				24,00 %		150,02
Contributii pentru asigurarea pensiilor				5,00 %		1,28
Costuri directe				100,00 +		809,72
Costuri de regie				14,50 %		117,41
Impozit				100,00 +		927,13
Impozit				3,00 %		27,81
<b>Total Retele de electricitate interioare (marca EEI/IEI). Lucrari de constructie</b>						<b>954,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>625,08</b>
		<b>6. Lucrari de montare Utilaj electric pina la 1000V p.p. 1. VU</b>				
89	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 IP31, BZUM-TF-01-100	buc	1,000	284,21 <hr/> 201,45	284,21 <hr/> 201,45
90	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare IP31 163A	buc	11,000	96,20 <hr/> 95,20	1 058,20 <hr/> 1 047,20
91	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA 17-20/3P/C/50A	buc	1,000	96,20 <hr/> 95,20	96,20 <hr/> 95,20

1	2	3	4	5	6	7
92	08-03-600-2	Montoare, montate pe suport pregatit, ca trei faze ZMG 10 CR	buc	1,000	78,21 73,95	78,21 73,95
93	08-01-017-8	Isolator de sustinere, tensiune 35 kV 1000V	buc	2,000	340,51 195,50	681,02 391,00
94	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ Sina cupru SMT 220mm 0.6m	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
<b>Total VU</b>					<b>2 294,04</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 904,00</b>	
<b>6.1.2. PD</b>						
95	08-03-572-3	Dispozitiv de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, dimensiuni max. pina la 500*400*220mm, IP31 KMI-2-2 36 YXJB PRO	buc	1,000	543,06 197,20	543,06 197,20
96	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BPM-2 63A	buc	11,000	96,20 95,20	1 058,20 1 047,20
97	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare KMI-35012 50A 230V	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
98	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de inchidere electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cu unitate extremitati conectate pina la: 2 buton modulat KMY11	buc	1,000	118,59 96,05	118,59 96,05
99	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3P/C/16A	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
100	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3P/B/25A	buc	2,000	96,20 95,20	192,40 190,40
101	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare PAp10-3-OP, 230V/10A	buc	1,000	96,20 95,20	96,20 95,20
102	pret furnizor	Conector zero 8*12mm 14/2	buc	2,000	39,00 0,00	78,00 0,00
103	pret furnizor	Placa de conexiune 1-1000mm PIN 3P 16A	buc	1,000	306,00 0,00	306,00 0,00
104	pret furnizor	Conector SM25	buc	2,000	31,80 0,00	63,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	portarea materialelor		5,00 %			7
	cheltuieli directe		100,00 +			62,26
	cheltuieli de regim		76,00 %			2 691,05
	deficit		100,00 +			810,66
			3,00 %			3 501,71
						105,05
	<b>Total Semnalizare paza acces (marea SPA)</b>					<b>3 606,76</b>
	<b>Incluziv salariu</b>					<b>1 066,66</b>
	Cheltuieli directe		lei			354 123,38
	TVA		20,00 %			70 824,68
	<b>Total deviz:</b>					<b>424 948,06</b>
	<b>Incluziv salariu</b>					<b>112 700,08</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL „Certificat”

(denumirea)

Administrator: **Al Aurel Duca**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APPROBAT:

Investitor  
Inspectoratul General de Carabinieri

(denumirea)

Comandant general dl. **Dumitru SCURTU**

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Duca Aurel  
Date: 2025.12.24 10:17:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Diriginte de supraveghere  
Cert. de atestare nr. 1275 PS-2001  
N. Lepaliuc

Supraveghere și control  
SRL „ARDCON SERVICE”,  
Dinu SAMOI

Coordonarea și supravegherea lucrărilor  
Ofișer principal: **SDLA MARIA POP**  
Vasile BRADU

Digitally signed by Bradu Vasile  
Date: 2025.12.24 11:00:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ

