

Fotolii pentru Casa de Cultură din
mun.Hincesti cu instalarea lor.

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Valoarea de deviz 2 113 016,958 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol normeși Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1.				
		Demontari,demolari,desfaceri				
1	RpSC14A	Demontarea scaunelor compacte avind 4 intarituri in pardosele din lemn cu suruburi pentru lemn	buc	700,000	6,300 — 6,300	4 410,000 — 4 410,000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	460,000	15,840 — 13,800	7 286,400 — 6 348,000
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (ATENTIE ! numai locurile degradate 17%)	m2	79,000	7,200 — 6,600	568,800 — 521,400
Total						12 265,200
Demontari,demolari,desfaceri						
Incluziv salariu						11 279,400
		1.2. Pardoselele				
4	CG04C	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, 2 rinduri de scinduri batute alaturat pe rigle de stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi , in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	79,000	738,500 — 42,000	58 341,500 — 3 318,000
5	RpCR12A1	Vopsirea timplariei, pe suprafete sub 20 mp la un punct de lucru, in culori de ulei	m2	79,000	80,675 —	6 373,325 — 5 142,900