

**Liceul Teoretic "Dimitrie
Cantemir" s.Vasieni r-nul
Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de termoizolare a peretilor exteriori la blocul "A"

Valoarea de deviz 465 046,19 lei

Intocmit in prețuri curente 17.11.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Finisare exterioara				
		1.1. Termoizolarea peretilor exteriori				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	420,000	4,28 1,26	1 799,322 528,822
2	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 180kg/m3 gros 100mm	m2	420,000	295,96 96,95	124 305,296 40 719,294
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	420,000	15,11 5,04	6 345,717 2 115,288
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	420,000	96,14 51,20	40 380,228 21 505,428
5	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	420,000	42,84 33,58	17 992,170 14 101,920
		<i>Total</i>	lei			190 822,733

1	2	3	4	5	6	7
		Total Termoizolarea peretilor exteriori Inclusiv salariu				190 822,733 78 970,752
		1.2. Finisarea glafurilor la ferestre				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	86,800	4,28 1,26	371,860 109,290
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180kg/m3 gros. 30mm	m2	86,800	219,74 122,68	19 073,218 10 648,477
8	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu) montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	347,200	7,06 4,20	2 450,190 1 457,198
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,800	15,11 5,04	1 311,449 437,160
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	86,800	96,14 51,20	8 345,247 4 444,455
		<i>Total</i>	lei			31 551,964
		Total Finisarea glafurilor la ferestre Inclusiv salariu				31 551,964 17 096,580
		1.3. Finisarea glafurilor la usi				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	4,130	4,28 1,26	17,693 5,200
12	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180kg/m3 gros. 30mm	m2	4,130	219,74 122,68	907,516 506,661
13	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu) montate la ferestre sau usi din	m	16,520	7,06 4,20	116,581 69,334

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiiu				
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,130	15,11 5,04	62,399 20,800
15	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,130	96,14 51,20	397,073 211,470
		<i>Total</i>	lei			1 501,262
		Total Finisarea glafurilor la usi Inclusiv salariu				1 501,262 813,465
		1.4. Finisarea glafurilor la vitralii				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	8,360	4,28 1,26	35,815 10,526
17	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 180kg/m3 gros. 30mm	m2	8,360	219,74 122,68	1 837,007 1 025,591
18	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiiu) montate la ferestre sau usi din aluminiiu	m	33,440	7,06 4,20	235,987 140,348
19	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	8,360	15,11 5,04	126,310 42,104
20	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	8,360	96,14 51,20	803,758 428,060
		<i>Total</i>	lei			3 038,877
		Total Finisarea glafurilor la vitralii Inclusiv salariu				3 038,877 1 646,629
		1.5. Captusirea cu vata minerala gros 30mm sub ferestre				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu	m2	99,200	4,28 1,26	424,983 124,903

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact				
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 180kg/m3 gros 30mm	m2	99,200	189,60 96,95	18 808,757 9 617,509
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	99,200	15,11 5,04	1 498,798 499,611
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	99,200	96,14 51,20	9 537,425 5 079,377
		<i>Total</i>	lei			30 269,963
		Total Captusirea cu vata minerala gros 30mm sub ferestre Inclusiv salariu				30 269,963 15 321,400
		1.6. Captusirea glafurilor cu vata minerala gros 50mm				
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	32,640	4,28 1,26	139,833 41,097
26	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 180kg/m3 gros 50mm	m2	32,640	219,32 96,95	7 158,724 3 164,471
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	32,640	15,11 5,04	493,153 164,388
28	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	32,640	96,14 51,20	3 138,121 1 671,279
		<i>Total</i>	lei			10 929,831
		Total Captusirea glafurilor cu vata minerala gros 50mm				10 929,831 5 041,235

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.7. Soclul				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,800	11,45 11,33	295,459 292,363
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	25,800	4,28 1,26	110,530 32,485
31	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	25,800	93,12 67,15	2 402,419 1 732,522
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,800	15,11 5,04	389,808 129,939
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,800	96,14 51,20	2 480,500 1 321,048
		<i>Total</i>	lei			5 678,716
		Total Soclul Inclusiv salariu				5 678,716 3 508,357
		1.8. Reparatia pragului exterior-teracot antiderapanta				
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,000	317,36 121,71	2 538,877 973,704
		<i>Total</i>	lei			2 538,877
		Total Reparatia pragului exterior-teracot antiderapanta Inclusiv salariu				2 538,877 973,704
		1.9. Curatirea si vopsirea ancadramentului metalic				
35	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul	m	186,000	9,48 6,72	1 762,638 1 249,027

1	2	3	4	5	6	7
		exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac				
36	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	12,000	63,30 57,08	759,586 684,950
		<i>Total</i>	lei			2 522,224
		Total Curatirea si vopsirea ancadramentului metalic Inklusiv salariu				2 522,224 1 933,977
		1.10. Captusirea sandramalii cu profastil (tigla metalica protejata anticoroziv)				
37	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Profnastil	m2	43,700	193,29 48,27	8 446,881 2 109,202
		<i>Total</i>	lei			8 446,881
		Total Captusirea sandramalii cu profastil (tigla metalica protejata anticoroziv) Inklusiv salariu				8 446,881 2 109,202
		1.11. Glafuri la frestre di aluminiu sau tigla protejata anticoroziv latimea de 300mm				
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tigla protejata anticoroziv culoare alba	m	105,400	72,51 16,79	7 642,343 1 769,455
		<i>Total</i>	lei			7 642,343
		Total Glafuri la frestre di aluminiu sau tigla protejata anticoroziv latimea de 300mm Inklusiv salariu				7 642,343 1 769,455
		<i>Total</i>	lei			294 943,671
		Total Finisare exterioara Inklusiv salariu				294 943,671 129 184,756

		Total	lei			294 943,67
--	--	-------	-----	--	--	------------

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii asigurari sociale si medicale	22,5 %			29 066,57
		Cheltuieli de transport	5 %			14 747,18
		Total				338 757,42
		Cheltuieli de regie	10 %			33 875,74
		Total				372 633,16
		Beneficiu de deviz	4 %			14 905,33
		Total				387 538,49
		TVA	20 %			77 507,70
						465 046,19
		Total deviz: Inclusiv salariu				129 184,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)