

**____Reparatia cap[itala a
drumului de acces spre Casa de
cultura si cimitirul din s. Sarata
Mereseni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-02-2023

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Rigola de scurgere		
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II 319.5m dreapta si 205.8 m stinga.Rigola de pamint in stinga si pregatirea pentru betonare dreapta	100 m3	2,3600
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului coeziv in cariera pentru pregatirea fundatiei rigolei de dreapta.	100 m3	1,9200
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	307,0000
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	192,0000
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,9200
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Rigola 1.2+1.2+0.6(latime) 319.5m	m3	115,0000
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa Br 150*150*4mm	kg	1 309,9000
8	DI119	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale la rigole.10cm Alte utilaje=1,0300	m3	95,8500

1	2	3	4	5
9	RpDD22B	Confectionat si montat cofraje la grinzile de legatura a capetelor pilotilor forati la consolidarea terasamentelor de drumuri si strazi in terenuri slabe sau instabile: din panouri refolosibile inclusiv sprijinirile Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,0200	m2	30,0000
10	DI119	Fundatii monolite din beton C15/20 la edificiile artificiale la consolidarea podetului si iesirea din rigola in partea inferioara Alte utilaje=1,0300	m3	7,0000
		Capitolul 2. Partea carosabila 210.8m*5.0 (sector pina la trecerea spre Casa der Cultura. 160.0m *4.0m trecere spre cimitir 1694 m2.Pina la poarta.		
11	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	84,7000
12	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 694,0000
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea noroiului curatit de pe drum si rigole.	100 m3	0,8500
14	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	136,0000
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 15cm de pietris strat mediu.	m3	254,1000
16	IzF51A	Pelicola sub stratul de beton 160g/m2 instalata pe uscat (doar manopera si pelicvola) Materiale marunte (apa, surub, calciu)=1,0100	m2	1 694,0000
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	2 545,0000
18	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile C16/20 gr. 15cm	m3	254,1000
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	422,5000
20	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor,	m	422,5000

1	2	3	4	5
		la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100		

Proiectant N. Orhian



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.