

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**



1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparatie capitală interioare la clădirea Consiliului Raional Căușeni, bd.M.Eminescu 31, or.Căușeni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Coridoare		
		1.1. Pereti		
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: fara izolatie (Kprofil suport - 1,25)	m2	611,8000
2	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Kcornier - 1,15)	m2	67,7000
3	CK35A	Suport drept 0.9x125mm (Ksal - 0.5)	buc	3 017,0000
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,2920
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	58,4000
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	58,9000
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,9000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	738,4000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	738,4000

1	2	3	4	5
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	738,4000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	738,4000
		1.2. Tavan		
12	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	244,1000
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	182,1000
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong Deckon perforat tegular 60*600", inclusiv sistemul-grila	m2	62,0000
		1.3. Pardosea		
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	244,1000
16	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	244,1000
17	CG56A1 K-3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-244,1000
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	244,1000
19	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	230,8000
		1.4. Timplarie		
20	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	139,2000
21	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti, usi, etc.	m2	261,2000
22	CK03A	Usi din lemn natural interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele	m2	107,6200

1	2	3	4	5
		existente la constructii cu inaltime pina la 35 m		
23	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	54,0000
24	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	215,2400
		1.5. Ventilare		
25	CL20A	Grile de ventilatie din PVC 150*150mm	buc	32,0000
		2. Casa Scarii		
		2.1. Pereti		
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	68,0000
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	68,0000
28	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0300
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	68,8000
30	CF17B K-2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	68,8000
31	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	32,0000
32	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,2000
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	336,4000
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	336,4000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
35	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Kmateriale si utilaj -5, Ksalariu - 2)	m2	336,4000
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	336,4000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	336,4000
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	336,4000
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	336,4000
40	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	56,0000
		2.2. Tavan		
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	80,0000
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	80,0000
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	80,0000
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,0000
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	80,0000

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	80,0000
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,0000
48	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	136,0000
		2.3. Pardosea		
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	85,0000
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	85,0000
51	CG56A1 K-3	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	-85,0000
52	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica 600*600mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	37,0000
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	48,0000
54	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	83,0000
55	CK18C	Profil ingust pentru scari LSW 20 argintiu 2500x25x20mm	m	117,0000
		2.4. Sistemul de incalzire		
56	RpIB12A	Demontari radiatoare	buc	2,0000
57	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Doar montarea lor)	buc	2,0000
		2.5. Balustrada		
58	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	133,2000

1	2	3	4	5
59	CH06B	Balustrada din otel inoxidabil (H-1,0m)	m	27,0000
		3. Moloz		
60	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	10,6000
61	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	10,6000
62	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	10,6000