

**Centrul pentru  
Copilarie, Adolescenta si Familie  
or.Chisinau, Grenoble 163./5**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

**Centrul pentru Copilarie, Adolescenta si Familie or.Chisinau, Grenoble 163./5**

**Valoarea de deviz 187 621,24 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. WC nr1</b>				
		<b>1.1. Pereti</b>				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,2400	46,848 46,776	1 697,771 1 695,162
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,2400	8,414 7,694	304,906 278,813
3	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,2400	77,688 56,098	2 815,417 2 032,988
4	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv	m2	36,2400	271,022 59,235	9 821,852 2 146,676
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,4600	28,664 15,642	758,449 413,887
		<i>Total</i>	Lei			15 398,395
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>15 398,395 6 567,526</b>
		<b>1.2. . Pardosea</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,5300	23,603 22,803	106,923 103,299
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,5300	49,863 19,321	225,879 87,524
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,5300	32,542 5,026	147,414 22,768
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	4,5300	268,243 69,633	1 215,139 315,436
		<i>Total</i>	Lei			1 695,355
		<b>Total . Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>1 695,355 529,027</b>
		<b>1.3. Tavan</b>				
10	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv grunduirea si chituiria rosturilor)	m2	4,5300	216,529 90,253	980,876 408,844
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	4,5300	26,462 20,644	119,872 93,517
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavelor	m2	4,5300	3,828 0,853	17,341 3,865
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,5300	28,664 15,642	129,849 70,858
		<i>Total</i>	Lei			1 247,938
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 247,938 577,084</b>
		<b>1.4. Lucrari de timplarie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	3,6000	10,712 10,712	38,564 38,564
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	1 950,202 28,012	7 020,729 100,845
		<i>Total</i>	Lei			7 059,293
		<b>Total Lucrari de timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>7 059,293 139,409</b>
		<b>1.5. Lucrari sanitare</b>				
16	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	888,370 82,570	888,370 82,570
17	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	801,800 71,800	801,800 71,800
18	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 784,740 183,090	1 784,740 183,090
		<i>Total</i>	Lei			3 474,910
		<b>Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>3 474,910 337,460</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 875,891
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 956,121
		<i>Transportarea</i>	1 %			207,131
		<i>Total</i>				31 039,143
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,5 %			465,587

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				31 504,730
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			315,047
		<b>Total WC nr1 Inclusiv salariu</b>				<b>31 819,777 8 150,506</b>
		<b>2. Lucrari Electrice WC1</b>				
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	53,256 8,816	53,256 8,816
20	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	60,927 10,807	60,927 10,807
21	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200mm.)	buc	2,0000	437,041 6,541	874,082 13,082
22	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica(Inclusiv gofra), , avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	7,2500	39,342 3,982	285,227 28,867
		<i>Total</i>	Lei			1 273,492
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14,777
		<i>Transportarea</i>	1 %			12,119
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			12,314
		<i>Total</i>				1 312,702
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			13,127
		<b>Total Lucrari Electrice WC1 Inclusiv salariu</b>				<b>1 325,829 61,572</b>
		<b>3. WC nr2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3.1. Pereti</b>				
23	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,5200	46,848 46,776	1 945,129 1 942,139
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,5200	8,413 7,693	349,328 319,434
25	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	41,5200	77,688 56,098	3 225,596 2 329,184
26	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	41,5200	271,023 59,235	11 252,860 2 459,437
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,5200	28,664 15,642	1 190,128 649,456
		<i>Total</i>	Lei			17 963,041
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>17 963,041 7 699,650</b>
		<b>3.2. . Pardosea</b>				
28	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,6200	23,603 22,803	132,651 128,155
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,6200	49,859 19,321	280,210 108,584
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,6200	32,541 5,026	182,881 28,246
31	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	5,6200	268,243 69,633	1 507,523 391,335
		<i>Total</i>	Lei			2 103,265

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total . Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>2 103,265 656,320</b>
		<b>3.3. Tavan</b>				
32	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv grunduirea si chituirea rosturilor)	m2	5,6200	216,528 90,253	1 216,890 507,220
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,6200	26,462 20,644	148,715 116,019
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor	m2	5,6200	3,828 0,853	21,515 4,795
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,6200	28,664 15,642	161,091 87,908
		<i>Total</i>	Lei			1 548,211
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 548,211 715,942</b>
		<b>3.4. Lucrari de Timplarie</b>				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,8000	10,712 10,712	19,281 19,281
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	1 950,203 28,013	3 510,365 50,423
		<i>Total</i>	Lei			3 529,646
		<b>Total Lucrari de Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 529,646 69,704</b>
		<b>3.5. Lucrari sanitare</b>				
38	RpSC19A	Montarea cabinei pentru dus	buc	1,0000	3 737,275 80,775	3 737,275 80,775

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 737,275
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>3 737,275 80,775</b>
		<i>Total</i>	Lei			28 881,438
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 213,374
		<i>Transportarea</i>	1 %			196,449
		<i>Total</i>				31 291,261
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,5 %			469,370
		<i>Total</i>				31 760,631
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			317,606
		<b>Total WC nr2 Inclusiv salariu</b>				<b>32 078,237 9 222,391</b>
		<b>4. Lucrari Electrice WC2</b>				
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	53,256 8,816	53,256 8,816
40	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	60,927 10,807	60,927 10,807
41	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200mm.)	buc	2,0000	437,041 6,541	874,082 13,082
42	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica(Inclusiv gofra), , avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	7,2500	39,342 3,982	285,227 28,867
		<i>Total</i>	Lei			1 273,492

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14,777
		<i>Transportarea</i>	1 %			12,119
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			12,314
		<i>Total</i>				1 312,702
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			13,127
		<b>Total Lucrari Electrice WC2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 325,829 61,572</b>
		<b>5. WC nr3</b>				
		<b>5.1. Pereti</b>				
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,3200	46,848 46,776	905,104 903,712
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,3200	8,414 7,694	162,549 148,639
45	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,3200	77,688 56,098	1 500,924 1 083,811
46	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	19,3200	271,023 59,235	5 236,164 1 144,420
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,3200	28,664 15,642	553,787 302,203
		<i>Total</i>	Lei			8 358,528
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>8 358,528 3 582,785</b>
		<b>5.2. . Pardosea</b>				
48	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,6200	23,603 22,803	61,841 59,745
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,6200	49,858 19,321	130,627 50,621



1	2	3	4	5	6	7
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,6200	32,541 5,026	85,258 13,168
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,6200	268,242 69,632	702,795 182,437
		<i>Total</i>	Lei			980,521
		<b>Total . Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>980,521 305,971</b>
		<b>5.3. Tavan</b>				
52	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv grunduirea si chituiria rosturilor)	m2	2,6200	216,529 90,253	567,306 236,463
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,6200	26,461 20,644	69,329 54,087
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor	m2	2,6200	3,828 0,853	10,030 2,235
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,6200	28,664 15,642	75,099 40,982
		<i>Total</i>	Lei			721,764
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>721,764 333,767</b>
		<b>5.4. Lucrari de timplarie</b>				
56	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	1,8000	10,712 10,712	19,281 19,281
57	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,8000	1 950,203 28,013	3 510,365 50,423

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			3 529,646
		<b>Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 529,646 69,704</b>
		<b>5.5. Lucrari sanitare</b>				
58	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	888,370 82,570	888,370 82,570
59	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	801,800 71,800	801,800 71,800
60	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 784,740 183,090	1 784,740 183,090
		<i>Total</i>	Lei			3 474,910
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>3 474,910 337,460</b>
		<i>Total</i>	Lei			17 065,369
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 111,125
		<i>Transportarea</i>	1 %			124,290
		<i>Total</i>				18 300,784
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,5 %			274,512
		<i>Total</i>				18 575,296
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			185,753
		<b>Total WC nr3 Inclusiv salariu</b>				<b>18 761,049 4 629,687</b>
		<b>6. Lucrari Electrice WC3</b>				

1	2	3	4	5	6	7
61	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	53,256 8,816	53,256 8,816
62	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	60,927 10,807	60,927 10,807
63	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200mm.)	buc	2,0000	437,041 6,541	874,082 13,082
64	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica(Inclusiv gofra), , avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	7,2500	39,342 3,982	285,227 28,867
		<i>Total</i>	Lei			1 273,492
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14,777
		<i>Transportarea</i>	1 %			12,119
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			12,314
		<i>Total</i>				1 312,702
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			13,127
		<b>Total Lucrari Electrice WC3 Inclusiv salariu</b>				<b>1 325,829 61,572</b>
		<b>7. WC nr4</b>				
		<b>7.1. Pereti</b>				
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,7800	46,848 46,776	1 020,349 1 018,782
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,7800	8,413 7,693	183,246 167,564

1	2	3	4	5	6	7
67	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	21,7800	77,688 56,098	1 692,053 1 221,813
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	21,7800	271,023 59,235	5 902,883 1 290,138
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,7800	28,664 15,642	624,303 340,683
		<i>Total</i>	Lei			9 422,834
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>9 422,834 4 038,980</b>
		<b>7.2. . Pardosea</b>				
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,2900	23,603 22,803	77,655 75,023
71	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,2900	49,863 19,321	164,048 63,567
72	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,2900	32,540 5,026	107,057 16,536
73	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,2900	268,243 69,633	882,518 229,091
		<i>Total</i>	Lei			1 231,278
		<b>Total . Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>1 231,278 384,217</b>
		<b>7.3. Tavan</b>				
74	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv grunduirea si	m2	3,2900	216,528 90,253	712,377 296,932

1	2	3	4	5	6	7
		chituirea rosturilor)				
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,2900	26,462 20,644	87,060 67,919
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor	m2	3,2900	3,828 0,853	12,595 2,807
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,2900	28,664 15,642	94,304 51,462
		<i>Total</i>	Lei			906,336
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>906,336 419,120</b>
		<b>7.4. Lucrari de timplarie</b>				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,..)	m2	1,8000	10,712 10,712	19,281 19,281
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	1 950,203 28,013	3 510,365 50,423
		<i>Total</i>	Lei			3 529,646
		<b>Total Lucrari de timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>3 529,646 69,704</b>
		<b>7.5. Lucrari sanitare</b>				
80	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	888,370 82,570	888,370 82,570
81	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	801,800 71,800	801,800 71,800

1	2	3	4	5	6	7
82	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 784,740 183,090	1 784,740 183,090
		<i>Total</i>	Lei			3 474,910
		<b>Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu</b>				<b>3 474,910 337,460</b>
		<i>Total</i>	Lei			18 565,004
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 259,875
		<i>Transportarea</i>	1 %			133,079
		<i>Total</i>				19 957,958
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,5 %			299,369
		<i>Total</i>				20 257,327
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			202,574
		<b>Total WC nr4 Inclusiv salariu</b>				<b>20 459,901 5 249,481</b>
		<b>8. Lucrari Electrice WC4</b>				
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	53,256 8,816	53,256 8,816
84	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	60,927 10,807	60,927 10,807
85	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv	buc	2,0000	437,041 6,541	874,082 13,082

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200mm.)				
86	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica(Inclusiv gofra), , avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	7,2500	39,342 3,982	285,227 28,867
		<i>Total</i>	Lei			1 273,492
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14,777
		<i>Transportarea</i>	1 %			12,119
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			12,314
		<i>Total</i>				1 312,702
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			13,127
		<b>Total Lucrari Electrice WC4 Inclusiv salariu</b>				<b>1 325,829 61,572</b>
		<b>9. WC nr5</b>				
		<b>9.1. Pereti</b>				
87	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,2000	46,848 46,776	1 742,745 1 740,067
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,2000	8,414 7,694	312,983 286,199
89	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	37,2000	77,688 56,098	2 889,994 2 086,841
90	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	37,2000	271,022 59,235	10 082,035 2 203,542
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,2000	28,664 15,642	1 066,301 581,882
		<i>Total</i>	Lei			16 094,058
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 094,058 6 898,531</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.2. . Pardosea</b>				
92	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,4200	23,603 22,803	104,326 100,790
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,4200	49,859 19,321	220,377 85,399
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4,4200	32,541 5,026	143,831 22,215
95	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	4,4200	268,243 69,633	1 185,632 307,776
		<i>Total</i>	Lei			1 654,166
		<b>Total . Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>1 654,166 516,180</b>
		<b>9.3. Tavan</b>				
96	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv grunduirea si chituiria rosturilor)	m2	4,4200	216,529 90,253	957,057 398,917
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,4200	26,462 20,644	116,963 91,247
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a tavanelor	m2	4,4200	3,828 0,853	16,920 3,771
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,4200	28,664 15,642	126,694 69,138
		<i>Total</i>	Lei			1 217,634
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>1 217,634 563,073</b>
		<b>9.4. Lucrari de timplarie</b>				



1	2	3	4	5	6	7
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	3,6000	10,712 10,712	38,564 38,564
101	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	1 950,202 28,012	7 020,729 100,845
		<i>Total</i>	Lei			7 059,293
		<b>Total Lucrari de timplarie Inklusiv salariu</b>				<b>7 059,293 139,409</b>
		<b>9.5. Lucrari sanitare</b>				
102	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	1,0000	888,370 82,570	888,370 82,570
103	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	801,800 71,800	801,800 71,800
104	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	1 784,740 183,090	1 784,740 183,090
		<i>Total</i>	Lei			3 474,910
		<b>Total Lucrari sanitare Inklusiv salariu</b>				<b>3 474,910 337,460</b>
		<i>Total</i>	Lei			29 500,061
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 029,117
		<i>Transportarea</i>	1 %			210,330
		<i>Total</i>				31 739,508

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,5 %			476,093
		<i>Total</i>				32 215,601
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			322,156
		<b>Total WC nr5 Inclusiv salariu</b>				<b>32 537,757 8 454,653</b>
		<b>10. Lucrari Electrice WC5</b>				
105	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	53,256 8,816	53,256 8,816
106	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,0000	60,927 10,807	60,927 10,807
107	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200mm.)	buc	2,0000	437,041 6,541	874,082 13,082
108	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica(Inclusiv gofra), , avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	7,2500	39,342 3,982	285,227 28,867
		<i>Total</i>	Lei			1 273,492
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			14,777
		<i>Transportarea</i>	1 %			12,119
		<i>Cheltueli de regie</i>	20 %			12,314
		<i>Total</i>				1 312,702
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			13,127
		<b>Total Lucrari Electrice WC5 Inclusiv salariu</b>				<b>1 325,829 61,572</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>11. Birou</b>				
		<b>11.1. Pardosea</b>				
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,3200	49,861 19,321	2 060,247 798,343
110	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,3200	290,537 53,379	12 004,971 2 205,616
		<i>Total</i>	Lei			14 065,218
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>14 065,218 3 003,959</b>
		<i>Total</i>	Lei			14 065,218
		<b>Total Birou Inclusiv salariu</b>				<b>14 065,218 3 003,959</b>

		Total	Lei		156 351,03
		Tva	20 %		31 270,21
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>187 621,24 39 018,55</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)